



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ที่ ๒๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง		โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6		แบบ ปร.5	
เจ้าของงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6					
สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก					
หน่วยงานออกแบบแปลน และรายการ		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก		แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
กำหนดราคาเมื่อวันที่		29เม.ย.2558			
ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR - F	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	231,400.00	1.2726	294,479.64	FACTOR - F
2	งานครุภัณฑ์	220,000.00	-	220,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			514,479.64	ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)			514,400.00	
			(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)		
ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวอนงนาต ชีวานันท์กุล) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์) พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางณัฐชานันท์ ท่วงที) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ร.ท. เขตพื้นที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดการ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ สยคจ.ทล. 86 / 57 อ.

รายการเลขที่ -

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	งานอาคาร								
	1.งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนผนังก่ออิฐรมอบปูน	6.00	ตร.ม.	0.00	0.00	38.00	228.00	228.00	รื้อขนไป
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1				0.00		228.00	228.00	
	2.งานปรับปรุงอาคาร								
1	งานผนังอิฐป่นบอร์ดาเรียบ หนา 9 มม. (กรุ 2 ด้าน) โครงค้ำเหล็กชุบสังกะสี	59.00	ตร.ม.	298.00	17,582.00	100.00	5,900.00	23,482.00	
2	งานผนังโครงค้ำอะลูมิเนียม กรุกระจกฝ้า	23.00	ตร.ม.	2,000.00	46,000.00	100.00	2,300.00	48,300.00	
3	งานสีน้ำพลาสติกชนิดใช้ภายในอาคาร	118.00	ตร.ม.	30.00	3,540.00	30.00	3,540.00	7,080.00	
4	งานประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมลูกฟักกระจก (บาน 1)	2.00	บาน	5,000.00	10,000.00	750.00	1,500.00	11,500.00	
5	งานประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมลูกฟักกระจก (บาน 2)	1.00	บาน	23,000.00	23,000.00	3,450.00	3,450.00	26,450.00	
6	งานช่องแสงอะลูมิเนียมลูกฟักกระจก (บาน 3)	1.00	บาน	11,500.00	11,500.00	1,725.00	1,725.00	13,225.00	
7	งานประตูบานเปิดอะลูมิเนียมลูกฟักกระจกฝ้า (บาน 4)	7.00	บาน	3,500.00	24,500.00	525.00	3,675.00	28,175.00	
8	งานฝ้าเรียบแต่ง วัสดุฝ้า	64.00	ตร.ม.	320.00	20,480.00	-	-	20,480.00	รวมค่าแรง
9	งานป้ายชื่อสำนักงาน วัสดุ C- แสตนด์เลสโครงค้ำเหล็กกล่อง 75 x 45 x 1.2 มม. @ 1.00 ม.	24.00	ตร.ม.	650.00	15,600.00	150.00	3,600.00	19,200.00	
10	ตราสำนักงาน แสตนด์เลสกั๊ดกรด ขนาด คก. 1.70 ม. ลึก 1 นิ้ว	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	150.00	150.00	15,150.00	รวมค่าแรง
11	ตัวหนังสือแสตนด์เลส ความสูง 30 ซม. ลึก 1 นิ้ว	49.00	ตัว	350.00	17,150.00	20.00	980.00	18,130.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2				204,352.00		26,820.00	231,172.00	
	รวมงานอาคาร	2.00	รายการ					231,400.00	
	งานครุภัณฑ์จัดหน้าหรือจัดซื้อ								
1	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 12000 btu.	5.00	ชุด	18,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	รวมค่าติดตั้ง
2	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 20000 btu.	2.00	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	รวมค่าติดตั้ง
3	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 25000 btu.	3.00	ชุด	28,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมงานครุภัณฑ์	1.00	รายการ					220,000.00	

โดย พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ นันทิมา



กำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๖

๑. กำหนดราคากลาง	=	๕๑๔,๔๐๐.๐๐	บาท
๒. ราคาสูงกว่าราคากลาง ๑๐%	=	-	บาท
๓. ราคาต่ำกว่าราคากลาง ๑๐%	=	-	บาท

หมายเหตุ	เงื่อนไขค่า Factor F	
-	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%
-	เงินประกันผลงานหัก	๐%
-	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	๗%
-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%

