

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการ

๑. เมื่อชุดปฏิบัติการได้รับแจ้งจากคณะทำงานฝ่ายอำนวยการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ๒๒๗ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ชุดปฏิบัติการจัดการประชุมชี้แจง วางแผน กำหนดสถานที่ วัน เวลา ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนโดยจัดชุดปฏิบัติการเป็นชุดย่อยเพื่อความรวดเร็วของภารกิจก็ทำตามแต่เห็นสมควร สำหรับพิกัดกิจกรรมการสร้างฝายของแต่ละจังหวัดนั้นให้ตรวจสอบได้จากพื้นที่กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี ๒๕๖๑ ของกรมพัฒนาที่ดิน เอกสารตามภาคผนวก

๒. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินโครงการ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายของแต่ละพื้นที่กิจกรรม ได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือไม่สำหรับพื้นที่นอกเขตเกษตรกรรม ได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการหรือไม่

๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณปริมาณวัสดุ และราคาก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยเทียบกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงกับตารางคำนวณของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด (รายละเอียดการคำนวณตามตัวอย่างที่ระบุในคู่มือการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมพัฒนาที่ดิน เอกสารตามภาคผนวก

๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของการจ้างแรงงาน ต้องเป็นการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยพิจารณาเกษตรกรผู้รับจ้างแรงงานจากบัญชีเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัญชีผู้มีรายได้น้อยก่อนเป็นลำดับแรกและวิธีการจ่ายค่าจ้างให้จ่ายค่าจ้างให้กับเกษตรกรผู้รับจ้างผ่านบัญชีธนาคาร (กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. ธนาคารอิสลาม) หรือหากมีข้อจำกัดในการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเงินสดโดยมีใบสำคัญรับเงินเขียนระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและให้เกษตรกรผู้รับจ้างลงนามรับเงินพร้อมทั้งมีพยานลงนามรับรอง

๓. ๒.๔ ตรวจสอบการได้มาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างฝายชะลอน้ำ ว่าได้มาโดยถูกต้อง หรือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คู่มือของกรมพัฒนาที่ดินกำหนดไว้หรือไม่ เอกสารตามภาคผนวก

โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วย

- กระสอบพลาสติกสาน ขนาด ๐.๗๐x๐.๔๕ ม. หรือมีขนาดบรรจุ ๒๕ กิโลกรัม

- ทรายผสมซีเมนต์ (Soil Cement) อัตราส่วนซีเมนต์กับทราย ๑:๑๐

- หลักไม้ เพื่อวางผังการก่อสร้าง

- เชือกสำหรับรัดปากถุงกระสอบ และชิงระหว่างหลักไม้ผังแนวการก่อสร้าง

- จอบ พลั่ว เสียม สำหรับปรับแต่งดิน การผสมวัสดุทรายกับซีเมนต์และกรอกทรายผสมซีเมนต์ใส่

กระสอบ (หมายเหตุ จำนวนอุปกรณ์ให้พิจารณาจากความเหมาะสมกับปริมาณงานตามแบบ)

๒.๕ การผสมทรายและซีเมนต์ เป็นการผสมแบบแห้งให้ทำการคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ต้องใช้น้ำมาผสมร่วมด้วย และอัตราส่วนการผสมคือ ๑ ต่อ ๑๐ โดยปริมาตร หากใช้ปูนซีเมนต์ ๑ ถุงขนาด ๕๐ กิโลกรัม จะใช้ทรายผสมจำนวน ๐.๓๖ ลบ.ม. หรือใช้ทรายมีน้ำหนัก ๕๒๒ กิโลกรัม และหากต้องการผสมให้ได้ปริมาตร ๑ ลบ.ม. จะต้องใช้ทราย ๑ ลบ.ม. หรือปูนซีเมนต์น้ำหนัก ๑๔๐ กิโลกรัม หรือ ๒.๘ ถุง

๒.๖ เมื่อได้มีการจัดเรียงกระสอบแล้วให้ชุดปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องว่ากระสอบได้ถูกจัดเรียงให้เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่

๒.๗ สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ นั้นเป็นหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนั้น ๆ โดยทำการจัดซื้อในคราวเดียวเป็นรายตำบล ทั้งนี้ตามแนวทางที่กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดไว้ เอกสารตามภาคผนวก

๒.๘ หากชุดปฏิบัติการตรวจสอบแล้วเห็นว่า การดำเนินการในขั้นตอนใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้ตั้งข้อสังเกตพร้อมทั้งรายงานให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ดำเนินการในขั้นตอนนั้นๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๒.๙ เมื่อการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ แล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินการให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน ทราบ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดเป็นนวัตกรรมการตรวจสอบในเชิงป้องกันปรามขอสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไปในอนาคต