

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

แบบเลขที่ S 68051 , S 68054 , S 68055 , AR 68020 , LA 68005 , SN 68014 , EE 68044 , EE 68048 , M 68016

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น)	654,430,791.41	
2	อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น)	223,745,915.49	
3	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,576,308.86	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	23,820,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	946,573,015.76	
สรุป	ราคากลาง	946,573,000.00	
	ราคากลาง (เก็รร้อยสี่สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ 148/2568 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

ประธานกรรมการ

(นางสาวชียา ศิริรักษ์)

ผู้อำนวยการการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ

(นายสัมพันธ์ บุญเลิศ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ นันทะพงษ์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ

(นายทวุฒิ หลวงแก้ว)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ

(นายธนวัฒน์ วงศ์เบ็ญสัจจ)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ

(นายวิริยะ ธรรมจักร)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ

(นายจิรโชติ มณีภาค)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ มูลศาสตร์สาร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายทนต์ศักดิ์ พุ่มพวง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายชวาล ภูปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นางสาวประกายชล อำนวยชัย)
พนักงานสถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวชญานันท์ นิลมณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ
(นายสืบสกุล มีชูเวท)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ นิวงษา)
วิศวกรเครื่องกล กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(ว่าที่ร้อยเอก กิตติภัทร ตีกด่าน)
พนักงานโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายวรรณชัย สุขารมณ)
นายช่างโยธาอาวุโส กรมธนารักษ์

เลขานุการ
(นางกัศจิรา ดิวรางกูร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 135 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	563,775,664.55	1.1608	654,430,791.41	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				654,430,791.41	

ประธานกรรมการ



(นางสาวชียา ศิริรักษ์)

ผู้อำนวยการการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.


กรรมการ



(นายสัมพันธ์ บุญเลิศ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ วงศ์เบญจจักษ์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายวิศักดิ์ นันทพงษ์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายวิริยะ ธรรมจักร)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายทวัฒน์ หลวงแก้ว)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายจิรชาติ มณีภาค)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายสืบสกุล มีชูเวช)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายพนงศักดิ์ พุ่มพวง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ นิงวษา)
วิศวกรเครื่องกล กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายขวาล ภูปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(ว่าที่ร้อยเอก กิตติภัทร ตีกदान)
พนักงานโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นางสาวประกายชล อำนวยชัย)
พนักงานสถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายวรรณชัย สุขารมณ)
นายช่างโยธาวาสุ กรมธนารักษ์

กรรมการ
(นายเฉลิมภพ จุฑาทู)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์

เลขานุการ
(นางภัคจิรา ดิวรางกูร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวชญานันท์ นิลมณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 88 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	ประเภทงานอาคาร	192,751,477.85	1.1608	223,745,915.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				223,745,915.49	

ประธานกรรมการ



(นางสาวชียา ศิริรักษ์)

ผู้อำนวยการการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายสัมพันธ์ บุญเลิศ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายชนวัฒน์ วงศ์เปี่ยมสังข์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายทวีศักดิ์ นันทะพงษ์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.


กรรมการ



(นายวิริยะ ธรรมจักร)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายทวุฒิ ทองแก้ว)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายจิระโชติ มณีภาส)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายสืบสกุล มีชูเวช)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายทนต์ศักดิ์ พุ่มพวง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ นิงงษา)
วิศวกรเครื่องกล กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายชวาล ภูปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(ว่าที่ร้อยเอก กิตติภัทร ตีกด่าน)
พนักงานโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นางสาวประกายชล อำนวยชัย)
พนักงานสถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายวรรณชัย สุขารมณ)
นายช่างโยธาอาวุโส กรมธนารักษ์

กรรมการ
(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์

เลขานุการ
(นางภัคจิรา ดิวรางกูร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวชญานันท์ นิลมณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 59 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	ประเภทงานอาคาร	38,401,368.76	1.1608	44,576,308.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				44,576,308.86	

ประธานกรรมการ



(นางสาวชียา ศิริรักษ์)

ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายสัมพันธ์ บุญเลิศ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายธนวัฒน์ วงศ์เปี้ยสังข์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายวิศักดิ์ นันทะพงษ์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายวิริยะ ธรรมจักร)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายทวุฒิ หลวงแก้ว)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ



(นายจิรโชติ มณีภาค)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ มูลศาสตร์สาร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายทนงศักดิ์ พุ่มพวง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายชวาล ภูปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นางสาวประกายชล อำนวยชัย)
พนักงานสถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวชญานันท์ นิลมณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.

กรรมการ
(นายสืบสกุล มีชูเวช)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ นิวงษา)
วิศวกรเครื่องกล กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(ว่าที่ร้อยเอก กิตติภัทร ดีกदान)
พนักงานโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ
(นายวรรณชัย สุขารมณ)
นายช่างโยธาอาวุโส กรมธนารักษ์

เลขานุการ
(นางภคจิรา ดิวรางกูร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	รวม					120,413,125.86	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม					240,634,788.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	1.00	รวม					20,797,863.36	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	รวม					73,344,554.09	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	รวม					89,129,333.24	
6	หมวดงานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	1.00	รวม					19,456,000.00	
7	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							563,775,664.55	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แบบหล่อคอนกรีต	22,729.10	ตร.ม.	385.00	8,750,703.50	-	-	8,750,703.50	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	45,458.20	ตร.ม.	-	-	121.00	5,500,442.20	5,500,442.20	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	6,818.73	ลบ.ฟ.	256.00	1,745,594.88	-	-	1,745,594.88	
	ตะปู	11,364.55	กก.	24.43	277,635.96	-	-	277,635.96	
	เสาค้ำ	12,590.27	ต้น	60.00	755,416.20	-	-	755,416.20	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	400.46	กก.	21.10	8,449.71	4.40	1,762.02	10,211.73	
	dia. 9 มม.	81,953.80	กก.	20.35	1,667,759.83	4.40	360,596.72	2,028,356.55	
	เหล็ก SD 50 dia. 12 มม.	233,323.33	กก.	20.20	4,713,131.27	3.60	839,963.99	5,553,095.26	
	dia 16 มม.	181,468.98	กก.	20.00	3,629,379.60	3.60	653,288.33	4,282,667.93	
	dia. 20 มม.	69,763.54	กก.	20.00	1,395,270.80	3.10	216,266.97	1,611,537.77	
	dia. 25 มม.	39,567.42	กก.	20.00	791,348.40	3.10	122,659.00	914,007.40	
	dia. 28 มม.	272,784.16	กก.	20.00	5,455,683.20	3.10	845,630.90	6,301,314.10	
	dia. 32 มม.	263,912.83	กก.	20.00	5,278,256.60	3.10	818,129.77	6,096,386.37	
	ลวดผูกเหล็ก	34,299.37	กก.	25.98	891,097.63	-	-	891,097.63	
	Hollow Core หนา 15 cm. (รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 650 กก./ตร.ม.)	903.14	ตร.ม.	431.48	389,686.85	50.00	45,157.00	434,843.85	
	Topping หนา 5 ซม. พร้อม WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.15 ม.	903.14	ตร.ม.	176.50	159,399.69	30.95	27,952.18	187,351.87	
	Hollow Core หนา 15 cm. (รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 750 กก./ตร.ม.)	116.07	ตร.ม.	431.48	50,081.88	50.00	5,803.50	55,885.38	
	Topping หนา 5 ซม. พร้อม WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.15 ม.	116.07	ตร.ม.	176.50	20,485.77	30.95	3,592.37	24,078.14	
	ระบบพื้น POST TENSION	23,858.09	ตร.ม.	-	-	370.00	8,827,493.30	8,827,493.30	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	WF - 200x150x6x9 มม.	2,569.00	กก.	31.31	80,427.83	12.00	30,828.00	111,255.83	
	WF - 200x100x5.5x8 มม.	928.00	กก.	31.31	29,052.95	12.00	11,136.00	40,188.95	
	WF - 100x100x6x8 มม.	663.00	กก.	31.31	20,756.58	12.00	7,956.00	28,712.58	
	[- 200x80x7.5x11 มม.	413.00	กก.	36.20	14,950.60	12.00	4,956.00	19,906.60	
	[- 100x50x5x7.5 มม.	11,159.00	กก.	20.11	224,457.00	12.00	133,908.00	358,365.00	
	□ - 75x45x3.2 มม.	528.00	กก.	20.11	10,620.42	12.00	6,336.00	16,956.42	
	Ø - 76.3x4 มม.	554.00	กก.	20.11	11,143.40	12.00	6,648.00	17,791.40	
	PL หน้า 12 มม.	41.00	กก.	23.50	963.50	10.00	410.00	1,373.50	
	PL หน้า 20 มม.	101.00	กก.	23.50	2,373.50	10.00	1,010.00	3,383.50	
	BOLT 12 มม.	4.00	ชุด	207.00	828.00	-	-	828.00	
	BOLT 16 มม.	68.00	ชุด	113.00	7,684.00	-	-	7,684.00	
	BOLT 32 มม.	16.00	ชุด	78.00	1,248.00	-	-	1,248.00	
	ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	502.00	ตร.ม.	56.00	28,112.00	35.00	17,570.00	45,682.00	
	ทาสีทนไฟ	502.00	ตร.ม.	900.00	451,800.00	35.00	17,570.00	469,370.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							120,413,125.86	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา	1.00	รวม					1,084,930.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน	1.00	รวม					16,449,143.00	
	2.3 งานผนังและตงแต่ง	1.00	รวม					84,322,286.00	
	2.4 งานพื้นและตงแต่ง	1.00	รวม					23,231,792.00	
	2.5 งานประตูและหน้าต่าง	1.00	รวม					94,809,860.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์	1.00	รวม					4,927,790.00	
	2.7 งานบันได	1.00	รวม					2,738,106.00	
	2.8 งานทาสี	1.00	รวม					10,202,835.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด	1.00	รวม					2,868,046.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							240,634,788.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	7,799.00	ตร.ม.	229.00	1,785,971.00	84.00	655,116.00	2,441,087.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลยุ (มอก.) ครึ่งแผ่น	6,862.00	ตร.ม.	1,054.00	7,232,548.00	94.00	645,028.00	7,877,576.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลยุ (มอก.) เต็มแผ่น	462.00	ตร.ม.	2,123.00	980,826.00	176.00	81,312.00	1,062,138.00	
	- เสาดเอ็นและคานทับหลัง ครึ่งแผ่น	10,263.00	ม.	98.00	1,005,774.00	46.00	472,098.00	1,477,872.00	
	- เสาดเอ็นและคานทับหลัง เต็มแผ่น	323.00	ม.	147.00	47,481.00	64.00	20,672.00	68,153.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	2,766.00	ตร.ม.	75.00	207,450.00	95.00	262,770.00	470,220.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	70,055.00	ตร.ม.	75.00	5,254,125.00	87.00	6,094,785.00	11,348,910.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	16,647.00	ตร.ม.	75.00	1,248,525.00	105.00	1,747,935.00	2,996,460.00	
	- ผ2 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูง พร้อมโครงคร่าว	2,255.00	ตร.ม.	3,300.00	7,441,500.00	-	-	7,441,500.00	(รวมค่าแรง)
	- ผ4 ผนังหุ้มอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงคร่าว	12,931.00	ตร.ม.	1,200.00	15,517,200.00	1,600.00	20,689,600.00	36,206,800.00	
	- ผ6 ผนังบุกระเบื้องพอร์ซเลน (แกรนิตโต้) ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	3,597.00	ตร.ม.	671.00	2,413,587.00	189.00	679,833.00	3,093,420.00	
	- ผ7 ผนังกันห้องกระจกลามิเนต 4 มม.ใส + ฟิล์มใส PVB 0.38 มม.	200.00	ตร.ม.	4,570.00	914,000.00	-	-	914,000.00	(รวมค่าแรง)
	+ กระจก 4 มม. Low-E โทนสีเทาหรือสีฟ้าวงบออลูมิเนียม								
	ขนาด 1-3/4" x 4" อบสี								
	- ผ8 ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	114.00	ชุด	12,900.00	1,470,600.00	800.00	91,200.00	1,561,800.00	
	- ผ8 ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ครึ่งห้อง)	29.00	ชุด	11,900.00	345,100.00	650.00	18,850.00	363,950.00	
	- ผ9 ผนังระแนงอลูมิเนียมกล่อง อบสี ขนาด 50 x 150 มม. @ 150 มม.	1,257.00	ตร.ม.	3,600.00	4,525,200.00	500.00	628,500.00	5,153,700.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผ10 ผนังระแนงอลูมิเนียมกล่อง อบสี ขนาด 25 x 100 มม. @ 100 มม.	558.00	ตร.ม.	2,700.00	1,506,600.00	500.00	279,000.00	1,785,600.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.								
	- ผนัง ค.ส.ล. ทำระบบกันซึมชนิดทา (ภายในถึงเก็บน้ำและบ่อลิฟต์)	182.00	ตร.ม.	150.00	27,300.00	-	-	27,300.00	(รวมค่าแรง)
	- ผนัง ค.ส.ล. ทำระบบกันซึมชนิดทา (ภายนอกถึงเก็บน้ำและบ่อลิฟต์)	212.00	ตร.ม.	150.00	31,800.00	-	-	31,800.00	(รวมค่าแรง)
	รวมงานข้อ 2.3							84,322,286.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นปูแผ่นหินแกรนิต ทำผิวพ่นไฟ ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนา 1.8 ซม.	135.00	ตร.ม.	2,442.00	329,670.00	207.00	27,945.00	357,615.00	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน (แกรนิตโต้) ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	14,949.00	ตร.ม.	716.00	10,703,484.00	222.00	3,318,678.00	14,022,162.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน (แกรนิตโต้) ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	1,086.00	ตร.ม.	829.00	900,294.00	222.00	241,092.00	1,141,386.00	
	ชนิดผิวด้านหรือกันลื่น								
	- พ4 พื้นผิวขัดเรียบ ปูกระเบื้องยาง ชนิดแผ่น (LVT) ขนาด 6" x 36"	5,410.00	ตร.ม.	450.00	2,434,500.00	80.00	432,800.00	2,867,300.00	
	ความหนา 3 มม.								
	- ปรับระดับพื้น Self leveling	5,410.00	ตร.ม.	200.00	1,082,000.00	80.00	432,800.00	1,514,800.00	
	- พ5 พื้นผิวขัดเรียบ ทำระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทน (หนา 2 มม.)	2,075.00	ตร.ม.	525.00	1,089,375.00	-	-	1,089,375.00	(รวมค่าแรง)
	- พ6 พื้นผิวขัดเรียบ ทำระบบกันซึมชนิดทา	58.00	ตร.ม.	150.00	8,700.00	-	-	8,700.00	(รวมค่าแรง)
	(ภายในถึงเก็บน้ำและบ่อลิฟต์)								
	- พ7 พื้นผิวขัดมันเรียบ	366.00	ตร.ม.	-	-	40.00	14,640.00	14,640.00	
	- บัวเชิงผนัง ปูกระเบื้องพอร์ซเลน (แกรนิตโต้) สูง 10 ซม. (F2)	5,603.00	ม.	150.00	840,450.00	50.00	280,150.00	1,120,600.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- D11 (UPVC.)	36.00	ชุด	9,214.00	331,704.00	-	-	331,704.00	(รวมค่าแรง)
	- D12 (กระจกเทมเปอร์ 10 มม.)	57.00	ชุด	37,500.00	2,137,500.00	-	-	2,137,500.00	(รวมค่าแรง)
	- W1 (อลูมิเนียม กระจก)	32.00	ชุด	10,700.00	342,400.00	-	-	342,400.00	(รวมค่าแรง)
	- W2 (อลูมิเนียม กระจก)	146.00	ชุด	6,900.00	1,007,400.00	-	-	1,007,400.00	(รวมค่าแรง)
	- W3 (อลูมิเนียม กระจก)	72.00	ชุด	24,400.00	1,756,800.00	-	-	1,756,800.00	(รวมค่าแรง)
	- W4 (อลูมิเนียม กระจก)	45.00	ชุด	11,800.00	531,000.00	-	-	531,000.00	(รวมค่าแรง)
	- W5 (อลูมิเนียม กระจก)	29.00	ชุด	14,280.00	414,120.00	-	-	414,120.00	(รวมค่าแรง)
	- CW-E1 (อลูมิเนียม กระจก) (ชั้นที่ 4 - ชั้นดาดฟ้า)	2.00	ชุด	5,158,000.00	10,316,000.00	-	-	10,316,000.00	(รวมค่าแรง)
	- CW-E2 (อลูมิเนียม กระจก) (ชั้นที่ 4 - ชั้นดาดฟ้า)	2.00	ชุด	9,249,000.00	18,498,000.00	-	-	18,498,000.00	(รวมค่าแรง)
	- CW-E3 (อลูมิเนียม กระจก) (ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 4)	4.00	ชุด	761,500.00	3,046,000.00	-	-	3,046,000.00	(รวมค่าแรง)
	- CW1 (อลูมิเนียม กระจก) (ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 2)	1.00	ชุด	1,347,500.00	1,347,500.00	-	-	1,347,500.00	(รวมค่าแรง)
	- CW2 (อลูมิเนียม กระจก) (ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 2)	2.00	ชุด	1,068,800.00	2,137,600.00	-	-	2,137,600.00	(รวมค่าแรง)
	- CW3 (อลูมิเนียม กระจก) (ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 3)	2.00	ชุด	1,495,800.00	2,991,600.00	-	-	2,991,600.00	(รวมค่าแรง)
	- CW4 (อลูมิเนียม กระจก)	1.00	ชุด	1,218,000.00	1,218,000.00	-	-	1,218,000.00	(รวมค่าแรง)
	- CW5 (อลูมิเนียม กระจก) (ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 3)	2.00	ชุด	1,185,000.00	2,370,000.00	-	-	2,370,000.00	(รวมค่าแรง)
	- CW6 (อลูมิเนียม กระจก) (ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3)	2.00	ชุด	739,500.00	1,479,000.00	-	-	1,479,000.00	(รวมค่าแรง)
	- CW7 (อลูมิเนียม กระจก)	1.00	ชุด	688,800.00	688,800.00	-	-	688,800.00	(รวมค่าแรง)
	- CW8 (อลูมิเนียม กระจก)	30.00	ชุด	153,500.00	4,605,000.00	-	-	4,605,000.00	(รวมค่าแรง)
	- CW9 (อลูมิเนียม กระจก)	30.00	ชุด	153,500.00	4,605,000.00	-	-	4,605,000.00	(รวมค่าแรง)

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CW10 (อลูมิเนียม กระจก)	30.00	ชุด	150,500.00	4,515,000.00	-	-	4,515,000.00	(รวมค่าแรง
	- CW12 (อลูมิเนียม กระจก)	60.00	ชุด	150,500.00	9,030,000.00	-	-	9,030,000.00	(รวมค่าแรง
	- CW13 (อลูมิเนียม กระจก)	60.00	ชุด	150,500.00	9,030,000.00	-	-	9,030,000.00	(รวมค่าแรง
	- CW14 (อลูมิเนียม กระจก)	1.00	ชุด	1,104,000.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	(รวมค่าแรง
	- CW15 (อลูมิเนียม กระจก)	1.00	ชุด	1,104,000.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	(รวมค่าแรง
	- CW16 (อลูมิเนียม กระจก)	1.00	ชุด	1,104,000.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	(รวมค่าแรง
	- CW17 (อลูมิเนียม กระจก)	1.00	ชุด	1,104,000.00	1,104,000.00	-	-	1,104,000.00	(รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 2.5							94,809,860.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ (ทั่วไป) WC-1	156.00	ชุด	4,884.00	761,904.00	450.00	70,200.00	832,104.00	
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ (คนพิการ) WC-2	14.00	ชุด	4,884.00	68,376.00	450.00	6,300.00	74,676.00	
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ (ผู้บริหาร) WC-3	57.00	ชุด	7,020.00	400,140.00	450.00	25,650.00	425,790.00	
	- สายฉีดชำระ	227.00	ชุด	488.00	110,776.00	35.00	7,945.00	118,721.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	70.00	ชุด	536.00	37,520.00	70.00	4,900.00	42,420.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ (คนพิการ)	14.00	ชุด	770.00	10,780.00	70.00	980.00	11,760.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	156.00	ชุด	5,080.00	792,480.00	450.00	70,200.00	862,680.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	27.00	ชุด	8,850.00	238,950.00	450.00	12,150.00	251,100.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ (V)								
3.3.1	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PP มอก4991) (CLASS B 6 BAR)								
	- ขนาด Dia. 1-1/2"	594.00	เมตร	79.00	46,926.00	30.00	17,820.00	64,746.00	
	- ขนาด Dia. 2"	1,646.00	เมตร	127.00	209,042.00	40.00	65,840.00	274,882.00	
	- ขนาด Dia. 3"	657.00	เมตร	258.00	169,506.00	75.00	49,275.00	218,781.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	170,189.60	170,189.60	51,056.88	51,056.88	221,246.48	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	85,094.80	85,094.80	25,528.44	25,528.44	110,623.24	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	42,547.40	42,547.40	12,764.22	12,764.22	55,311.62	
3.3.2	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	1,240.00	2,480.00	250.00	500.00	2,980.00	
	- ขนาด Dia. 3"	19.00	ชุด	1,355.00	25,745.00	300.00	5,700.00	31,445.00	
	- ขนาด Dia. 3" มีตะแกรงกันแมลง	2.00	ชุด	1,455.00	2,910.00	300.00	600.00	3,510.00	
3.3.3	ARV.								
	- ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	150.00	150.00	2,100.00	
3.3.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	150.00	1,200.00	4,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3				759,190.80		230,434.54	989,625.34	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4.2	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	10.00	ชุด	457.00	4,570.00	100.00	1,000.00	5,570.00	
	- ขนาด Dia. 3/4"	57.00	ชุด	605.00	34,485.00	150.00	8,550.00	43,035.00	
	- ขนาด Dia. 1"	102.00	ชุด	905.00	92,310.00	250.00	25,500.00	117,810.00	
	- ขนาด Dia. 1-1/2"	18.00	ชุด	1,795.00	32,310.00	300.00	5,400.00	37,710.00	
	- ขนาด Dia. 2"	7.00	ชุด	2,778.00	19,446.00	400.00	2,800.00	22,246.00	
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	6.00	ชุด	3,375.00	20,250.00	500.00	3,000.00	23,250.00	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	4,640.00	13,920.00	600.00	1,800.00	15,720.00	
3.4.3	PRV.1 ประตูน้ำลดแรงดัน								
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	17,600.00	35,200.00	500.00	1,000.00	36,200.00	
3.4.4	มาตรวัดน้ำ ภายใน (ร้านค้า)								
	ขนาด Dia. 1"	5.00	ชุด	1,700.00	8,500.00	200.00	1,000.00	9,500.00	
3.4.5	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET (BP1) , (BP2)	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00	4,000.00	4,000.00	204,000.00	
	อัตราสูบ 250 ลิตร/นาที ที่ความสูง 35 เมตร								
	(PRESSURE TANK 500 L)								
	รวมงานข้อ 3.4				2,141,922.80		456,239.24	2,598,162.04	
3.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน [R]								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 มอก.276)								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 1"	4,314.00	เมตร	140.00	603,960.00	45.00	194,130.00	798,090.00	
	- ขนาด Dia. 1-1/4"	961.00	เมตร	190.00	182,590.00	60.00	57,660.00	240,250.00	
	- ขนาด Dia. 1-1/2"	1,517.00	เมตร	227.00	344,359.00	70.00	106,190.00	450,549.00	
	- ขนาด Dia. 2"	672.00	เมตร	283.00	190,176.00	95.00	63,840.00	254,016.00	
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	273.00	เมตร	450.00	122,850.00	150.00	40,950.00	163,800.00	
	- ขนาด Dia. 3"	737.00	เมตร	588.00	433,356.00	200.00	147,400.00	580,756.00	
	- ขนาด Dia. 4"	491.00	เมตร	838.00	411,458.00	280.00	137,480.00	548,938.00	
	- ขนาด Dia. 6"	298.00	เมตร	1,478.00	440,444.00	500.00	149,000.00	589,444.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	1,091,677.20	1,091,677.20	327,503.16	327,503.16	1,419,180.36	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	545,838.60	545,838.60	163,751.58	163,751.58	709,590.18	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	272,919.30	272,919.30	81,875.79	81,875.79	354,795.09	
	ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	เหมา	818,757.90	818,757.90	245,627.37	245,627.37	1,064,385.27	
3.6.2	งานติดตั้งท่อดับเพลิง (ท่อเหล็กอบสังกะสี ประเภทที่ 2 มอก.276)								
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	182.00	เมตร	234.00	42,588.00	110.00	20,020.00	62,608.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	17,035.20	17,035.20	5,110.56	5,110.56	22,145.76	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	8,517.60	8,517.60	2,555.28	2,555.28	11,072.88	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	4,258.80	4,258.80	1,277.64	1,277.64	5,536.44	
3.6.3	หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler Head) แบบเพนเด็นท์ 155° F (68° C)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	1,886.00	ชุด	210.00	396,060.00	75.00	141,450.00	537,510.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝาครอบหัวสปริงเกอร์ - ขนาด Dia. 1/2"	1,886.00	ชุด	25.00	47,150.00	-	-	47,150.00	
3.6.4	ถังดับเพลิงเคมี								
	- DC. 15 ปอนด์	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	200.00	400.00	3,180.00	
	- CO2 10 ปอนด์ มาตรฐาน UL	19.00	ชุด	5,800.00	110,200.00	200.00	3,800.00	114,000.00	
3.6.5	ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์								
	- FHC. TYPE A	4.00	ชุด	42,576.00	170,304.00	2,000.00	8,000.00	178,304.00	
	- FHC. TYPE B	41.00	ชุด	22,790.00	934,390.00	2,000.00	82,000.00	1,016,390.00	
3.6.6	SMC. พร้อมหัว Quick Coupling								
	- ขนาด Dia. 2-1/2" x 2-1/2" x 4"	1.00	ชุด	14,440.00	14,440.00	800.00	800.00	15,240.00	
3.6.7	ประตุน้ำ OS & Y GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 6"	4.00	ชุด	10,850.00	43,400.00	1,200.00	4,800.00	48,200.00	
3.6.8	CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	4,920.00	4,920.00	800.00	800.00	5,720.00	
	- ขนาด Dia. 6"	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	1,200.00	1,200.00	7,800.00	
3.6.9	FLOOR CONTROL VALVE								
	- ขนาด Dia. 6"	14.00	ชุด	17,496.00	244,944.00	1,850.00	25,900.00	270,844.00	
3.6.10	Ball VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด	270.00	270.00	150.00	150.00	420.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6.11	END TEST LINE								
	- ขนาด Dia. 1"	12.00	ชุด	2,638.00	31,656.00	350.00	4,200.00	35,856.00	
3.6.12	AUTOMATIC AIR VENT								
	- ขนาด Dia. 3/4"	3.00	ชุด	1,950.00	5,850.00	150.00	450.00	6,300.00	
	รวมงานข้อ 3.6				7,543,749.60		2,018,321.38	9,562,070.98	
3.7	ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด								
	3.7.1 ห้องเก็บเครื่องมือพิเศษ (ชั้น 5)	1.00	งาน					595,900.00	
	3.7.2 ห้องมั่นคง (ชั้น 5)	1.00	งาน					595,900.00	
	3.7.3 NOC ROOM (ชั้น 7)	1.00	งาน					746,400.00	
	3.7.4 FACILITY ROOM , SERVER ROOM (ชั้น 7)	1.00	งาน					1,408,700.00	
	รวมงานข้อ 3.7							3,346,900.00	
	3.7.1 ห้องเก็บเครื่องมือพิเศษ (ชั้น 5)								
	Main Mechanical Equipment								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	- 80L Cylinder/Valve Assembly + Protec. Cap / IG / Cyl. TPED / 300 Bar/FILLED IG 100 / UL / FM	3.00	Set	65,200.00	195,600.00	-	-	195,600.00	
1.2	- Pressure Regulator /inlet fem. W21.8/outlet mal. W21.8 /out 60 B	3.00	Set	16,300.00	48,900.00	-	-	48,900.00	
1.3	- Pressure Gauge - IG100 300 Bar / P. switch NO 3743 psi / M10x1 / Radial / Scale 0-6100 psi / UL / FM	3.00	Set	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
1.4	- Discharge Hose - W 21,8 x 1 / 14"DIN / G 3/4" / L= 400 / DN12 / 380 bar / VdS / UL-FM	3.00	Set	3,800.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
1.5	- Check valve - DN 12 / WP 360 bar / Inlet G 3/4" / Outlet R 1" / VdS / UL / FM	3.00	Set	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
1.6	- Elec-mag R. Device - 24 VDC / Diode / mini design / UL-FM	1.00	Set	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
1.7	- Manual-pneumatic release device - single piston - actuation 21 bar / VdS / LPCB / UL-FM	1.00	Set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
1.8	- Pneumatic release device - single piston - actuation 21 bar / VdS / LPCB / UL-FM	2.00	Set	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
1.9	- Pilot hose 400 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS / UL-FM	1.00	Set	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
1.10	- Pilot hose 700 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS / UL-FM	1.00	Set	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
1.11	- Adapter for pilot hoses / M12 x 1,5 / G 1/8" / with O-ring	4.00	Set	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
1.12	- Bleed Valve for Pneumatic actuator / G 1/8" / VdS tested / UL / FM	1.00	Set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
1.13	- Monitoring switch for electro-magnetic actuator / cable included / UL / FM in process	1.00	Set	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
1.14	- Pressure and flow detector / switch 2 Bar / BSPP G 1/2" / UL-FM	1.00	Set	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
1.15	- Nozzle / IG / R X" / Ø 9-18 mm	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	Detection & Control								
1.16	- NOTIFIER Conventional Fire Suppression Control panel	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	UL Listed, with power supply of 220VAC, 1.15A, w/ Battery backup								
1.17	- NOTIFIER Model SD-651 PHOTO SMOKE DETECTOR W/ BASE	2.00	Set	1,100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
1.18	- System Sensor Model SpectrAlert combined 2-Wire Horn / Strobe	1.00	Set	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
1.19	- System Sensor Alarm bell, size 6", 24VDC, 85dB output rating	1.00	Set	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
1.20	- NOTIFIER Conventional Dual action agent release station,lettering	1.00	Set	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	"AGENT RELEASE", UL Listed and FM Approved and c/w key lock								
1.21	- Abort Switch lettering "Press and Hold"UL Listed	1.00	Set	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
1.22	- IMPERIAL DO NOT ENTER - EVACUATE - Warning Sign	2.00	Set	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
1.23	- Releasing Circuit Disable Switch UL Listed and FM Approved	1.00	Set	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	Installation Materials / Installation Work								
1.24	- Installation materials and work for IG-100 system	1.00	Lot	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- Steel pipe sch#40 Seamless, fitting & Support								
	- Piping and Electrical Wiring Installation								
	- Testing, Commissioning and Engineering Fee								
	- Transportation								
	- The test report after test & commissioning								
	- Exclud Suht down A/C (In room) and Power supply 220 VAC								
	- Exclude motorized damper								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Exclud fire alarm system link to other system								
	- Exclude Door Fan Test								
	รวมงานข้อ 3.7.1				595,900.00		-	595,900.00	
	3.7.2 ห้องมั่นคง (ชั้น 5)								
	Main Mechanical Equipment								
2.1	- 80L Cylinder/Valve Assembly + Protec. Cap / IG / Cyl. TPED / 300 Bar/FILLED IG 100 / UL / F	3.00	Set	65,200.00	195,600.00	-	-	195,600.00	
2.2	- Pressure Regulator /inlet fem. W21.8/outlet mal. W21.8 /out 60 B	3.00	Set	16,300.00	48,900.00	-	-	48,900.00	
2.3	- Pressure Gauge - IG100 300 Bar / P. switch NO 3743 psi / M10x1 / Radial / Scale 0-6100 psi / UL / FM	3.00	Set	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
2.4	- Discharge Hose - W 21,8 x 1 / 14"DIN / G 3/4" / L= 400 / DN12 / 380 bar / VdS / UL-	3.00	Set	3,800.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
2.5	- Check valve - DN 12 / WP 360 bar / Inlet G 3/4" / Outlet R 1" / VdS / UL / FM	3.00	Set	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
2.6	- Elec-mag R. Device - 24 VDC / Diode / mini design / UL-FM	1.00	Set	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
2.7	- Manual-pneumatic release device - single piston - actuation 21 bar / VdS / LPCB / UL-FM	1.00	Set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
2.8	- Pneumatic release device - single piston - actuation 21 bar / VdS / LPCB / UL-FM	2.00	Set	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
2.9	- Pilot hose 400 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS / UL-FM	1.00	Set	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.10	- Pilot hose 700 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS / UL-FM	1.00	Set	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
2.11	- Adapter for pilot hoses / M12 x 1,5 / G 1/8" / with O-ring	4.00	Set	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
2.12	- Bleed Valve for Pneumatic actuator / G 1/8" / VdS tested / UL / FM	1.00	Set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.13	- Monitoring switch for electro-magnetic actuator / cable included / UL / FM in process	1.00	Set	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
2.14	- Pressure and flow detector / switch 2 Bar / BSPP G 1/2"/ UL-FM	1.00	Set	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
2.15	- Nozzle / IG / R X"/ Ø 9-18 mm	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	Detection & Control								
2.16	- NOTIFIER Conventional Fire Suppression Control panel	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	UL Listed, with power supply of 220VAC, 1.15A, w/ Battery backup								
2.17	- NOTIFIER Model SD-651 PHOTO SMOKE DETECTOR W/ BASE	2.00	Set	1,100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
2.18	- System Sensor Model SpectrAlert combined 2-Wire Horn / Strobe	1.00	Set	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
2.19	- System Sensor Alarm bell, size 6", 24VDC, 85dB output rating	1.00	Set	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
2.20	- NOTIFIER Conventional Dual action agent release station,lettering	1.00	Set	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	"AGENT RELEASE", UL Listed and FM Approved and c/w key lock								
2.21	- Abort Switch lettering "Press and Hold"UL Listed	1.00	Set	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
2.22	- IMPERIAL DO NOT ENTER - EVACUATE - Warning Sign	2.00	Set	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
2.23	- Releasing Circuit Disable Switch UL Listed and FM Approved	1.00	Set	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	Installation Materials / Installation Work								
2.24	- Installation materials and work for IG-100 system	1.00	Lot	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Steel pipe sch#40 Seamless, fitting & Support								
	- Piping and Electrical Wiring Installation								
	- Testing, Commissioning and Engineering Fee								
	- Transportation								
	- The test report after test & commissioning								
	- Exclud Suht down A/C (In room) and Power supply 220 VAC								
	- Exclude motorized damper								
	- Exclud fire alarm system link to other system								
	- Exclude Door Fan Test								
	รวมงานข้อ 3.7.2				595,900.00		-	595,900.00	
	3.7.3 NOC ROOM (ชั้น 7)								
	Main Mechanical Equipment								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	- 80L Cylinder/Valve Assembly + Protec. Cap / IG / Cyl. TPED / 300 Bar/FILLED IG 100 / UL / FM	4.00	Set	65,200.00	260,800.00	-	-	260,800.00	
3.2	- Pressure Regulator /inlet fem. W21.8/outlet mal. W21.8 /out 60 B	4.00	Set	16,300.00	65,200.00	-	-	65,200.00	
3.3	- Pressure Gauge - IG100 300 Bar / P. switch NO 3743 psi / M10x1 / Radial / Scale 0-6100 psi / UL / FM	4.00	Set	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
3.4	- Discharge Hose - W 21,8 x 1 / 14"DIN / G 3/4" / L= 400 / DN12 / 380 bar / VdS / UL-	4.00	Set	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
3.5	- Check valve - DN 12 / WP 360 bar / Inlet G 3/4" / Outlet R 1"/ VdS / UL / FM	4.00	Set	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
3.6	- Elec-mag R. Device - 24 VDC / Diode / mini design / UL-FM	1.00	Set	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
3.7	- Manual-pneumatic release device - single piston - actuation 21 bar / VdS / LPCB / UL-FM	1.00	Set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
3.8	- Pneumatic release device - single piston - actuation 21 bar / VdS / LPCB / UL-FM	3.00	Set	2,900.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
3.9	- Pilot hose 400 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS / UL-FM	2.00	Set	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.10	- Pilot hose 700 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS / UL-FM	1.00	Set	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
3.11	- Adapter for pilot hoses / M12 x 1,5 / G 1/8" / with O-ring	6.00	Set	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
3.12	- Bleed Valve for Pneumatic actuator / G 1/8" / VdS tested / UL / FM	1.00	Set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
3.13	- Monitoring switch for electro-magnetic actuator / cable included / UL / FM in process	1.00	Set	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
3.14	- Pressure and flow detector / switch 2 Bar / BSPP G 1/2"/ UL-FM	1.00	Set	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
3.15	- Nozzle / IG / R X"/ Ø 9-18 mm	2.00	Set	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	Detection & Control								
3.16	- NOTIFIER Conventional Fire Suppression Control panel	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	UL Listed, with power supply of 220VAC, 1.15A, w/ Battery backup								
3.17	- NOTIFIER Model SD-651 PHOTO SMOKE DETECTOR W/ BASE	4.00	Set	1,100.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
3.18	- System Sensor Model SpectrAlert combined 2-Wire Horn / Strobe	1.00	Set	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
3.19	- System Sensor Alarm bell, size 6", 24VDC, 85dB output rating	1.00	Set	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
3.20	- NOTIFIER Conventional Dual action agent release station,lettering	1.00	Set	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	"AGENT RELEASE", UL Listed and FM Approved and c/w key lock								
3.21	- Abort Switch lettering "Press and Hold"UL Listed	1.00	Set	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
3.22	- IMPERIAL DO NOT ENTER - EVACUATE - Warning Sign	2.00	Set	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
3.23	- Releasing Circuit Disable Switch UL Listed and FM Approved	1.00	Set	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	Installation Materials / Installation Work								
3.24	- Installation materials and work for IG-100 system	1.00	Lot	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- Steel pipe sch#40 Seamless, fitting & Support								
	- Piping and Electrical Wiring Installation								
	- Testing, Commissioning and Engineering Fee								
	- Transportation								
	- The test report after test & commissioning								
	- Exclud Suht down A/C (In room) and Power supply 220 VAC								
	- Exclude motorized damper								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Exclud fire alarm system link to other system								
	- Exclude Door Fan Test								
	รวมงานข้อ 3.7.3				746,400.00		-	746,400.00	
	3.7.4 FACILITY ROOM , SERVER ROOM (ชั้น 7)								
	Main Mechanical Equipment								
4.1	- 80L Cylinder/Valve Assembly + Protec. Cap / IG / Cyl. TPED / 300 Bar/FILLED IG 100 / UL / F	9.00	Set	65,200.00	586,800.00	-	-	586,800.00	
4.2	- Pressure Regulator /inlet fem. W21.8/outlet mal. W21.8 /out 60 B	9.00	Set	16,300.00	146,700.00	-	-	146,700.00	
4.3	- Pressure Gauge - IG100 300 Bar / P. switch NO 3743 psi / M10x1 / Radial / Scale 0-6100 psi / UL / FM	9.00	Set	9,500.00	85,500.00	-	-	85,500.00	
4.4	- Discharge Hose - W 21,8 x 1 / 14"DIN / G 3/4" / L= 400 / DN12 / 380 bar / VdS / UL-	9.00	Set	3,800.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
4.5	- Check valve - DN 12 / WP 360 bar / Inlet G 3/4" / Outlet R 1" / VdS / UL / FM	9.00	Set	3,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
4.6	- Elec-mag R. Device - 24 VDC / Diode / mini design / UL-FM	1.00	Set	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
4.7	- Manual-pneumatic release device - single piston - actuation 21 bar / VdS / LPCB / UL-FM	1.00	Set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
4.8	- Pneumatic release device - single piston - actuation 21 bar / VdS / LPCB / UL-FM	8.00	Set	2,900.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
4.9	- Pilot hose 400 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS / UL-FM	6.00	Set	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
4.10	- Pilot hose 700 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS / UL-FM	2.00	Set	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
4.11	- Adapter for pilot hoses / M12 x 1,5 / G 1/8" / with O-ring	16.00	Set	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
4.12	- Bleed Valve for Pneumatic actuator / G 1/8" / VdS tested / UL / FM	1.00	Set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.13	- Monitoring switch for electro-magnetic actuator / cable included / UL / FM in process	1.00	Set	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
4.14	- Pressure and flow detector / switch 2 Bar / BSPP G 1/2"/ UL-FM	1.00	Set	16,300.00	16,300.00	-	-	16,300.00	
4.15	- Nozzle / IG / R X"/ Ø 9-18 mm	4.00	Set	15,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	Detection & Control								
4.16	- NOTIFIER Conventional Fire Suppression Control panel	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	UL Listed, with power supply of 220VAC, 1.15A, w/ Battery backup								
4.17	- NOTIFIER Model SD-651 PHOTO SMOKE DETECTOR W/ BASE	8.00	Set	1,100.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
4.18	- System Sensor Model SpectrAlert combined 2-Wire Horn / Strobe	2.00	Set	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
4.19	- System Sensor Alarm bell, size 6", 24VDC, 85dB output rating	2.00	Set	1,100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
4.20	- NOTIFIER Conventional Dual action agent release station,lettering	1.00	Set	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	"AGENT RELEASE", UL Listed and FM Approved and c/w key lock								
4.21	- Abort Switch lettering "Press and Hold"UL Listed	2.00	Set	7,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
4.22	- IMPERIAL DO NOT ENTER - EVACUATE - Warning Sign	2.00	Set	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
4.23	- Releasing Circuit Disable Switch UL Listed and FM Approved	1.00	Set	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	Installation Materials / Installation Work								
4.24	- Installation materials and work for IG-100 system	1.00	Lot	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-			
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-			
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-			
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-			
	- MCCB 40AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-			
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-			
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-			
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB2	1.00	Set	98,900.00	98,900.00	6,000.00	6,000.00	104,900.00	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB3	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB4	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB5	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB6	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB7	1.00	Set	117,800.00	117,800.00	7,000.00	7,000.00	124,800.00	
	- MCCB 200AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	6.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB8	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 100AT-3P IC $\geq$ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC $\geq$ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC $\geq$ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB9	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC $\geq$ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC $\geq$ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC $\geq$ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC $\geq$ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB10	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC $\geq$ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC $\geq$ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC $\geq$ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC $\geq$ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB11	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB12	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	DB13	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	DB14	1.00	Set	102,700.00	102,700.00	7,000.00	7,000.00	109,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	4.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB1	1.00	Set	97,000.00	97,000.00	9,000.00	9,000.00	106,000.00	
	- MCCB 320AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 80AT-3P IC > 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB2	1.00	Set	97,000.00	97,000.00	9,000.00	9,000.00	106,000.00	
	- MCCB 320AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC > 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 80AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB3	1.00	Set	111,400.00	111,400.00	8,000.00	8,000.00	119,400.00	
	- MCCB 400AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 125AT-3P IC > 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB4	1.00	Set	111,400.00	111,400.00	8,000.00	8,000.00	119,400.00	
	- MCCB 400AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 125AT-3P IC > 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
								-	
	ADB5	1.00	Set	111,400.00	111,400.00	9,000.00	9,000.00	120,400.00	
	- MCCB 320AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 125AT-3P IC > 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 125AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB9	1.00	Set	111,400.00	111,400.00	8,000.00	8,000.00	119,400.00	
	- MCCB 400AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 125AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB10	1.00	Set	111,400.00	111,400.00	8,000.00	8,000.00	119,400.00	
	- MCCB 400AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 125AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB11	1.00	Set	111,400.00	111,400.00	8,000.00	8,000.00	119,400.00	
	- MCCB 400AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 125AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB12	1.00	Set	111,400.00	111,400.00	8,000.00	8,000.00	119,400.00	
	- MCCB 400AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 125AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB13	1.00	Set	111,400.00	111,400.00	8,000.00	8,000.00	119,400.00	
	- MCCB 400AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 125AT-3P IC $\geq$ 50 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 100AT-3P IC $\geq$ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC $\geq$ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
	ADB14	1.00	Set	115,400.00	115,400.00	9,000.00	9,000.00	124,400.00	
	- MCCB 320AT-3P IC $\geq$ 50 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 125AT-3P IC $\geq$ 50 kA	3.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	
								-	
	EDBR1	1.00	Set	78,200.00	78,200.00	6,000.00	6,000.00	84,200.00	
	- MCCB 80AT-3P IC $\geq$ 36 kA	1.00	Set			-	-	-	
	- MCCB 50AT-3P IC $\geq$ 36 kA	2.00	Set			-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER (2)	3.00	Set			-	-	-	
	- SPD CLASS II (TNS)	1.00	Set			-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot					-	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	10.00	Set	3,030.00	30,300.00	36.00	360.00	30,660.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	14.00	Set	259.00	3,626.00	36.00	504.00	4,130.00	
	E2								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	
	E3								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
	E4								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
	E5								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	E6								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
	E7								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.00	Set	3,030.00	9,090.00	36.00	108.00	9,198.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	E8								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
	E9								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
	E10								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
E11									
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
E12									
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
E13									
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
E14									
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set	3,030.00	15,150.00	36.00	180.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	10.00	Set	259.00	2,590.00	36.00	360.00	2,950.00	
L1A									
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	5.00	Set	690.00	3,450.00	36.00	180.00	3,630.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.00	Set	3,030.00	9,090.00	36.00	108.00	9,198.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
	L1B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	3,030.00	6,060.00	36.00	72.00	6,132.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
	L2A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set	3,030.00	15,150.00	36.00	180.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7.00	Set	259.00	1,813.00	36.00	252.00	2,065.00	
	L2B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set	3,030.00	15,150.00	36.00	180.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7.00	Set	259.00	1,813.00	36.00	252.00	2,065.00	
	L3A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7.00	Set	3,030.00	21,210.00	36.00	252.00	21,462.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	L3B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	
	L4A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7.00	Set	3,030.00	21,210.00	36.00	252.00	21,462.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	
	L4B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	
	L5A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	8.00	Set	3,030.00	24,240.00	36.00	288.00	24,528.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	259.00	3,367.00	36.00	468.00	3,835.00	
	L5B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set	3,030.00	15,150.00	36.00	180.00	15,330.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6.00	Set	3,030.00	18,180.00	36.00	216.00	18,396.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	15.00	Set	259.00	3,885.00	36.00	540.00	4,425.00	
	L8B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set	3,030.00	15,150.00	36.00	180.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	16.00	Set	259.00	4,144.00	36.00	576.00	4,720.00	
	L9A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7.00	Set	3,030.00	21,210.00	36.00	252.00	21,462.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	14.00	Set	259.00	3,626.00	36.00	504.00	4,130.00	
	L9B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	
	L10A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7.00	Set	3,030.00	21,210.00	36.00	252.00	21,462.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	
	L10B								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	8.00	Set	259.00	2,072.00	36.00	288.00	2,360.00	
	L11A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7.00	Set	3,030.00	21,210.00	36.00	252.00	21,462.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	14.00	Set	259.00	3,626.00	36.00	504.00	4,130.00	
	L11B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	
	L12A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7.00	Set	3,030.00	21,210.00	36.00	252.00	21,462.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	14.00	Set	259.00	3,626.00	36.00	504.00	4,130.00	
	L12B								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	11.00	Set	259.00	2,849.00	36.00	396.00	3,245.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LAV14.2								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV3								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV4								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV5								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV6								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV7.1								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV7.2								

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV7.3								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV7.4								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV8								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV9								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV10								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV11								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV12								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	LAV13								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	CU								
	- แผงย่อย 6 วงจรพร้อมเมน 40AT 2P IC 10 kA	5.00	Set	5,650.00	28,250.00	500.00	2,500.00	30,750.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	20.00	Set	259.00	5,180.00	36.00	720.00	5,900.00	
	รวมงานข้อ 4.1.2				1,726,618.00		105,328.00	1,831,946.00	
4.1.3	BUSWAYS								
	- FEEDER BUSWAYS AL. 500A (IP54)	62.00	m	8,659	536,858.00	500.00	31,000.00	567,858.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- PLUG IN FEEDER BUSWAYS AL. 3,150A (IP54)	92.00	m	31,094	2,860,648.00	2,000.00	184,000.00	3,044,648.00	
	- PLUG IN FEEDER BUSWAYS AL. 1,350A (IP54)	62.00	m	14,300	886,600.00	750.00	46,500.00	933,100.00	
	- PLUG IN FEEDER BUSWAYS AL. 500A (IP54)	62.00	m	11,676	723,912.00	500.00	31,000.00	754,912.00	
	- END CLOSURE 3,150A.	2.00	Set	6,400	12,800.00	2,000.00	4,000.00	16,800.00	
	- END CLOSURE 1,350A.	1.00	Set	3,200	3,200.00	750.00	750.00	3,950.00	
	- END CLOSURE 500A.	1.00	Set	3,200	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00	
	- FLANGED END 500A.	2.00	Set	9,600	19,200.00	500.00	1,000.00	20,200.00	
	- PLUG IN UNIT 400AT,3P IC 65kA	9.00	Set	50,000	450,000.00	1,200.00	10,800.00	460,800.00	
	- PLUG IN UNIT 320AT,3P IC 65kA	5.00	Set	50,000	250,000.00	1,200.00	6,000.00	256,000.00	
	- PLUG IN UNIT 250AT,3P IC 65kA	2.00	Set	28,800	57,600.00	750.00	1,500.00	59,100.00	
	- PLUG IN UNIT 200AT,3P IC 65kA	1.00	Set	28,800	28,800.00	750.00	750.00	29,550.00	
	- PLUG IN UNIT 160AT,3P IC 65kA	12.00	Set	28,800	345,600.00	750.00	9,000.00	354,600.00	
	- PLUG IN UNIT 100AT,3P IC 65kA	1.00	Set	19,200	19,200.00	500.00	500.00	19,700.00	
	- PLUG IN UNIT 40AT,3P IC 65kA	14.00	Set	19,200	268,800.00	500.00	7,000.00	275,800.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	500,801.00	500,801.00	150,240.00	150,240.00	651,041.00	
	รวมงานข้อ 4.1.3				6,967,219.00		484,540.00	7,451,759.00	
4.1.4	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- FMC 3" (80 mm.)	126.00	m	175	22,050.00	24.00	3,024.00	25,074.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FMC 2 1/2" (65 mm.)	174.00	m	145	25,230.00	22.00	3,828.00	29,058.00	
	- FMC 2" (50 mm.)	21.00	m	85	1,785.00	20.00	420.00	2,205.00	
	- FMC 1" (25 mm.)	99.00	m	25	2,475.00	14.00	1,386.00	3,861.00	
	- IMC 2 1/2" (65mm.)	9.00	m	423	3,807.00	55.00	495.00	4,302.00	
	- IMC 2" (50 mm.)	357.00	m	262	93,534.00	48.00	17,136.00	110,670.00	
	- IMC 1 1/2" (40 mm.)	180.00	m	192	34,500.00	42.00	7,560.00	42,060.00	
	- EMT 2" (50 mm.)	114.00	m	154	17,556.00	42.00	4,788.00	22,344.00	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	783.00	m	124	97,353.00	38.00	29,754.00	127,107.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	63.00	m	43	2,709.00	24.00	1,512.00	4,221.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	30,135.00	m	30	894,005.00	22.00	662,970.00	1,556,975.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	239,000.00	239,000.00	71,700.00	71,700.00	310,700.00	
	รวมงานข้อ 4.1.4				1,434,004.00		804,573.00	2,238,577.00	
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 120 SQ.MM.	660.00	m	451.88	298,240.80	60.00	39,600.00	337,840.80	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 95 SQ.MM.	810.00	m	356.68	288,910.80	55.00	44,550.00	333,460.80	
	- IEC 01 70 SQ.MM.	150.00	m	258.88	38,832.00	45.00	6,750.00	45,582.00	
	- IEC 01 50 SQ.MM.	750.00	m	181.00	135,750.00	40.00	30,000.00	165,750.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	4,050.00	m	94.80	383,940.00	25.00	101,250.00	485,190.00	
	- IEC 01 16 SQ.MM.	130.00	m	60.43	7,855.90	20.00	2,600.00	10,455.90	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	1,900.00	m	38.94	73,986.00	16.00	30,400.00	104,386.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	200.00	m	13.58	2,716.00	10.00	2,000.00	4,716.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	121,430.00	m	9.00	1,092,870.00	7.00	850,010.00	1,942,880.00	
	- FRC 10 SQ.MM.	550.00	m	156.80	86,240.00	25.00	13,750.00	99,990.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	240,934.00	240,934.00	72,280.00	72,280.00	313,214.00	
	รวมงานข้อ 4.1.5				2,650,275.50		1,193,190.00	3,843,465.50	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) แบบที่ 1	1.00	Set	230	230.00	115.00	115.00	345.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) แบบที่ 2	55.00	Set	500	27,500.00	115.00	6,325.00	33,825.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) มีตะแกรงลวด แบบ V-SHAP	76.00	Set	1,100	83,600.00	115.00	8,740.00	92,340.00	
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียมแบบฝังฝ้า (recessed aluminium louver luminaires)	2,903.00	Set	2,560	7,431,680.00	135.00	391,905.00	7,823,585.00	
	- โคม HIGH BAY แบบที่ 2	14.00	Set	1,900	26,600.00	650.00	9,100.00	35,700.00	
	- โคมดาวนไลท์ (Downlight) ขนาดเล็ก แบบฝังฝ้า	184.00	Set	765	140,760.00	115.00	21,160.00	161,920.00	
	- โคมดาวนไลท์ (downlight) แบบฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดประมาณ	256.00	Set	350	89,600.00	115.00	29,440.00	119,040.00	
	125 มม. ใช้หลอด LED bulb ขั้ว E27 ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า75 ลูเมน/วัตต์ แสง cool white ค่าความถูกต้อง								
	ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดาวนไลท์ (downlight) แบบฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดประมาณ	226.00	Set	350	79,100.00	115.00	25,990.00	105,090.00	
	125 มม. ใช้หลอด LED bulb ขั้ว E27 ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ แสง cool white ค่าความถูกต้อง								
	ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดาวนไลท์ (downlight) แบบติดลอย	18.00	Set	2,435	43,830.00	115.00	2,070.00	45,900.00	
	- โคมดาวนไลท์ (Downlight) ชุดเบ็ดเสร็จหลอด LED แบบติดลอย	12.00	Set	1,630	19,560.00	115.00	1,380.00	20,940.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง แบบส่องลง	12.00	Set	1,160	13,920.00	165.00	1,980.00	15,900.00	
	- โคม LED FLOOD LIGHT แบบที่ 2	8.00	Set	7,150	57,200.00	150.00	1,200.00	58,400.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (Self-Contained Emergency Luminaire)	107.00	Set	2,400	256,800.00	200.00	21,400.00	278,200.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (Self-Contained Emergency Luminaire)	5.00	Set	2,400	12,000.00	200.00	1,000.00	13,000.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร								
	- โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายใน (Internally Illuminated Exit Sign Luminaire)	136.00	Set	2,640	359,040.00	200.00	27,200.00	386,240.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (Self-Contained Emergency Luminaire)	391.00	Set	2,640	1,032,240.00	200.00	78,200.00	1,110,440.00	
	ชนิดฝังฝ้าเพดาน								
	รวมงานข้อ 4.1.6				9,673,660.00		627,205.00	10,300,865.00	
4.1.7	สวิตช์ และตัวรับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A 250V พร้อมฝาครอบสีเงินหรือสีเทาดำ	975.00	Set	53.00	51,675.00	80.00	78,000.00	129,675.00	
	ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสา								
	- ตัวรับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V	111.00	Set	102.00	11,322.00	90.00	9,990.00	21,312.00	
	มีขาติน พร้อมฝาครอบสีเงินหรือสีเทาดำ								
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A , 250V	1,158.00	Set	155.00	179,490.00	90.00	104,220.00	283,710.00	
	มีขาติน พร้อมฝาครอบ สีเงินหรือสีเทาดำ ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสา								
	รวมงานข้อ 4.1.7				242,487.00		192,210.00	434,697.00	
4.2	ระบบป้องกันฟ้าผ่า, การต่อลงดิน และการป้องกันไฟลาม								
	- BARE ALUMINIUM Conductor 70 SQ.MM.	1,280.00	m	34	43,520.00	45.00	57,600.00	101,120.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ปูน MOTAR	65.00	ต.ร.ม.	4,550	295,750.00	500.00	32,500.00	328,250.00	
	- ALUMINIUM GROUND TEST BOX	11.00	Set	2,400	26,400.00	200.00	2,200.00	28,600.00	
	- ตั้มทรงพีระมิด (PYRAMID HOLDFAST)	56.00	Set	500	28,000.00	50.00	2,800.00	30,800.00	
	- เสาล็อฟ้าอลูมิเนียมขนาด Ø 5/8 นิ้ว ยาว 1.00 เมตร พร้อมฐานอลูมิเนียมเจือ	14.00	Set	1,870.00	26,180.00	200.00	2,800.00	28,980.00	
	- ประกับรัดสาย	162.00	Set	80	12,960.00	-	-	12,960.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	18.00	Set	370	6,660.00	60.00	1,080.00	7,740.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	4,352.00	4,352.00	1,305.00	1,305.00	5,657.00	
	รวมงานข้อ 4.2				443,822.00		100,285.00	544,107.00	
4.3	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	NW-ER								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42U 0.60 ม. (W) x 0.80 ม. (D) ตั้งพื้น (Floor rack),	1.00	ตู้	20,460	20,460.00	3,000	3,000.00	23,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	2.00	ชุด			-			
	แผงเต้ารับขนาด 20 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	ชุด			-			
	- Blank Snap-In Adapter Plate	1.00	ชุด	75	75.00	-	-	75.00	
	- 2 Snap-In Rack mount drawer	1.00	ชุด	2,000	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- 3 SC Duplex Snap-In Adapter Plate (SM)	2.00	ชุด	600	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- SC Pigtail SM, Simplex 1 เมตร พร้อม Fusion Splice	12.00	ชุด	250	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- สายเสียบต่อ F.O., SC-LC Patch Cord, Duplex (SM) 3 เมตร	1.00	ชุด	228	228.00	-	-	228.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แฉงจัดสาย (Cable Management)	2.00	ชุด	250	500.00	-	-	500.00	
	NW-MDR								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	ตู้	20,460	20,460.00	3,000	3,000.00	23,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	รวมกับราคาตู้	ชุด			-			
	แผงเต้ารับขนาด 20 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร		ชุด			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	120,000	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- แฉงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	ชุด	1,720	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- แฉงจัดสาย (Cable Management)	2.00	ชุด	250	500.00	-	-	500.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	12.00	ชุด	158	1,896.00	-	-	1,896.00	
	- แฉงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	20.00	ชุด	260	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	20.00	ชุด	125	2,500.00	-	-	2,500.00	
	NW-MDR1A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	ตู้	20,460	20,460.00	3,000	3,000.00	23,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	รวมกับราคาตู้	ชุด			-			
	แผงเต้ารับขนาด 20 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร		ชุด			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	120,000	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- แฉงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	ชุด	1,720	5,160.00	-	-	5,160.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	3.00	ชุด	13,950	41,850.00	-	-	41,850.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	ชุด	250	750.00	-	-	750.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	60.00	ชุด	158	9,480.00	-	-	9,480.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	12.00	ชุด	260	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	12.00	ชุด	125	1,500.00	-	-	1,500.00	
	NW-DR1								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	1.00	Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	3.00	ชุด	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	ชุด	1,720	5,160.00		-	5,160.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	ชุด	250	750.00	-	-	750.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	60.00	ชุด	158	9,480.00	-	-	9,480.00	
	NW-DR2								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	1.00	Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร				-				
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00		-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR3								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	1.00	Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร				-				
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00		-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR4								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,		Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00		-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR5								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,		Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00		-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR6								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,		Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00	-	-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR7								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,		Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	3.00	ชุด	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	ชุด	1,720	5,160.00	-	-	5,160.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	ชุด	250	750.00	-	-	750.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	60.00	ชุด	158	9,480.00	-	-	9,480.00	
	NW-DR8								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,		Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	3.00	ชุด	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	ชุด	1,720	5,160.00	-	-	5,160.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	ชุด	250	750.00	-	-	750.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	60.00	ชุด	158	9,480.00	-	-	9,480.00	
	NW-DR9								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	2.00	Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00	-	-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR10								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	2.00	Set			-			
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00	-	-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR11								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	1.00	Set			-			
	- แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00	-	-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR12								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	1.00	Set			-			
	- แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00	-	-	6,880.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR13								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,		Set			-			
	- แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00	-	-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	NW-DR14								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,		Set			-			

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set			-			
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	4.00	ชุด	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	ชุด	1,720	6,880.00	-	-	6,880.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	ชุด	260	260.00	-	-	260.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	ชุด	250	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	ชุด	125	125.00	-	-	125.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	ชุด	158	14,220.00	-	-	14,220.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6	1,095.00	Set	225	246,375.00	110.00	120,450.00	366,825.00	
	พร้อมฝาครอบสีขาว ติดฝั่งเรียบผนังหรือข้างเสา								
	ท่อร้อยสายและสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	- WIREWAY 100x100 T1.2 mm.	135.00	m	323	43,593.75	46.00	6,210.00	49,803.75	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	63,136.00	m	31.00	1,957,216.00	22.00	1,388,992.00	3,346,208.00	
	- UTP CAT 6A	1,450.00	m	20.00	29,000.00	7.00	10,150.00	39,150.00	
	- UTP CAT 6	73,856.00	m	15.00	1,107,840.00	7.00	516,992.00	1,624,832.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	513,845.00	513,845.00	154,153.00	154,153.00	667,998.00	
	รวมงานข้อ 4.3				7,652,228.75		2,233,947.00	9,886,175.75	
4.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL 4 LOOP	1.00	Set	800,000.00	800,000.00	60,000.00	60,000.00	860,000.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- SWITCH 24 PORT	1.00	Set	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- CALL STATION WITH KEYPAD	1.00	Set	25,900.00	25,900.00	-	-	25,900.00	
	- CONTROLLER	1.00	Set	323,300.00	323,300.00	-	-	323,300.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	258,600.00	258,600.00	-	-	258,600.00	
	- 600W-4CH AMPLIFIER	3.00	Set	258,600.00	775,800.00	-	-	775,800.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศขนาด 27U ชนิดตั้งพื้น	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	NW-DR7								
	- SWITCH 24 PORT	1.00	Set	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	258,600.00	258,600.00	-	-	258,600.00	
	- 600W-4CH AMPLIFIER	3.00	Set	258,600.00	775,800.00	-	-	775,800.00	
	NW-DR13								
	- SWITCH 24 PORT	1.00	Set	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	258,600.00	258,600.00	-	-	258,600.00	
	- 600W-4CH AMPLIFIER	2.00	Set	258,600.00	517,200.00	-	-	517,200.00	
	- สวิตช์เลือกระดับเสียงลำโพงเพดาน	188.00	Set	2,300.00	432,400.00	-	-	432,400.00	
	- ลำโพงชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 วัตต์ พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	463.00	Set	1,200.00	555,600.00	-	-	555,600.00	
	- Commissioning and Testing	1.00	Lot	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบเสียงประกาศ								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	7,689.00	m	30.00	230,670.00	22.00	169,158.00	399,828.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- VTF 2C 2.5 Sq.mm.	10,100.00	m	42.00	424,200.00	7.00	70,700.00	494,900.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	88,554.00	88,554.00	26,566.00	26,566.00	115,120.00	
	รวมงานข้อ 4.5				5,036,884.00		318,424.00	5,355,308.00	
4.6	ระบบกล้องวงจรปิด								
	CCTV-MDR								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว		Set						
	- แผงเต้ารับ ขนาด 20 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	6.00	Set	1,720.00	10,320.00	-	-	10,320.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	6.00	Set	280.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	128.00	Set	158.00	20,224.00	-	-	20,224.00	
	- Network Video Recorder แบบ 32 ช่อง	4.00	Set	111,600.00	446,400.00	-	-	446,400.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 6 kVA ชนิด	1.00	Set	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	CCTV-DR1								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว		Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	2.00	Set	1,720.00	3,440.00	-	-	3,440.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	2.00	Set	280.00	560.00	-	-	560.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	30.00	Set	158.00	4,740.00	-	-	4,740.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	2.00	Set	13,950.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR2								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set	รวมกับราคาตู้	-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR3								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set	รวมกับราคาตู้	-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			ค่าวัสดุและแรงงาน
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00		
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00		
	CCTV-DR4									
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	รวมกับราคาตู้	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว		1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร		1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00		
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00		
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00		
	CCTV-DR5									
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	รวมกับราคาตู้	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว		1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร		1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00		
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00		

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR6								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR7								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR8								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR9								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR10								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR11								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CCTV-DR12								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR13								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR14								

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set		-	-	-	-	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	2.00	Set	1,720.00	3,440.00	-	-	3,440.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	2.00	Set	280.00	560.00	-	-	560.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	30.00	Set	158.00	4,740.00	-	-	4,740.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	2.00	Set	13,950.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ DOME มุมมองคงที่ ชนิดเครือข่าย ใช้มาตรฐานสากล	103.00	Set	14,880.00	1,532,640.00	200.00	20,600.00	1,553,240.00	
	ในการเชื่อมโยงข้อมูล ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ติดตั้งภายในอาคาร								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ BULLET มุมมองคงที่ ชนิดเครือข่าย ใช้มาตรฐานสากล	19.00	Set	20,460.00	388,740.00	200.00	3,800.00	392,540.00	
	ในการเชื่อมโยงข้อมูล ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ติดตั้งภายนอกอาคาร								
	- จอแสดงผลชนิด 4K 60 Hz ขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว	2.00	Set	10,000.00	20,000.00	150.00	300.00	20,300.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบกล้องวงจรปิด								
	- WIREWAY 100x100 T1.2 mm.	130.00	m	322.92	41,979.17	46.00	5,980.00	47,959.17	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EMT 1/2" (15 mm.)	7,079.00	m	30.00	212,370.00	22.00	155,738.00	368,108.00	
	- UTP CAT 6A	1,420.00	m	26.00	36,920.00	7.00	9,940.00	46,860.00	
	- UTP CAT 6	8,070.00	m	16.00	129,120.00	7.00	56,490.00	185,610.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	67,473.00	67,473.00	20,241.00	20,241.00	87,714.00	
	รวมงานข้อ 4.6				4,026,422.17		303,089.00	4,329,511.17	
4.7	ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (LIGHTING CONTROL SYSTEM)								
	- 1 GANG LOCAL SWITCH	1.00	Set	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	162.00	Set	11,000.00	1,782,000.00	-	-	1,782,000.00	
	- 3 GANG LOCAL SWITCH	11.00	Set	12,500.00	137,500.00	-	-	137,500.00	
	- 360 DEGREE INDOOR PIR SENSOR (OCCUPANCY SENSOR)	54.00	Set	13,000.00	702,000.00	-	-	702,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ	1.00	Set	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	และโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง								
	- ชุดหน้าจอสวิตช์แบบสัมผัส (touch screen)	1.00	Set	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- MEDIA CONVERTER	2.00	Set	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- NETWORK INTERFACE	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าทดสอบระบบ	1.00	Set		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ตู้ RP1 ประกอบด้วย								

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ RP6 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	2.00	Set	44,570.00	89,140.00	-	-	89,140.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP7 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	2.00	Set	44,570.00	89,140.00	-	-	89,140.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- Line Coupler, MDRC	1.00	Set	35,070.00	35,070.00	-	-	35,070.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	8,250.00	8,250.00	500.00	500.00	8,750.00	
	ตู้ RP8 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	3.00	Set	44,570.00	133,710.00	-	-	133,710.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	8,250.00	8,250.00	500.00	500.00	8,750.00	
	ตู้ RP9 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- Line Coupler, MDRC	1.00	Set	35,070.00	35,070.00	-	-	35,070.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	5,390.00	5,390.00	500.00	500.00	5,890.00	
	ตู้ RP10 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	2.00	Set	44,570.00	89,140.00	-	-	89,140.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	7,370.00	7,370.00	500.00	500.00	7,870.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ RP11 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP12 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- Line Coupler, MDRC	1.00	Set	35,070.00	35,070.00	-	-	35,070.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	5,390.00	5,390.00	500.00	500.00	5,890.00	
	ตู้ RP13 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP14 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	3.00	Set	44,570.00	133,710.00	-	-	133,710.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	8,250.00	8,250.00	500.00	500.00	8,750.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์ค								
	- WIREWAY 100x100 T1.2 mm.	130.00	m	322.92	41,979.17	46.00	5,980.00	47,959.17	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BREAKER 30A 1 POLEโดยใช้เป็นจุด TAP-OFF สำหรับ BUSWAY แบบ RAIL								
	ติดตั้งตามที่ระบุในแบบ หรือตามความเหมาะสม								
	- MANUAL TRANSFER SWITCH 100A, 3 POLE , 415V, 50Hz ,	3.00	Set	21,690.00	65,070.00	-	-	65,070.00	
	สำหรับใช้สลับแหล่งจ่ายไฟระบบปรับอากาศ								
	- TELECOMMUNICATIONS GROUNDING BUSBAR ขนาดไม่น้อยกว่า	1.00	Set	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	100x300x6mm. (กว้างxยาวxสูง)								
	- ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS Modular 120 KVA)	2.00	Set	3,450,000.00	6,900,000.00	-	-	6,900,000.00	
	- ระบบแบตเตอรี่สำรอง (BATTERY CABINET)	2.00	Set	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	ตู้ EDB7A	1.00	Set	139,100.00	139,100.00	-	-	139,100.00	
	- MCCB 250AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set						
	- MCCB 75AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 50AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set						
	- MCCB 20AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set						
	- SPD CLASS II 4P	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ UDB1 ประกอบด้วย	1.00	Set	37,700.00	37,700.00	-	-	37,700.00	
	- MCCB 80AT-3P IC ≥ 25 kA	3.00	Set						

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ EDB7B ประกอบด้วย	1.00	Set	132,200.00	132,200.00	-	-	132,200.00	
	- MCCB 250AT-3P IC ≥ 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 160AT-3P IC ≥ 50 kA	2.00	Set						
	- MCCB 60AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set						
	- MCCB 20AT-3P IC ≥ 50 kA	3.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set						
	- SPD CLASS II 4P	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ UDB2 ประกอบด้วย	1.00	Set	37,700.00	37,700.00	-	-	37,700.00	
	- MCCB 80AT-3P IC ≥ 25 kA	3.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ ELP								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	2.00	Set	3,440.00	6,880.00	36.00	72.00	6,952.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.00	Set	3,030.00	9,090.00	36.00	108.00	9,198.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	9.00	Set	259.00	2,331.00	36.00	324.00	2,655.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบประสาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์ค								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- PLUG IN FEEDER BUSWAYS 160 (IP54)	20.00	m	11,676.00	233,520.00	500.00	10,000.00	243,520.00	
	- END CLOSURE 160A	4.00	Set	3,200.00	12,800.00	500.00	2,000.00	14,800.00	
	- FLANGED END 160A.	4.00	Set	9,600.00	38,400.00	500.00	2,000.00	40,400.00	
	- CABLE BASKET ขนาดไม่น้อยกว่า 400x100mm. (กว้าง x สูง)	15.00	m	1,000.00	15,000.00	40.00	600.00	15,600.00	
	- BC 50 SQ.MM.	145.00	m	326.00	47,270.00	40.00	5,800.00	53,070.00	
	- BC 16 SQ.MM.	200.00	m	108.00	21,600.00	23.00	4,600.00	26,200.00	
	- IEC 01 95 SQ.MM.	130.00	m	356.68	46,368.40	55.00	7,150.00	53,518.40	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	185.00	m	125.84	23,280.40	30.00	5,550.00	28,830.40	
	- IEC 01 16 SQ.MM.	35.00	m	60.43	2,115.05	20.00	700.00	2,815.05	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	185.00	m	38.94	7,203.90	16.00	2,960.00	10,163.90	
	- WIREWAY 100x100 T1.2 mm.	50.00	m	322.92	16,145.83	46.00	2,300.00	18,445.83	
	- PVC 1" (25 mm.)	121.00	m	20.73	2,508.33	25.00	3,025.00	5,533.33	
	- IMC 1 1/2" (40 mm.)	9.00	m	187.13	1,684.17	42.00	378.00	2,062.17	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	18,850.00	18,850.00	5,655.00	5,655.00	24,505.00	
	รวมงานข้อ 4.9				8,639,253.08		54,922.00	8,694,175.08	
4.10	Gate Barrier เข้า-ออกอาคาร								
	- Swing Gate 2 Lane	2.00	Set	280,000.00	560,000.00	-	-	560,000.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Board Control / Switching 12V 5A	2.00	Set	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- Reader Mifare 13.56 MHz	4.00	Set	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- Reader USB	1.00	Set	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- เครื่องอ่านบัตรประชาชน	1.00	Set	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- Web Camera	2.00	Set	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ	1.00	Set	36,200.00	36,200.00	-	-	36,200.00	
	พร้อมโปรแกรม VisitorManagement								
	- UPS1000VA 600W เครื่องสำรองไฟ	1.00	Set	4,490.00	4,490.00	-	-	4,490.00	
	- Switch hub 5 Port / USB 3.0 Hub 7-Port อุปกรณ์เพิ่มช่องสัญญาณ USB	1.00	Set	2,090.00	2,090.00	-	-	2,090.00	
	- Printer Epson รุ่น TM-T82 พอร์ต USB (เครื่องพิมพ์ใบสลิป)	1.00	Set	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- Card Mifare 13.56 MHz	100.00	Set	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และ ทดสอบระบบ	1.00	Set	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	รวมงานข้อ 4.10				714,780.00		-	714,780.00	
5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1.00	รวม					56,065,705.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1								
	- FCU-0101-02 (30,000 BTU/Hr,4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	1,500.00	3,000.00	82,300.00	
	- FCU-0103-6 (75,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	4.00	ชุด	75,465.00	301,860.00	3,000.00	12,000.00	313,860.00	
	- CDU-0101 (380,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	566,150.00	566,150.00	25,000.00	25,000.00	591,150.00	
	- OAU-0101-02 (95,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	2.00	ชุด	102,765.00	205,530.00	3,000.00	6,000.00	211,530.00	
	- CDU-0102 (190,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	306,150.00	306,150.00	20,000.00	20,000.00	326,150.00	
	- FCU-0107 & 0110 (75,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	2.00	ชุด	75,465.00	150,930.00	3,000.00	6,000.00	156,930.00	
	- FCU-0108-09 (95,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	2.00	ชุด	80,015.00	160,030.00	3,000.00	6,000.00	166,030.00	
	- CDU-0103 (340,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	497,250.00	497,250.00	25,000.00	25,000.00	522,250.00	
	- FCU-0111-12 (38,000 BTU/Hr,4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- FCU-0113-14 (24,000 BTU/Hr,2 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	35,750.00	71,500.00	1,500.00	3,000.00	74,500.00	
	- FCU-0115-17 (54,000 BTU/Hr,4 WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	44,200.00	132,600.00	2,400.00	7,200.00	139,800.00	
	- CDU-0104 (285,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	423,150.00	423,150.00	25,000.00	25,000.00	448,150.00	
	ชั้นที่ 2								
	- FCU-0201 (18,000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	22,035.00	22,035.00	1,500.00	1,500.00	23,535.00	
	- FCU-0202-03 (54,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	44,200.00	88,400.00	2,400.00	4,800.00	93,200.00	
	- FCU-0204-05 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	40,300.00	80,600.00	2,000.00	4,000.00	84,600.00	
	- FCU-0206-07 (75,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	2.00	ชุด	75,465.00	150,930.00	3,000.00	6,000.00	156,930.00	
	- CDU-0201 (380,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	566,150.00	566,150.00	25,000.00	25,000.00	591,150.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Rainhood for condenser 380,000BTU	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	- FCU-0208-10 (95,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	3.00	ชุด	80,015.00	240,045.00	3,000.00	9,000.00	249,045.00	
	- FCU-0211 (38,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	1.00	ชุด	39,650.00	39,650.00	2,000.00	2,000.00	41,650.00	
	- FCU-0212 (75,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	1.00	ชุด	75,465.00	75,465.00	3,000.00	3,000.00	78,465.00	
	- CDU-0202 (420,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	655,200.00	655,200.00	25,000.00	25,000.00	680,200.00	
	- Rainhood for condenser 420,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0213 (24,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	35,750.00	35,750.00	1,500.00	1,500.00	37,250.00	
	- FCU-0214 (15,000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	21,515.00	21,515.00	1,500.00	1,500.00	23,015.00	
	- FCU-0215 (30,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	39,650.00	39,650.00	1,500.00	1,500.00	41,150.00	
	- FCU-0216 (24,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	35,750.00	35,750.00	1,500.00	1,500.00	37,250.00	
	- FCU-0217-20 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	4.00	ชุด	40,300.00	161,200.00	2,000.00	8,000.00	169,200.00	
	- CDU-0203 (285,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	423,150.00	423,150.00	25,000.00	25,000.00	448,150.00	
	- Rainhood for condenser 285,000BTU	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	- OAU-0201-02 (75,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	2.00	ชุด	96,915.00	193,830.00	3,000.00	6,000.00	199,830.00	
	- CDU-0204 (170,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	282,100.00	282,100.00	20,000.00	20,000.00	302,100.00	
	- Rainhood for condenser 170,000BTU	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	ชั้นที่ 3								
	- FCU-0301-10 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	10.00	ชุด	40,300.00	403,000.00	2,000.00	20,000.00	423,000.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CDU-0301 (480,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	739,050.00	739,050.00	25,000.00	25,000.00	764,050.00	
	- Rainhood for condenser 480,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0311-12 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- FCU-0313 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	56,290.00	56,290.00	1,500.00	1,500.00	57,790.00	
	- FCU-0314-15 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	40,300.00	80,600.00	2,000.00	4,000.00	84,600.00	
	- FCU-0316-18 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	56,290.00	168,870.00	1,500.00	4,500.00	173,370.00	
	- FCU-0319-20 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- CDU-0302 (380,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	566,150.00	566,150.00	25,000.00	25,000.00	591,150.00	
	- Rainhood for condenser 380,000BTU	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	- FCU-0321-31 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	11.00	ชุด	40,300.00	443,300.00	2,000.00	22,000.00	465,300.00	
	- CDU-0303 (530,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	783,250.00	783,250.00	25,000.00	25,000.00	808,250.00	
	- Rainhood for condenser 530,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- OAU-0301 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	2,000.00	2,000.00	98,915.00	
	- OAU-0302 (75,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	3,000.00	3,000.00	99,915.00	
	- OAU-0303 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	2,000.00	2,000.00	98,915.00	
	- CDU-0304 (170,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	282,100.00	282,100.00	25,000.00	25,000.00	307,100.00	
	- Rainhood for condenser 170,000BTU	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	ชั้นที่ 4								
	- FCU-0401-11 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	11.00	ชุด	40,300.00	443,300.00	2,000.00	22,000.00	465,300.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CDU-0401 (530,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	783,250.00	783,250.00	25,000.00	25,000.00	808,250.00	
	- Rainhood for condenser 530,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0412-13 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- FCU-0414 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	56,290.00	56,290.00	1,500.00	1,500.00	57,790.00	
	- FCU-0415-16 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	40,300.00	80,600.00	2,000.00	4,000.00	84,600.00	
	- FCU-0317-19 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	56,290.00	168,870.00	1,500.00	4,500.00	173,370.00	
	- FCU-0320-21 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- CDU-0402 (380,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	566,150.00	566,150.00	25,000.00	25,000.00	591,150.00	
	- Rainhood for condenser 380,000BTU	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	- FCU-0422-32 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	11.00	ชุด	40,300.00	443,300.00	2,000.00	22,000.00	465,300.00	
	- CDU-0403 (530,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	783,250.00	783,250.00	25,000.00	25,000.00	808,250.00	
	- Rainhood for condenser 530,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- OAU-0401 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	2,000.00	2,000.00	98,915.00	
	- OAU-0402 (75,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	3,000.00	3,000.00	99,915.00	
	- OAU-0403 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	2,000.00	2,000.00	98,915.00	
	- CDU-0404 (170,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	282,100.00	282,100.00	25,000.00	25,000.00	307,100.00	
	- Rainhood for condenser 170,000BTU	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	ชั้นที่ 5								
	- FCU-0501-10 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	10.00	ชุด	40,300.00	403,000.00	2,000.00	20,000.00	423,000.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CDU-0501 (480,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	739,050.00	739,050.00	25,000.00	25,000.00	764,050.00	
	- Rainhood for condenser 480,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0511-12 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- FCU-0515 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	56,290.00	56,290.00	1,500.00	1,500.00	57,790.00	
	- FCU-0513-14 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	40,300.00	80,600.00	2,000.00	4,000.00	84,600.00	
	- FCU-0516-18 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	56,290.00	168,870.00	1,500.00	4,500.00	173,370.00	
	- FCU-0519-20 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- CDU-0502 (380,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	566,150.00	566,150.00	25,000.00	25,000.00	591,150.00	
	- Rainhood for condenser 380,000BTU	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	- FCU-0521-30 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	10.00	ชุด	40,300.00	403,000.00	2,000.00	20,000.00	423,000.00	
	- CDU-0503 (480,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	739,050.00	739,050.00	25,000.00	25,000.00	764,050.00	
	- Rainhood for condenser 480,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- OAU-0501 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	2,000.00	2,000.00	98,915.00	
	- OAU-0502 (75,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	3,000.00	3,000.00	99,915.00	
	- OAU-0503 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	2,000.00	2,000.00	98,915.00	
	- CDU-0504 (170,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	282,100.00	282,100.00	25,000.00	25,000.00	307,100.00	
	- Rainhood for condenser 170,000BTU	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	ชั้นที่ 6								
	- FCU-0601-11 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	11.00	ชุด	40,300.00	443,300.00	2,000.00	22,000.00	465,300.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CDU-0601 (530,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	783,250.00	783,250.00	25,000.00	25,000.00	808,250.00	
	- Rainhood for condenser 530,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0612-13 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- FCU-0614 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	56,290.00	56,290.00	1,500.00	1,500.00	57,790.00	
	- FCU-0615-16 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	40,300.00	80,600.00	2,000.00	4,000.00	84,600.00	
	- FCU-0617-19 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	56,290.00	168,870.00	1,500.00	4,500.00	173,370.00	
	- FCU-0620-21 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- CDU-0602 (380,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	566,150.00	566,150.00	25,000.00	25,000.00	591,150.00	
	- Rainhood for condenser 380,000BTU	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	- FCU-0622-32 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	11.00	ชุด	40,300.00	443,300.00	2,000.00	22,000.00	465,300.00	
	- CDU-0603 (530,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	783,250.00	783,250.00	25,000.00	25,000.00	808,250.00	
	- Rainhood for condenser 530,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- OAU-0601 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	2,000.00	2,000.00	98,915.00	
	- OAU-0602 (75,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	3,000.00	3,000.00	99,915.00	
	- OAU-0603 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	2,000.00	2,000.00	98,915.00	
	- CDU-0604 (170,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	282,100.00	282,100.00	25,000.00	25,000.00	307,100.00	
	- Rainhood for condenser 170,000BTU	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	ชั้นที่ 7								
	- FCU-0701-02 (54,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	44,200.00	88,400.00	24,000.00	48,000.00	136,400.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FCU-0703-10 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	8.00	ชุด	40,300.00	322,400.00	2,000.00	16,000.00	338,400.00	
	- CDU-0701 (495,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	739,050.00	739,050.00	25,000.00	25,000.00	764,050.00	
	- Rainhood for condenser 495,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0711 (15,000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	21,515.00	21,515.00	1,500.00	1,500.00	23,015.00	
	- FCU-0712-15 (95,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	4.00	ชุด	102,765.00	411,060.00	3,000.00	12,000.00	423,060.00	
	- FCU-0716-17 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	39,650.00	79,300.00	2,000.00	4,000.00	83,300.00	
	- CDU-0702 (400,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	625,300.00	625,300.00	25,000.00	25,000.00	650,300.00	
	- Rainhood for condenser 400,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0718-26 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	9.00	ชุด	40,300.00	362,700.00	2,000.00	18,000.00	380,700.00	
	- CDU-0703 (510,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	748,800.00	748,800.00	25,000.00	25,000.00	773,800.00	
	- Rainhood for condenser 510,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- OAU-0701-02 (95,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	2.00	ชุด	102,765.00	205,530.00	3,000.00	6,000.00	211,530.00	
	- OAU-0703 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	3,000.00	3,000.00	99,915.00	
	- CDU-0704 (250,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	413,400.00	413,400.00	25,000.00	25,000.00	438,400.00	
	- Rainhood for condenser 250,000BTU	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	ชั้นที่ 8								
	- FCU-0801-04 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	4.00	ชุด	40,300.00	161,200.00	2,000.00	8,000.00	169,200.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FCU-0820 (38,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	56,290.00	56,290.00	1,500.00	1,500.00	57,790.00	
	- FCU-0821-22 (95,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	2.00	ชุด	80,015.00	160,030.00	2,000.00	4,000.00	164,030.00	
	- OAU-0801 (75,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	3,000.00	3,000.00	99,915.00	
	- CDU-0801 (510,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	748,800.00	748,800.00	25,000.00	25,000.00	773,800.00	
	- Rainhood for condenser 510,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0805-14 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	10.00	ชุด	40,300.00	403,000.00	2,000.00	20,000.00	423,000.00	
	- CDU-0802 (495,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	739,050.00	739,050.00	25,000.00	25,000.00	764,050.00	
	- Rainhood for condenser 495,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	- FCU-0815-18 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	4.00	ชุด	40,300.00	161,200.00	2,000.00	8,000.00	169,200.00	
	- FCU-0819 (38,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	56,290.00	56,290.00	1,500.00	1,500.00	57,790.00	
	- FCU-0823-24 (95,000 BTU/Hr, CONCEALED DUCT TYPE)	2.00	ชุด	80,015.00	160,030.00	2,000.00	4,000.00	164,030.00	
	- OAU-0802 (75,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	96,915.00	96,915.00	3,000.00	3,000.00	99,915.00	
	- CDU-0803 (510,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	748,800.00	748,800.00	25,000.00	25,000.00	773,800.00	
	- Rainhood for condenser 510,000BTU	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
	ชั้นที่ 9 - 13								
	- FCU-09-1301-11 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	55.00	ชุด	40,300.00	2,216,500.00	2,000.00	110,000.00	2,326,500.00	
	- CDU-09-1301 (530,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	5.00	ชุด	783,250.00	3,916,250.00	25,000.00	125,000.00	4,041,250.00	
	- Rainhood for condenser 530,000BTU	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00	1,080.00	5,400.00	23,400.00	
	- FCU-09-1312-13 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	10.00	ชุด	39,650.00	396,500.00	2,000.00	20,000.00	416,500.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FCU-09-1314 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	5.00	ชุด	56,290.00	281,450.00	1,500.00	7,500.00	288,950.00	
	- FCU-09-1315-16 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	10.00	ชุด	40,300.00	403,000.00	2,000.00	20,000.00	423,000.00	
	- FCU-09-1317-19 (30,000 BTU/Hr, 2 WAY CASSETTE TYPE)	15.00	ชุด	56,290.00	844,350.00	1,500.00	22,500.00	866,850.00	
	- FCU-09-1320-21 (38,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	10.00	ชุด	39,650.00	396,500.00	2,000.00	20,000.00	416,500.00	
	- CDU-09-1302 (380,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	5.00	ชุด	566,150.00	2,830,750.00	25,000.00	125,000.00	2,955,750.00	
	- Rainhood for condenser 380,000BTU	5.00	ชุด	2,400.00	12,000.00	720.00	3,600.00	15,600.00	
	- FCU-09-1322-32 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	55.00	ชุด	40,300.00	2,216,500.00	2,000.00	110,000.00	2,326,500.00	
	- CDU-09-1303 (530,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	5.00	ชุด	783,250.00	3,916,250.00	25,000.00	125,000.00	4,041,250.00	
	- Rainhood for condenser 530,000BTU	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00	1,080.00	5,400.00	23,400.00	
	- OAU-09-1301 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	5.00	ชุด	96,915.00	484,575.00	3,000.00	15,000.00	499,575.00	
	- OAU-09-1302 (75,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	5.00	ชุด	96,915.00	484,575.00	3,000.00	15,000.00	499,575.00	
	- OAU-09-1303 (47,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	5.00	ชุด	96,915.00	484,575.00	3,000.00	15,000.00	499,575.00	
	- CDU-09-1304 (170,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	5.00	ชุด	282,100.00	1,410,500.00	25,000.00	125,000.00	1,535,500.00	
	- Rainhood for condenser 170,000BTU	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	360.00	1,800.00	7,800.00	
	ชั้นที่ 14								
	- FCU-01401-04 (47,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	4.00	ชุด	40,300.00	161,200.00	2,000.00	8,000.00	169,200.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	17.27	เมตร	56.67	978.63	13.00	224.51	1,203.14	
	- Dia.3/8"	3,590.44	เมตร	105.00	376,996.20	30.00	107,713.20	484,709.40	
	- Dia.1/2"	291.59	เมตร	166.67	48,599.31	50.00	14,579.50	63,178.81	
	- Dia.5/8"	411.90	เมตร	239.17	98,514.12	65.00	26,773.50	125,287.62	
	- Dia.3/4"	882.55	เมตร	295.00	260,352.25	80.00	70,604.00	330,956.25	
	- Dia.7/8"	29.82	เมตร	385.83	11,505.45	110.00	3,280.20	14,785.65	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.5/8"	2,933.21	เมตร	239.17	701,535.84	65.00	190,658.65	892,194.49	
	- Dia.3/4"	327.54	เมตร	295.00	96,624.30	80.00	26,203.20	122,827.50	
	- Dia.7/8"	689.58	เมตร	385.83	266,060.65	110.00	75,853.80	341,914.45	
	- Dia.1-1/8"	577.50	เมตร	533.34	308,003.85	150.00	86,625.00	394,628.85	
	- Dia.1-1/4"	56.65	เมตร	642.92	36,421.42	200.00	11,330.00	47,751.42	
	- Dia.1-3/8"	184.25	เมตร	752.50	138,648.13	200.00	36,850.00	175,498.13	
	- Dia.1-5/8"	454.85	เมตร	961.67	437,415.60	255.00	115,986.75	553,402.35	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	20.27	เมตร	11.13	225.55	25.00	506.75	732.30	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.1"	1,681.86	เมตร	14.72	24,756.98	25.00	42,046.50	66,803.48	
	- Dia.1-1/4"	831.73	เมตร	18.31	15,231.06	25.00	20,793.25	36,024.31	
	- Dia.1-1/2"	428.89	เมตร	24.01	10,296.58	25.00	10,722.25	21,018.83	
	- Dia.2"	421.81	เมตร	37.85	15,965.51	25.00	10,545.25	26,510.76	
	- Dia.3"	26.98	เมตร	83.06	2,240.96	33.00	890.34	3,131.30	
	- Dia.4"	31.41	เมตร	134.58	4,227.16	54.00	1,696.14	5,923.30	
	- Dia.6"	47.96	เมตร	285.63	13,698.81	65.00	3,117.40	16,816.21	
	4) Fitting	1.00	เหมา	717,070.00	717,070.00	215,121.00	215,121.00	932,191.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	430,240.00	430,240.00	129,070.00	129,070.00	559,310.00	
	6) ค่าทดสอบระบบ	1.00	เหมา	278,160.00	278,160.00	83,440.00	83,440.00	361,600.00	
	7) ค่าน้ำยาแอร์	1.00	เหมา	139,080.00	139,080.00	41,720.00	41,720.00	180,800.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/4"	17.27	เมตร	21.31	368.02	9.00	155.43	523.45	
	- Dia.3/8"	3,590.44	เมตร	22.95	82,400.60	9.00	32,313.96	114,714.56	
	- Dia.1/2"	291.59	เมตร	24.59	7,170.20	12.00	3,499.08	10,669.28	
	- Dia.5/8"	411.90	เมตร	27.86	11,475.53	12.00	4,942.80	16,418.33	
	- Dia.3/4"	882.55	เมตร	29.50	26,035.23	14.00	12,355.70	38,390.93	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.7/8"	29.82	เมตร	32.78	977.50	14.00	417.48	1,394.98	
	Thick 3/4"								
	- Dia.5/8"	2,933.21	เมตร	45.90	134,634.34	16.00	46,931.36	181,565.70	
	- Dia.3/4"	327.54	เมตร	49.18	16,108.42	18.00	5,895.72	22,004.14	
	- Dia.7/8"	689.58	เมตร	52.45	36,168.47	20.00	13,791.60	49,960.07	
	- Dia.1-1/8"	577.50	เมตร	59.02	34,081.74	25.00	14,437.50	48,519.24	
	- Dia.1-1/4"	56.65	เมตร	65.57	3,714.54	25.00	1,416.25	5,130.79	
	- Dia.1-3/8"	184.25	เมตร	68.85	12,685.61	25.00	4,606.25	17,291.86	
	- Dia.1-5/8"	454.85	เมตร	81.96	37,279.51	35.00	15,919.75	53,199.26	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	45.20	เมตร	34.42	1,555.78	14.00	632.80	2,188.58	
	- Dia.1"	126.02	เมตร	39.34	4,957.63	16.00	2,016.32	6,973.95	
	- Dia.1-1/4"	175.64	เมตร	45.90	8,061.88	18.00	3,161.52	11,223.40	
	- Dia.2"	109.18	เมตร	68.85	7,517.04	22.00	2,401.96	9,919.00	
	- Dia.3"	133.65	เมตร	111.47	14,897.97	40.00	5,346.00	20,243.97	
	- Dia.4"	136.68	เมตร	137.70	18,820.84	54.00	7,380.72	26,201.56	
	- Dia.6"	191.01	เมตร	295.08	56,363.23	81.00	15,471.81	71,835.04	
	3) Accessories	1.00	เหมา	25,763.70	25,763.70	7,729.11	7,729.11	33,492.81	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							6,501,060.43	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Wall Mounted Type								
	ชั้นที่ 1								
	- EXF-0105 (200 CFM)	1.00	ชุด	990.00	990.00	400.00	400.00	1,390.00	
	- EXF-0106 (300 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
	ชั้นที่ 2								
	- EXF.-0208 & 13 (250 CFM)	2.00	ชุด	1,065.00	2,130.00	400.00	800.00	2,930.00	
	ชั้นที่ 3								
	- EXF.-0309 (250 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
	ชั้นที่ 4								
	- EXF.-0404 & 09 (300 CFM)	2.00	ชุด	1,065.00	2,130.00	400.00	800.00	2,930.00	
	ชั้นที่ 5								
	- EXF.-0506 & 11 (300 CFM)	2.00	ชุด	1,065.00	2,130.00	400.00	800.00	2,930.00	
	ชั้นที่ 6								
	- EXF.-0604 & 09 (300 CFM)	2.00	ชุด	1,065.00	2,130.00	400.00	800.00	2,930.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 7								
	- EXF-0704 (300 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
	- EXF-0701 (350 CFM)	1.00	ชุด	1,313.00	1,313.00	400.00	400.00	1,713.00	
	ชั้นที่ 8								
	- EXF-0813 (300 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
	- EXF-0808 (350 CFM)	1.00	ชุด	1,313.00	1,313.00	400.00	400.00	1,713.00	
	ชั้นที่ 9-13								
	- EXF.-09-1304 & 09 (300 CFM)	10.00	ชุด	1,065.00	10,650.00	400.00	4,000.00	14,650.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EXF-1412 (300 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
	- EXF-1407 (350 CFM)	1.00	ชุด	1,313.00	1,313.00	400.00	400.00	1,713.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type								
	ชั้นที่ 1								
	- EXF-0112 (50 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	4,215.00	4,215.00	650.00	650.00	4,865.00	
	- EXF-0109 (100 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0110 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0113-14 (120 CFM @0.20 in.wg.)	2.00	ชุด	5,370.00	10,740.00	650.00	1,300.00	12,040.00	
	ชั้นที่ 2								
	- EXF-0207 & 15 (50 CFM @0.15 in.wg.)	2.00	ชุด	2,835.00	5,670.00	650.00	1,300.00	6,970.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EXF-0218-20 (50 CFM @0.30 in.wg.)	3.00	ชุด	4,215.00	12,645.00	650.00	1,950.00	14,595.00	
	- EXF-0212 & 17 (70 CFM @0.30 in.wg.)	2.00	ชุด	4,215.00	8,430.00	650.00	1,300.00	9,730.00	
	- EXF-0205-06 & 14 (100 CFM @0.25 in.wg.)	3.00	ชุด	5,370.00	16,110.00	650.00	1,950.00	18,060.00	
	- EXF-0209 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0216 (120 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0201-02 (185 CFM @0.15 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
	- EXF-0203 (200 CFM @0.35 in.wg.)	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	650.00	650.00	8,750.00	
	- EXF-0204 & 21 (220 CFM @0.30 in.wg.)	2.00	ชุด	8,100.00	16,200.00	650.00	1,300.00	17,500.00	
	ชั้นที่ 3								
	- EXF-0306 (70 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	4,215.00	4,215.00	650.00	650.00	4,865.00	
	- EXF-0315 & 17 (90 CFM @0.45 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
	- EXF-0303 & 10 (100 CFM @0.25 in.wg.)	2.00	ชุด	5,370.00	10,740.00	650.00	1,300.00	12,040.00	
	- EXF-0313 (100 CFM @0.40 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0318 (100 CFM @0.50 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0305 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0314 (140 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	650.00	650.00	8,750.00	
	- EXF-0304 (210 CFM @0.35 in.wg.)	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	650.00	650.00	8,750.00	
	- EXF-0316 (340 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	11,063.00	11,063.00	650.00	650.00	11,713.00	
	ชั้นที่ 4								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EXF-0406 (70 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	4,215.00	4,215.00	650.00	650.00	4,865.00	
	- EXF-0415 & 17 (90 CFM @0.45 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
	- EXF-0403 & 10 (100 CFM @0.25 in.wg.)	2.00	ชุด	5,370.00	10,740.00	650.00	1,300.00	12,040.00	
	- EXF-0413 (100 CFM @0.40 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0418 (100 CFM @0.50 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0405 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0414 (140 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	650.00	650.00	8,750.00	
	- EXF-0416 (340 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	11,063.00	11,063.00	650.00	650.00	11,713.00	
	ชั้นที่ 5								
	- EXF-0508 (70 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	4,215.00	4,215.00	650.00	650.00	4,865.00	
	- EXF-0522 (90 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0505 & 12-13 (100 CFM @0.25 in.wg.)	3.00	ชุด	5,370.00	16,110.00	650.00	1,950.00	18,060.00	
	- EXF-0518 (100 CFM @0.40 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0520 & 23 (100 CFM @0.45 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
	- EXF-0523 (100 CFM @0.50 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0507 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0519 (140 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	650.00	650.00	8,750.00	
	- EXF-0502-03 & 14-15 (200 CFM @0.55 in.wg.)	4.00	ชุด	9,818.00	39,272.00	650.00	2,600.00	41,872.00	
	ชั้นที่ 6								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EXF-0606 (70 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	4,215.00	4,215.00	650.00	650.00	4,865.00	
	- EXF-0615 & 17 (90 CFM @0.45 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
	- EXF-0603 & 10 (100 CFM @0.25 in.wg.)	2.00	ชุด	5,370.00	10,740.00	650.00	1,300.00	12,040.00	
	- EXF-0613 (100 CFM @0.40 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0618 (100 CFM @0.50 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0605 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0614 (140 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	650.00	650.00	8,750.00	
	- EXF-0616 (340 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	11,063.00	11,063.00	650.00	650.00	11,713.00	
	ชั้นที่ 7								
	- EXF-0703 (70 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	4,215.00	4,215.00	650.00	650.00	4,865.00	
	- EXF-0710 (90 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0709 (100 CFM @0.40 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0711 (100 CFM @0.50 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0702 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-0712 (210 CFM @0.55 in.wg.)	1.00	ชุด	9,818.00	9,818.00	650.00	650.00	10,468.00	
	ชั้นที่ 8								
	- EXF-0810 (70 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	4,215.00	4,215.00	650.00	650.00	4,865.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EXF-0803, 05, 15, 17, 19, 22 & 24 (90 CFM @0.40 in.wg.)	7.00	ชุด	7,230.00	50,610.00	650.00	4,550.00	55,160.00	
	- EXF-0802 (90 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-0807 & 14 (100 CFM @0.25 in.wg.)	2.00	ชุด	5,370.00	10,740.00	650.00	1,300.00	12,040.00	
	- EXF-0801, 04, 06, 16, 18, 20-21, 23 & 25 (100 CFM @0.40 in.wg.)	9.00	ชุด	7,230.00	65,070.00	650.00	5,850.00	70,920.00	
	- EXF-0809 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	ชั้นที่ 9-13								
	- EXF-09-1306 (70 CFM @0.30 in.wg.)	5.00	ชุด	4,215.00	21,075.00	650.00	3,250.00	24,325.00	
	- EXF-09-1315 & 17 (90 CFM @0.45 in.wg.)	10.00	ชุด	7,230.00	72,300.00	650.00	6,500.00	78,800.00	
	- EXF-09-1303 & 10 (100 CFM @0.25 in.wg.)	10.00	ชุด	5,370.00	53,700.00	650.00	6,500.00	60,200.00	
	- EXF-09-1313 (100 CFM @0.40 in.wg.)	5.00	ชุด	7,230.00	36,150.00	650.00	3,250.00	39,400.00	
	- EXF-09-1318 (100 CFM @0.50 in.wg.)	5.00	ชุด	7,230.00	36,150.00	650.00	3,250.00	39,400.00	
	- EXF-09-1305 (110 CFM @0.25 in.wg.)	5.00	ชุด	5,370.00	26,850.00	650.00	3,250.00	30,100.00	
	- EXF-09-1314 (140 CFM @0.45 in.wg.)	5.00	ชุด	8,100.00	40,500.00	650.00	3,250.00	43,750.00	
	- EXF-09-1316 (340 CFM @0.45 in.wg.)	5.00	ชุด	11,063.00	55,315.00	650.00	3,250.00	58,565.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EXF-1409 (70 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	4,215.00	4,215.00	650.00	650.00	4,865.00	
	- EXF-1403, 05, 13, 15, 17, 20 & 22 (90 CFM @0.40 in.wg.)	7.00	ชุด	7,230.00	50,610.00	650.00	4,550.00	55,160.00	
	- EXF-1402 (90 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	- EXF-1401, 04, 06, 14, 16, 18-19, 21 & 23 (100 CFM @0.40 in.wg.)	9.00	ชุด	7,230.00	65,070.00	650.00	5,850.00	70,920.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EXF-1408 (110 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
5.3.3	High Pressure Industrial Type								
	ชั้นดาดฟ้า								
	- EXF.-R-0101 (3200 CFM) W/Ins Screen & Rain hood	1.00	ชุด	33,661.00	33,661.00	1,000.00	1,000.00	34,661.00	
	ชั้นหลังคา								
	- EXF.-R-0102 (4610 CFM) W/Ins Screen & Rain hood	1.00	ชุด	51,863.00	51,863.00	1,000.00	1,000.00	52,863.00	
5.3.4	MINI SIROCCO FAN								
	ชั้นที่ 1								
	- EXF-0104 (360 CFM @0.40 in.wg.)	1.00	ชุด	8,813.00	8,813.00	650.00	650.00	9,463.00	
	- EXF-0103 (540 CFM @0.65 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	- EXF-0101-02, 08 & 11 (700 CFM @0.45 in.wg.)	4.00	ชุด	13,088.00	52,352.00	1,000.00	4,000.00	56,352.00	
	- EXF-0107 (770 CFM @0.20 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	ชั้นที่ 2								
	- EXF-0210 (420 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	- EXF-0211 (520 CFM @0.70 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	ชั้นที่ 3								
	- EXF-0301-02 & 11-12 (300 CFM @0.40 in.wg.)	4.00	ชุด	6,840.00	27,360.00	650.00	2,600.00	29,960.00	
	- EXF-0307 (420 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	- EXF-0308 (520 CFM @0.70 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 4								
	- EXF-0401-02 & 11-12 (300 CFM @0.40 in.wg.)	4.00	ชุด	6,840.00	27,360.00	650.00	2,600.00	29,960.00	
	- EXF-0407 (420 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	- EXF-0408 (520 CFM @0.70 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	ชั้นที่ 5								
	- EXF-0501, 04 & 16-17 (300 CFM @0.40 in.wg.)	4.00	ชุด	6,840.00	27,360.00	650.00	2,600.00	29,960.00	
	- EXF-0509 (420 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	- EXF-0510 (520 CFM @0.70 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	ชั้นที่ 6								
	- EXF-0601-02 & 11-12 (300 CFM @0.40 in.wg.)	4.00	ชุด	6,840.00	27,360.00	650.00	2,600.00	29,960.00	
	- EXF-0607 (420 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	- EXF-0608 (520 CFM @0.70 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	ชั้นที่ 7								
	- EXF-0707-08 (300 CFM @0.40 in.wg.)	2.00	ชุด	6,840.00	13,680.00	650.00	1,300.00	14,980.00	
	- EXF-0705 (420 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	- EXF-0706 (520 CFM @0.70 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	
	ชั้นที่ 8								
	- EXF-0811 (420 CFM @0.45 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	1,000.00	1,000.00	14,088.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 8" x6"	187.00	อัน	145.00	27,115.00	125.00	23,375.00	50,490.00	
	- Size 8" x 8"	62.00	อัน	155.00	9,610.00	125.00	7,750.00	17,360.00	
	- Size 10" x 8"	5.00	อัน	180.00	900.00	150.00	750.00	1,650.00	
5.4.2	Exhaust Air Grille W/Ins (EAG.) wall								
	- Size 6" x4"	1.00	อัน	126.00	126.00	125.00	125.00	251.00	
	- Size 8" x 6"	23.00	อัน	281.00	6,463.00	125.00	2,875.00	9,338.00	
	- Size 8" x 8"	1.00	อัน	295.00	295.00	125.00	125.00	420.00	
	- Size 10" x 8"	2.00	อัน	339.00	678.00	150.00	300.00	978.00	
	- Size 10" x 10"	2.00	อัน	349.00	698.00	150.00	300.00	998.00	
	- Size 12" x 8"	1.00	อัน	310.00	310.00	150.00	150.00	460.00	
	- Size 18" x 8"	1.00	อัน	413.00	413.00	150.00	150.00	563.00	
	- Size 20" x 8"	9.00	อัน	380.00	3,420.00	150.00	1,350.00	4,770.00	
	- Size 20" x 12"	13.00	อัน	570.00	7,410.00	150.00	1,950.00	9,360.00	
	- Size 24" x 6"	1.00	อัน	413.00	413.00	150.00	150.00	563.00	
	- Size 24" x 12"	13.00	อัน	684.00	8,892.00	150.00	1,950.00	10,842.00	
	- Size 26" x 12"	1.00	อัน	741.00	741.00	150.00	150.00	891.00	
	- Size 28" x 12"	3.00	อัน	798.00	2,394.00	150.00	450.00	2,844.00	
	- Size 30" x 12"	1.00	อัน	855.00	855.00	150.00	150.00	1,005.00	
	- Size 32" x 8"	8.00	อัน	608.00	4,864.00	150.00	1,200.00	6,064.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 36" x 12"	1.00	อัน	1,026.00	1,026.00	300.00	300.00	1,326.00	
	- Size 38" x 10"	1.00	อัน	902.00	902.00	150.00	150.00	1,052.00	
	- Size 56" x 8"	1.00	อัน	1,064.00	1,064.00	300.00	300.00	1,364.00	
	- Size 62" x 12"	1.00	อัน	1,767.00	1,767.00	450.00	450.00	2,217.00	
5.4.2	Exhaust Air Grille W/Ins (EAG.) ceiling								
	- Size 6" x4"	1.00	อัน	126.00	126.00	125.00	125.00	251.00	
	- Size 8" x 6"	5.00	อัน	281.00	1,405.00	125.00	625.00	2,030.00	
	- Size 8" x 8"	2.00	อัน	295.00	590.00	125.00	250.00	840.00	
	- Size 10" x 8"	2.00	อัน	339.00	678.00	150.00	300.00	978.00	
	- Size 10" x 10"	37.00	อัน	349.00	12,913.00	150.00	5,550.00	18,463.00	
	- Size 34" x 32"	3.00	อัน	2,584.00	7,752.00	300.00	900.00	8,652.00	
5.4.3	Fresh Air Grille W/Ins (FAG.)								
	- Size 24" x 12"	19.00	อัน	684.00	12,996.00	250.00	4,750.00	17,746.00	
	- Size 34" x 12"	5.00	อัน	969.00	4,845.00	250.00	1,250.00	6,095.00	
	- Size 36" x 12"	9.00	อัน	1,026.00	9,234.00	250.00	2,250.00	11,484.00	
	- Size 38" x 12"	1.00	อัน	1,083.00	1,083.00	250.00	250.00	1,333.00	
	- Size 42" x 12"	1.00	อัน	1,197.00	1,197.00	250.00	250.00	1,447.00	
	- Size 48" x 12"	1.00	อัน	1,368.00	1,368.00	250.00	250.00	1,618.00	
5.4.4	Fresh Air Louver W/Ins (FAG.)								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 50" x 85"	2.00	อัน	8,995.00	17,990.00	800.00	1,600.00	19,590.00	
	- Size 72" x 20"	3.00	อัน	3,048.00	9,144.00	400.00	1,200.00	10,344.00	
	- Size 85" x50"	1.00	อัน	8,995.00	8,995.00	800.00	800.00	9,795.00	
5.4.5	Return Air Grille (RAG) With Pre filter								
	- Size 18" x 18"	1.00	อัน	957.00	957.00	200.00	200.00	1,157.00	
	- Size 30" x 18"	4.00	อัน	1,471.00	5,884.00	200.00	800.00	6,684.00	
	- Size 30" x 24"	12.00	อัน	1,985.00	23,820.00	200.00	2,400.00	26,220.00	
	- Size 36" x 24"	8.00	อัน	2,558.00	20,464.00	250.00	2,000.00	22,464.00	
	- Size 36" x 30"	2.00	อัน	2,978.00	5,956.00	250.00	500.00	6,456.00	
5.4.6	Square Ceiling Diffuser								
	- Size 12" x 12"	92.00	อัน	360.00	33,120.00	150.00	13,800.00	46,920.00	
5.4.7	Supply Air Grill (SAG)								
	- Size 40" x 8"	8.00	อัน	1,034.00	8,272.00	300.00	2,400.00	10,672.00	
5.4.8	Supply Air Grill W/OBV (SAG)								
	- Size 24" x 16"	42.00	อัน	1,522.00	63,924.00	150.00	6,300.00	70,224.00	
5.4.9	Pressure Relief Damper (PRD)								
	- Size 20" x 12"	15.00	อัน	1,162.00	17,430.00	150.00	2,250.00	19,680.00	
	- Size 32" x 26"	8.00	อัน	5,762.40	46,099.20	300.00	2,400.00	48,499.20	
5.4.9	Volume Damper								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 6" x4"	303.00	อัน	310.00	93,930.00	93.00	28,179.00	122,109.00	
	- Size 6" x6"	46.00	อัน	324.00	14,904.00	97.20	4,471.20	19,375.20	
	- Size 8" x6"	38.00	อัน	384.00	14,592.00	115.20	4,377.60	18,969.60	
	- Size 8" x8"	2.00	อัน	432.00	864.00	125.00	250.00	1,114.00	
5.4.8	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	74,116.35	ตร.ฟ.	17.00	1,259,977.95	18.00	1,334,094.30	2,594,072.25	
	- No. 24	16,119.08	ตร.ฟ.	20.00	322,381.60	24.00	386,857.92	709,239.52	
	- No. 22	1,135.32	ตร.ฟ.	25.00	28,383.00	25.00	28,383.00	56,766.00	
	- No. 20	257.40	ตร.ฟ.	32.00	8,236.80	30.00	7,722.00	15,958.80	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	485,690.00	485,690.00	145,700.00	145,700.00	631,390.00	
5.4.9	Insulation Duct								
	- Closed Cell Elastomeric Thermal Insulation for HVAC Thick. 19 mm.	41,749.27	ตร.ฟ.	44.00	1,836,967.88	15.00	626,239.05	2,463,206.93	
	W/Alu foil								
	Accessories	1.00	เหมา	275,540.00	275,540.00	82,660.00	82,660.00	358,200.00	
5.4.10	ท่อลมอ่อน Flexible Air Duct								
	- Size dia. 4"	16.17	เมตร	100.00	1,617.00	25.00	404.25	2,021.25	
	- Size dia. 6"	321.89	เมตร	120.00	38,627.16	30.00	9,656.79	48,283.95	
	- Size dia. 8"	3.44	เมตร	170.00	585.31	40.00	137.72	723.03	
	- Size dia. 10"	39.29	เมตร	210.00	8,251.32	50.00	1,964.60	10,215.92	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4.11	ท่อลมอ่อนหุ้มฉนวน Flexible Air Duct With Insulation								
	- Size dia. 10"	39.29	เมตร	480.00	18,860.16	50.00	1,964.60	20,824.76	
	- Size dia. 12"	53.26	เมตร	580.00	30,891.96	60.00	3,195.72	34,087.68	
5.4.12	Chamber for AHU	1.00	เหมา	135,000.00	135,000.00	40,500.00	40,500.00	175,500.00	
5.4.13	Duct Smoke Detector For AHU over 1760 CFM	24.00	อัน	8,500.00	204,000.00	200.00	4,800.00	208,800.00	
	รวมงานท่อลมและอุปกรณ์							7,985,306.09	
5.50	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	แผงสวิตช์ Panel Board								
	AP.-0101								
	- 30 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	14,220.00	14,220.00	1,200.00	1,200.00	15,420.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	14.00	อัน	189.00	2,646.00	36.00	504.00	3,150.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	10.00	อัน	189.00	1,890.00	36.00	360.00	2,250.00	
	AP.-0201								
	- 24 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,680.00	13,680.00	1,200.00	1,200.00	14,880.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	8.00	อัน	189.00	1,512.00	36.00	288.00	1,800.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 20 AT-1P	13.00	อัน	189.00	2,457.00	36.00	468.00	2,925.00	
	AP.-0301								
	- 30 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	14,220.00	14,220.00	1,200.00	1,200.00	15,420.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	14.00	อัน	189.00	2,646.00	36.00	504.00	3,150.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	14.00	อัน	189.00	2,646.00	36.00	504.00	3,150.00	
	AP.-0401								
	- 30 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	14,220.00	14,220.00	1,200.00	1,200.00	15,420.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	16.00	อัน	189.00	3,024.00	36.00	576.00	3,600.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	13.00	อัน	189.00	2,457.00	36.00	468.00	2,925.00	
	AP.-0501								
	- 30 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	14,220.00	14,220.00	1,200.00	1,200.00	15,420.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	16.00	อัน	189.00	3,024.00	36.00	576.00	3,600.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	12.00	อัน	189.00	2,268.00	36.00	432.00	2,700.00	
	AP.-0601								
	- 30 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	14,220.00	14,220.00	1,200.00	1,200.00	15,420.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	16.00	อัน	189.00	3,024.00	36.00	576.00	3,600.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	13.00	อัน	189.00	2,457.00	36.00	468.00	2,925.00	
	AP.-0701								
	- 30 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	14,220.00	14,220.00	1,200.00	1,200.00	15,420.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	10.00	อัน	189.00	1,890.00	36.00	360.00	2,250.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	15.00	อัน	189.00	2,835.00	36.00	540.00	3,375.00	
	AP.-0801								
	- 24 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,680.00	13,680.00	1,200.00	1,200.00	14,880.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	16.00	อัน	189.00	3,024.00	36.00	576.00	3,600.00	
	AP.-09-1301								
	- 30 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	5.00	ชุด	14,220.00	71,100.00	1,200.00	6,000.00	77,100.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	80.00	อัน	189.00	15,120.00	36.00	2,880.00	18,000.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 20 AT-1P	65.00	อัน	189.00	12,285.00	36.00	2,340.00	14,625.00	
	AP.-1401								
	- 24 Circuit , Main 100 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,680.00	13,680.00	1,200.00	1,200.00	14,880.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	16.00	อัน	189.00	3,024.00	36.00	576.00	3,600.00	
	AP-PAF-01-03								
	- Y/Δ Main 50 AT for motor 11 KW	3.00	ชุด	11,969.10	35,907.30	1,200.00	3,600.00	39,507.30	
	AP-PAF-04-06								
	- Y/Δ Main 20 AT for motor 4 KW	3.00	ชุด	2,837.43	8,512.29	1,200.00	3,600.00	12,112.29	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	45,167.69	เมตร	9.00	406,509.25	7.00	316,173.86	722,683.10	
	- 10 sq.mm.	257.45	เมตร	38.94	10,025.10	16.00	4,119.20	14,144.30	
	- 16 sq.mm.	1,096.04	เมตร	61.20	67,077.77	20.00	21,920.84	88,998.61	
	- 25 sq.mm.	470.69	เมตร	94.80	44,621.41	25.00	11,767.25	56,388.66	
	- 35 sq.mm.	299.18	เมตร	125.84	37,648.56	30.00	8,975.34	46,623.90	
	- 50 sq.mm.	907.90	เมตร	181.06	164,383.65	40.00	36,315.84	200,699.49	
	- 70 sq.mm.	2,004.07	เมตร	258.88	518,813.12	45.00	90,183.06	608,996.18	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (สูง 14 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Accessories	1.00	เหมา	62,450.00	62,450.00	24,300.00	24,300.00	86,750.00	
5.5.3	FRC								
	- 2.5 sq.mm.	837.73	เมตร	41.00	34,346.81	7.00	5,864.09	40,210.90	
	- 4 sq.mm.	554.17	เมตร	53.00	29,370.96	10.00	5,541.69	34,912.65	
	- 10 sq.mm.	73.66	เมตร	106.00	7,807.54	16.00	1,178.50	8,986.03	
	Accessories	1.00	เหมา	3,570.00	3,570.00	1,070.00	1,070.00	4,640.00	
5.5.4	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	15,055.90	เมตร	29.67	446,658.31	22.00	331,229.76	777,888.06	
	- Dia.3/4"	342.87	เมตร	43.00	14,743.41	24.00	8,228.88	22,972.29	
	2) IMC								
	- Dia.3/4"	151.99	เมตร	87.67	13,324.19	28.00	4,255.64	17,579.83	
	- Dia.1-1/4"	283.20	เมตร	156.00	44,178.42	38.00	10,761.41	54,939.83	
	- Dia.1-1/2"	66.24	เมตร	191.67	12,696.38	42.00	2,782.16	15,478.55	
	- Dia.2"	251.53	เมตร	262.00	65,899.81	48.00	12,073.25	77,973.06	
	- Dia.2-1/2"	551.97	เมตร	423.00	233,482.89	55.00	30,358.30	263,841.18	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	124,640.00	124,640.00	41,880.00	41,880.00	166,520.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5.5	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 50 A, 4P	10.00	อัน	23,420.00	234,200.00	100.00	1,000.00	235,200.00	
	- Size 60 A, 4P	1.00	อัน	23,420.00	23,420.00	100.00	100.00	23,520.00	
	- Size 75 A, 4P	1.00	อัน	23,420.00	23,420.00	100.00	100.00	23,520.00	
	- Size 80 A, 4P	2.00	อัน	23,420.00	46,840.00	100.00	200.00	47,040.00	
	- Size 100 A, 4P	1.00	อัน	50,820.00	50,820.00	200.00	200.00	51,020.00	
	- Size 125 A, 4P	13.00	อัน	50,820.00	660,660.00	200.00	2,600.00	663,260.00	
	- Size 150 A, 4P	26.00	อัน	23,420.00	608,920.00	200.00	5,200.00	614,120.00	
5.5.6	Fan Switch	228.00	อัน	38.00	8,664.00	80.00	18,240.00	26,904.00	
5.5.7	Fan Switch w/Thermostat	36.00	อัน	1,200.00	43,200.00	80.00	2,880.00	46,080.00	
5.5.8	Duct Smoke detector for PAF	3.00	อัน	8,500.00	25,500.00	200.00	600.00	26,100.00	
5.5.9	Fire Alarm Bell	45.00	อัน	590.00	26,550.00	200.00	9,000.00	35,550.00	
5.5.10	Manual Pull switch	45.00	อัน	590.00	26,550.00	200.00	9,000.00	35,550.00	
5.5.11	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	264.00	อัน	80.00	21,120.00	90.00	23,760.00	44,880.00	
5.5.12	CONTROL SYSTEM W/WIRING								
	- Central control	1.00	ชุด	271,375.00	271,375.00	81,412.50	81,412.50	352,787.50	
	- Local control	14.00	ชุด	20,000.00	280,000.00	6,000.00	84,000.00	364,000.00	

แบบเลขที่ S 68054 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(รายละเอียดตามแบบ)								
6.2	ลิฟต์ดับเพลิง ชนิดมีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่เกินน้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม จำนวนรับ-ส่ง 14 ชั้น 14 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 105 เมตร/นาที	1.00	ชุด	3,837,500.00	3,837,500.00	-	-	3,837,500.00	(รวมค่าแรง)
	(รายละเอียดตามแบบ)								
6.3	บันไดเลื่อน ความสูง 4,500 มม. มุมเอียง 30 องศา บันไดกว้าง 1,000 มม. ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 เมตร/นาที (รายละเอียดตามแบบ)	2.00	ชุด	2,578,000.00	5,156,000.00	-	-	5,156,000.00	(รวมค่าแรง)
	รวมหมวดงานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน							19,456,000.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานก่อสร้าง</u>								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	รวม					62,481,447.37	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม					35,870,978.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	1.00	รวม					12,965,048.15	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	รวม					63,544,825.18	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	รวม					10,943,179.16	
6	หมวดงานระบบลิฟต์	1.00	รวม					6,946,000.00	
7	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							192,751,477.85	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตูและหน้าต่าง								
	- D1 (อลูมิเนียม กระฉาก)	10.00	ชุด	44,400.00	444,000.00	-	-	444,000.00	(รวมค่าแรง)
	- D2 (อลูมิเนียม กระฉาก)	4.00	ชุด	22,100.00	88,400.00	-	-	88,400.00	(รวมค่าแรง)
	- D3 (อลูมิเนียม กระฉาก)	6.00	ชุด	13,400.00	80,400.00	-	-	80,400.00	(รวมค่าแรง)
	- D4 (UPVC.)	11.00	ชุด	9,214.00	101,354.00	-	-	101,354.00	(รวมค่าแรง)
	- D5 (อลูมิเนียม กระฉาก)	51.00	ชุด	12,900.00	657,900.00	-	-	657,900.00	(รวมค่าแรง)
	- D6 (เหล็กทนไฟ)	11.00	ชุด	16,800.00	184,800.00	-	-	184,800.00	(รวมค่าแรง)
	- D7 (เหล็กทนไฟ)	10.00	ชุด	22,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	(รวมค่าแรง)
	- D8 (เหล็กม้วน)	4.00	ชุด	16,875.00	67,500.00	-	-	67,500.00	(รวมค่าแรง)
	- D9 (อลูมิเนียม กระฉาก)	4.00	ชุด	34,500.00	138,000.00	-	-	138,000.00	(รวมค่าแรง)
	- D10 (อลูมิเนียม กระฉาก)	1.00	ชุด	13,400.00	13,400.00	-	-	13,400.00	(รวมค่าแรง)
	- D11 (ไม้Oakสัก)	2.00	ชุด	29,250.00	58,500.00	-	-	58,500.00	(รวมค่าแรง)
	- D12 (UPVC.)	4.00	ชุด	9,214.00	36,856.00	-	-	36,856.00	(รวมค่าแรง)
	- D13 (อลูมิเนียม กระฉาก)	5.00	ชุด	14,500.00	72,500.00	-	-	72,500.00	(รวมค่าแรง)
	- D14 (เหล็ก)	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	(รวมค่าแรง)
	- D15 (อลูมิเนียม กระฉาก)	1.00	ชุด	92,400.00	92,400.00	-	-	92,400.00	(รวมค่าแรง)
	- D16 (ห้องอาบน้ำ)	8.00	ชุด	8,500.00	68,000.00	-	-	68,000.00	(รวมค่าแรง)
	- W1 (อลูมิเนียม กระฉาก)	11.00	ชุด	17,600.00	193,600.00	-	-	193,600.00	(รวมค่าแรง)
	- W2 (อลูมิเนียม กระฉาก)	9.00	ชุด	12,400.00	111,600.00	-	-	111,600.00	(รวมค่าแรง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก (S)								
3.1.1	งานติดตั้งท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PP มอก.4991) CLASS B (6 BAR)								
	- ขนาด Dia. 2"	26.00	เมตร	127.00	3,302.00	40.00	1,040.00	4,342.00	
	- ขนาด Dia. 3"	26.00	เมตร	258.00	6,708.00	75.00	1,950.00	8,658.00	
	- ขนาด Dia. 4"	177.00	เมตร	395.00	69,915.00	120.00	21,240.00	91,155.00	
	- ขนาด Dia. 6"	18.00	เมตร	789.00	14,202.00	250.00	4,500.00	18,702.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	37,650.80	37,650.80	11,295.24	11,295.24	48,946.04	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	18,825.40	18,825.40	5,647.62	5,647.62	24,473.02	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	9,412.70	9,412.70	2,823.81	2,823.81	12,236.51	
3.1.2	FCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	1,360.00	5,440.00	300.00	1,200.00	6,640.00	
	- ขนาด Dia. 4"	7.00	ชุด	1,360.00	9,520.00	400.00	2,800.00	12,320.00	
3.1.3	SCO								
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	175.00	350.00	150.00	300.00	650.00	
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด	240.00	480.00	200.00	400.00	880.00	
3.1.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	ชุด	440.00	1,760.00	200.00	800.00	2,560.00	
	รวมงานข้อ 3.1				177,565.90		53,996.67	231,562.57	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (W)								
3.2.1	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PP มอก4991) (CLASS B 6 BAR)								
	- ขนาด Dia. 2"	191.00	เมตร	127.00	24,257.00	40.00	7,640.00	31,897.00	
	- ขนาด Dia. 3"	85.00	เมตร	258.00	21,930.00	75.00	6,375.00	28,305.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	18,474.80	18,474.80	5,542.44	5,542.44	24,017.24	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	9,237.40	9,237.40	2,771.22	2,771.22	12,008.62	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	4,618.70	4,618.70	1,385.61	1,385.61	6,004.31	
3.2.2	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	15.00	ชุด	995.00	14,925.00	200.00	3,000.00	17,925.00	
3.2.3	FD.								
	- ขนาด Dia. 2"	56.00	ชุด	905.00	50,680.00	200.00	11,200.00	61,880.00	
	P-TRAP								
	- ขนาด Dia. 2"	56.00	ชุด	259.00	14,504.00	77.00	4,312.00	18,816.00	
3.2.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	
	รวมงานข้อ 3.2				160,026.90		42,826.27	202,853.17	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ (V)								
3.3.1	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PP มอก4991) (CLASS B 6 BAR)								
	- ขนาด Dia. 1-1/2"	107.00	เมตร	79.00	8,453.00	30.00	3,210.00	11,663.00	
	- ขนาด Dia. 2"	250.00	เมตร	127.00	31,750.00	40.00	10,000.00	41,750.00	
	- ขนาด Dia. 3"	82.00	เมตร	258.00	21,156.00	75.00	6,150.00	27,306.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	24,543.60	24,543.60	7,363.08	7,363.08	31,906.68	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	12,271.80	12,271.80	3,681.54	3,681.54	15,953.34	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	6,135.90	6,135.90	1,840.77	1,840.77	7,976.67	
3.3.2	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	1,240.00	2,480.00	250.00	500.00	2,980.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5.00	ชุด	1,355.00	6,775.00	300.00	1,500.00	8,275.00	
3.3.3	ARV.								
	- ขนาด Dia. 3/4"	2.00	ชุด	1,950.00	3,900.00	150.00	300.00	4,200.00	
3.3.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3				118,165.30		34,845.39	153,010.69	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา (CW)								
3.4.1	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PP-R CLASS PN-20) DIN 8077-8078								
	- ขนาด Dia. 3/4"	192.00	เมตร	83.00	15,936.00	30.00	5,760.00	21,696.00	
	- ขนาด Dia. 1"	81.00	เมตร	134.00	10,854.00	30.00	2,430.00	13,284.00	
	- ขนาด Dia. 1-1/4"	66.00	เมตร	209.00	13,794.00	30.00	1,980.00	15,774.00	
	- ขนาด Dia. 1-1/2"	84.00	เมตร	325.00	27,300.00	50.00	4,200.00	31,500.00	
	- ขนาด Dia. 2"	56.00	เมตร	511.00	28,616.00	75.00	4,200.00	32,816.00	
	- ขนาด Dia. 3"	14.00	เมตร	877.00	12,278.00	120.00	1,680.00	13,958.00	
	- ขนาด Dia. 4"	22.00	เมตร	1,249.00	27,478.00	150.00	3,300.00	30,778.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	68,128.00	68,128.00	20,438.40	20,438.40	88,566.40	
	ค่าอุปกรณ์ยึดยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	27,251.20	27,251.20	8,175.36	8,175.36	35,426.56	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	13,625.60	13,625.60	4,087.68	4,087.68	17,713.28	
3.4.2	ประตุน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 1-1/4"	3.00	ชุด	1,365.00	4,095.00	250.00	750.00	4,845.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	ชุด	2,778.00	11,112.00	400.00	1,600.00	12,712.00	
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	3,375.00	6,750.00	500.00	1,000.00	7,750.00	
3.4.3	CHECK VALVE								
	ขนาด Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	2,035.00	4,070.00	500.00	1,000.00	5,070.00	
	ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	3,450.00	10,350.00	600.00	1,800.00	12,150.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4.4	PRV.2 ประตูน้ำลดแรงดัน								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	14,850.00	14,850.00	400.00	400.00	15,250.00	
3.4.5	ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	6,800.00	13,600.00	500.00	1,000.00	14,600.00	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	6,800.00	20,400.00	600.00	1,800.00	22,200.00	
	- ขนาด Dia. 4"	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00	800.00	4,000.00	26,500.00	
3.4.6	มาตรวัดน้ำ (ภายใน)								
	ขนาด Dia. 3"	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	600.00	600.00	11,600.00	
3.4.8	ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ใช้กับท่อแรงดัน (TWIN SPHERE)								
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	4.00	ชุด	2,960.00	11,840.00	500.00	2,000.00	13,840.00	
3.4.9	ก๊อคน้ำ (ภายใน)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด	160.00	160.00	50.00	50.00	210.00	
3.4.10	เครื่องสูบน้ำประปา WATER PUMP (WP-1A) , (WP-2B)	1.00	ชุด	254,800.00	254,800.00	4,000.00	4,000.00	258,800.00	
	อัตราสูบ 400 ลิตร/นาที ที่ความสูง 90 เมตร								
	ชนิด VERTICAL MULTISTAGE PUMP								
	ตู้ควบคุมการทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (CONTROLLER)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	16,672.00	33,344.00	500.00	1,000.00	34,344.00	
	FOOT VALVE								

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	2.00	ชุด	2,650.00	5,300.00	500.00	1,000.00	6,300.00	
	รวมงานข้อ 3.4				704,431.80		83,251.44	787,683.24	
3.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน [R]								
3.5.1	งานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 มอก.276)								
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร	190.50	762.00	90.00	360.00	1,122.00	
	- ขนาด Dia. 2-1/2"	77.00	เมตร	234.75	18,075.75	110.00	8,470.00	26,545.75	
	- ขนาด Dia. 3"	285.00	เมตร	305.42	87,044.70	145.00	41,325.00	128,369.70	
	- ขนาด Dia. 4"	572.00	เมตร	445.00	254,540.00	200.00	114,400.00	368,940.00	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	144,168.98	144,168.98	43,250.69	43,250.69	187,419.67	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	72,084.49	72,084.49	21,625.35	21,625.35	93,709.84	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	36,042.25	36,042.25	10,812.67	10,812.67	46,854.92	
3.5.2	RD.								
	- ขนาด Dia. 3"	39.00	ชุด	1,160.00	45,240.00	300.00	11,700.00	56,940.00	
	- ขนาด Dia. 4"	18.00	ชุด	1,180.00	21,240.00	400.00	7,200.00	28,440.00	
3.5.3	AREA DRAIN								
	- ขนาด Dia. 3"	49.00	ชุด	1,160.00	56,840.00	300.00	14,700.00	71,540.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	15.00	ชุด	440.00	6,600.00	200.00	3,000.00	9,600.00	
	รวมงานข้อ 3.5				742,638.17		276,843.71	1,019,481.88	
3.6	ระบบท่อดับเพลิง								
3.6.1	งานติดตั้งท่อดับเพลิง (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 SCH 40)								
	- ขนาด Dia. 1"	1,572.00	เมตร	140.00	220,080.00	45.00	70,740.00	290,820.00	
	- ขนาด Dia. 1-1/4"	324.00	เมตร	190.00	61,560.00	60.00	19,440.00	81,000.00	
	- ขนาด Dia. 1-1/2"	311.00	เมตร	227.00	70,597.00	70.00	21,770.00	92,367.00	
	- ขนาด Dia. 2"	257.00	เมตร	283.00	72,731.00	95.00	24,415.00	97,146.00	
	- ขนาด Dia. 3"	387.00	เมตร	588.00	227,556.00	200.00	77,400.00	304,956.00	
	- ขนาด Dia. 4"	291.00	เมตร	838.00	243,858.00	280.00	81,480.00	325,338.00	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	358,552.80	358,552.80	107,565.84	107,565.84	466,118.64	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	179,276.40	179,276.40	53,782.92	53,782.92	233,059.32	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	89,638.20	89,638.20	26,891.46	26,891.46	116,529.66	
	ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	เหมา	268,914.60	268,914.60	80,674.38	80,674.38	349,588.98	
3.6.2	หัว SPRINKLER แบบเพนเด็นท์ 68C 155F								
	- ขนาด Dia. 1/2"	902.00	ชุด	210.00	189,420.00	50.00	45,100.00	234,520.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6.3	SMC. พร้อมหัว Quick Coupling								
	- ขนาด Dia. 2-1/2" x 2-1/2" x 4"	1.00	ชุด	14,440.00	14,440.00	800.00	800.00	15,240.00	
3.6.4	ถังดับเพลิงเคมี								
	- DC. 15 ปอนด์	11.00	ชุด	1,390.00	15,290.00	200.00	2,200.00	17,490.00	
	- CO2 10 ปอนด์ มาตรฐาน UL	35.00	ชุด	5,800.00	203,000.00	200.00	7,000.00	210,000.00	
3.6.5	ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์								
	- FHC. TYPE A	2.00	ชุด	42,576.00	85,152.00	2,000.00	4,000.00	89,152.00	
	- FHC. TYPE B	19.00	ชุด	22,790.00	433,010.00	2,000.00	38,000.00	471,010.00	
3.6.6	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	4,640.00	13,920.00	600.00	1,800.00	15,720.00	
	- ขนาด Dia. 4"	17.00	ชุด	4,640.00	78,880.00	800.00	13,600.00	92,480.00	
3.6.7	END TEST LINE								
	- ขนาด Dia. 1"	1.00	ชุด	2,638.00	2,638.00	350.00	350.00	2,988.00	
3.6.8	FLOOR CONTROL VALVE								
	- ขนาด Dia. 1"	19.00	ชุด	14,697.00	279,243.00	3,450.00	65,550.00	344,793.00	
3.6.9	AUTOMATIC AIR VENT								
	- ขนาด Dia. 3/4"	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	150.00	300.00	5,300.00	
3.6.10	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)								
	เครื่องสูบน้ำหอยโขงแกนนอน (VERTICAL TURBINE FIRE PUMP)	1.00	ชุด	5,300,000.00	5,300,000.00	15,000.00	15,000.00	5,315,000.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ENGINE UL/FM Q=1,500 GPM , H=110 M.								
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแนวตั้ง (VERTICAL MULTISTAGE FIRE PUMP)	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	4,000.00	4,000.00	124,000.00	
	Q=25 GPM , H=120 M.								
	BUTTERFLY VALVE								
	- ขนาด Dia. 6"	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	1,200.00	2,400.00	18,800.00	
	ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 6"	1.00	ชุด	13,600.00	13,600.00	1,200.00	1,200.00	14,800.00	
	ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE SS								
	- ขนาด Dia. 6"	4.00	ชุด	16,600.00	66,400.00	1,200.00	4,800.00	71,200.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3"	7.00	ชุด	6,350.00	44,450.00	600.00	4,200.00	48,650.00	
	PRESSURE GAUGE								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด	7,580.00	22,740.00	400.00	1,200.00	23,940.00	
	CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	6,800.00	40,800.00	800.00	4,800.00	45,600.00	
	STRANER	2.00	ชุด	880.00	1,760.00	300.00	600.00	2,360.00	
	RELIEF VALVE								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	800.00	1,600.00	20,600.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ALARM VALVE								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	800.00	800.00	34,800.00	
	FLOW METER	1.00	ชุด	3,870.00	3,870.00	600.00	600.00	4,470.00	
	รวมงานข้อ 3.6				8,795,777.00		784,059.60	9,579,836.60	
3.7	ระบบวาล์วชนิดชะลอการฉีดน้ำ PREACTION SYSTEM (ห้องระบบไฟฟ้า)								
	Main Mechanical Equipment								
1	Preaction alarm valve size 80 mm.	1.00	Set	370,000.00	370,000.00	-	-	370,000.00	
	Deluge valve								
	Solenoid valve								
	Supervisory low pressure alarm switch								
	Water flow pressure alarm switch								
	Water motor alarm gong								
	Pressure relife valve, 3/4", 175 psi, UL/FM								
	Pressure gauge, stainless steel case, size 4 1/2 inch., male connection								
	size 8 mm. NPT, range 0-300 psi., with snubber and needle valve								
	Air maintenance device								
	Air compressor								

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Manual control station								
2	OS&Y gate valve size 80 mm.	2.00	ea	9,400.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
3	Supervisory switch for OS&Y gate valve	2.00	ea	4,100.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
4	Sprinkler head, K 8.0, upright standard, temperature 79°C	24.00	ea	380.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
5	Automatic air vent, cast iron body, class 175, size 25 mm.	2.00	Set	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	Ball valve, brass body, class 350 psi, threaded, size 25 mm., UL/FM								
6	Drain station	1.00	Set	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	OS&Y gate valve, bronze body, threaded, class 175 psi ,								
	size 50 mm., UL/FM Sprinkler test station								
	Ball valve, brass body, class 300 psi, threaded, size 25 mm.								
	Sight flow connection, cast iron body, clear acrylic window, class 175 psi,								
	threaded, size 25 mm.								
	Pressure gauge, stainless steel case, size 4 1/2 inch., male connection size								
	8 mm. NPT, range 0-300 psi., with snubber and needle valve								
7	Sprinkler head, K 5.6, pendent standard, same sprinkler in area	2.00	Set	3,700.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	Electrical Equipment								
8	NOTIFIER Deluge – Preaction Control Panel with power supply of 240 VAC, 50 Hz, 2.085 amps	1.00	ea	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	UL Listed, w/ Battery backup								

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	TAMCO Weather proof box	1.00	ea	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
10	System Sensor Alarm bell, size 6", 24VDC, 82dB output rating	2.00	ea	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
11	System Sensor Model SpectrAlert combined 2-Wire Horn / Strobe	2.00	ea	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
12	NOTIFIER Model SD-651 PHOTO SMOKE DETECTOR W/ BASE	4.00	ea	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
13	NOTIFIER Rate Anticipation Heat Detectors 194°F All weather vertical mounting	4.00	ea	5,200.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
14	NOTIFIER Conventional Dual action agent release station , lettering	1.00	ea	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	"AGENT RELEASE", UL Listed and FM Approved and c/w key lock								
15	Installation materials and work for water spray system	1.00	Lot	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	Black Steel Pipes SCH40 size 4" (ASTM) ERW								
	Black Steel Pipes SCH40 size 2" (ASTM) ERW								
	Black Steel Pipes SCH40 size 1-1/2" (ASTM) ERW								
	Black Steel Pipes SCH40 size 1-1/4" (ASTM) ERW								
	Black Steel Pipes SCH40 size 1" (ASTM) ERW								
	Fitting								
	Hanger & Support								
	Painting work								
	Install electrical Work								
	EMT 1/2"								
	EMT 1/2"								

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Flexible raintight, size 15 mm. (Black)								
	IMC 3/4"								
	THW 1.5 sq.mm.								
	FR 2.5 sq.mm.								
	Accessories of Electrical Work								
	รวมงานระบบดับเพลิง PRE-ACTION ห้องระบบไฟฟ้า (ชั้น 1)							990,620.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	รวม					45,989,120.57	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และป้องกันไฟลาม	1.00	รวม					506,302.00	
4.3	ระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1.00	รวม					1,153,658.87	
4.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	รวม					2,718,358.58	
4.5	ระบบเสียงประกาศ	1.00	รวม					2,530,642.00	
4.6	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1.00	รวม					2,964,938.58	
4.7	ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (LIGHTING CONTROL SYSTEM)	1.00	รวม					3,476,197.58	
4.8	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (SORLA CELL)	1.00	รวม					4,205,607.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							63,544,825.18	
4.1	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง	1.00	รวม					9,394,693.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- OUTDOOR METAL ENCLOSURE SWITCHGEAR (IP54) FOR MEA SWGR.	1.00	Set	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	- METAL ENCLOSURE SWITCHGEAR (IP54) พร้อม GAS-INSULATED SWITCHGEAR (PRI.)	1.00	Set	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
	- GAS-INSULATED SWITCHGEAR (SEC.)	1.00	Set	750,000.00	750,000.00	-	-	750,000.00	
	- MAN HOLE (TYPE A-1/2M)	1.00	Set	122,148.00	122,148.00	62,127.00	62,127.00	184,275.00	
	- MAN HOLE (TYPE A-3/1)	4.00	Set	91,837.00	367,348.00	17,970.00	71,880.00	439,228.00	
	- MAN HOLE (TYPE A-3/1D)	1.00	Set	91,837.00	91,837.00	17,970.00	17,970.00	109,807.00	
	- 2x4 DUCT BANK ขนาด 150mm. RTRC	10.00	m	11,236.00	112,360.00	2,611.00	26,110.00	138,470.00	
	- 2x4 DUCT BANK ขนาด 125mm. RTRC	200.00	m	10,259.00	2,051,800.00	2,492.00	498,400.00	2,550,200.00	
	- CABLE LADDER 200x100	20.00	m	730.00	14,600.00	35.00	700.00	15,300.00	
	- 1C 400 sq.mm. XLPE/PE 12/20(24)kV	70.00	m	2,880.00	201,600.00	125.00	8,750.00	210,350.00	
	- 1C 240 sq.mm. XLPE/PE 12/20(24)kV	1,360.00	m	1,908.00	2,594,880.00	96.00	130,560.00	2,725,440.00	
	- 1C-70 Sq.mm. XLPE/FD 12/20(24)KV (SWITCHGEAR TO TRANSFORMER)	45.00	m	781.00	35,145.00	42.00	1,890.00	37,035.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	718,914.00	718,914.00	215,674.00	215,674.00	934,588.00	
	รวมงานข้อ 4.1.1				8,360,632.00		1,034,061.00	9,394,693.00	
4.1.2	หม้อแปลงไฟฟ้า								
	- 2,500kVA DRY TYPE CAST RESIN TRANSFORMER WITH	2.00	Set	3,100,000.00	6,200,000.00	25,000.00	50,000.00	6,250,000.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FORCED AIR COOL 40% UPRATING 24kV 416/240V								
	3 Ø 4W 50Hz พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	- ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	1.00	Lot	-	-	12,200.00	12,200.00	12,200.00	
	รวมงานข้อ 4.1.2				6,200,000.00		62,200.00	6,262,200.00	
4.1.3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า								
	- 500kVA PRIME RATED GENERATOR 230/400V 50Hz 3 PHASE 4W	1.00	Set	2,700,000.00	2,700,000.00	100,000.00	100,000.00	2,800,000.00	
	WITH CANOPY SOUND PROOF (< 85 dB at 1m.) ENCLOSURE								
	- ช่องแอร์ INLET	1.00	Set						
	- ช่องแอร์ OUTLET	1.00	Set						
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อม Test ระบบ								
	รวมงานข้อ 4.1.3				2,700,000.00		100,000.00	2,800,000.00	
4.1.4	แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ								
	ตู้ MDB1 FORM 2b	1.00	Set	3,697,700.00	3,697,700.00	48,000	48,000.00	3,745,700.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ACB DRAWOUT TYPE 3,600AT-3P IC > 65 kA W/MOTOR DRIVE WHITE GROUND FAUIL	1.00	Set						
	PROTECTION SHUNT TRIP MOTOR MECHANISM VOLTAGE CONTROL								
	RELAY (ปรับค่าได้) AUTOMATIC RECLOSER								
	- ACB DRAWOUT TYPE 2,000AT-3P IC > 65 kA W/MOTOR DRIVE WHITE GROUND FAUIL	1.00	Set						
	PROTECTION SHUNT TRIP MOTOR MECHANISM VOLTAGE CONTROL								
	RELAY (ปรับค่าได้) AUTOMATIC RECLOSER								
	- ACB DRAWOUT TYPE 1,250AT-3P IC > 65 kA W/MOTOR DRIVE WHITE GROUND FAUIL	1.00	Set						
	PROTECTION SHUNT TRIP MOTOR MECHANISM VOLTAGE CONTROL								
	RELAY (ปรับค่าได้) AUTOMATIC RECLOSER								
	- ACB DRAWOUT TYPE 800AT-3P IC > 65 kA W/MOTOR DRIVE WHITE GROUND FAUIL	1.00	Set						
	PROTECTION SHUNT TRIP MOTOR MECHANISM VOLTAGE CONTROL								
	RELAY (ปรับค่าได้) AUTOMATIC RECLOSER								
	- MCCB DRAWOUT TYPE 400AT-3P IC > 65 kA W/MOTOR DRIVE WHITE GROUND FAUIL	1.00	Set						
	PROTECTION SHUNT TRIP MOTOR MECHANISM VOLTAGE CONTROL								
	RELAY (ปรับค่าได้) AUTOMATIC RECLOSER								
	- MCCB 630AT-3P IC > 65 kA	1.00	Set						
	- MCCB 400AT-3P IC > 65 kA	2.00	Set						
	- MCCB 160AT-3P IC > 65 kA	1.00	Set						
	- MCCB 100AT-3P IC > 65 kA	2.00	Set						

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DIGITAL POWER METER 1	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER 2	9.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I+II (TNC)	1.00	Set						
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEPS	1.00	Set						
	- CAPMAGNETIC CONTACTOR	12.00	Set						
	- 100 KVAR 525V CAPACITOR BANK	12.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	- GROUND SYSTEM	1.00	Lot						
	CONNECTION BUSBAR MDB1	1.00	Set	1,427,600.00	1,427,600.00	-	-	1,427,600.00	
	ตู้ MDB2 FORM 2b	1.00	Set	2,939,100.00	2,939,100.00	48,000	48,000.00	2,987,100.00	
	- ACB DRAWOUT TYPE 3,600AT-3P IC > 65 kA W/MOTOR DRIVE WHITE GROUND FAULT	1.00	Set						
	PROTECTION SHUNT TRIP MOTOR MECHANISM VOLTAGE CONTROL								
	RELAY (ปรับค่าได้) AUTOMATIC RECLOSER								
	- ACB DRAWOUT TYPE 2,500AT-3P IC > 65 kA W/MOTOR DRIVE WHITE GROUND FAULT	1.00	Set						
	PROTECTION SHUNT TRIP MOTOR MECHANISM VOLTAGE CONTROL								
	RELAY (ปรับค่าได้) AUTOMATIC RECLOSER								
	- ACB DRAWOUT TYPE 2,000AT-3P IC > 65 kA W/MOTOR DRIVE WHITE GROUND FAULT	1.00	Set						
	PROTECTION SHUNT TRIP MOTOR MECHANISM VOLTAGE CONTROL								
	RELAY (ปรับค่าได้) AUTOMATIC RECLOSER								

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 320AT-3P IC > 65 kA	1.00	Set						
	- MCCB 75AT-3P IC > 65 kA	2.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER 1	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER 2	6.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I+II (TNC)	1.00	Set						
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEPS	1.00	Set						
	- CAPMAGNETIC CONTACTOR	12.00	Set						
	- 100 KVAR 525V CAPACITOR BANK	12.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	- GROUND SYSTEM	1.00	Lot						
	CONNECTION BUSBAR MDB2	1.00	Set	1,494,400.00	1,494,400.00	-	-	1,494,400.00	
	ตู้ CAP.BANK	2.00	Set	1,101,600.00	2,203,200.00	-	-	2,203,200.00	
	ตู้ EMDB FORM 2b	1.00	Set	1,186,600.00	1,186,600.00	16,000	16,000.00	1,202,600.00	
	- ATS 800AT 4 POLE (ประกอบสำเร็จครบชุดจากโรงงาน)	1.00	Set						
	- MCCB 400AT-3P IC > 65 kA	3.00	Set						
	- MCCB 250AT-3P IC > 65 kA	1.00	Set						
	- MCCB 100AT-3P IC > 65 kA	3.00	Set						
	- MCCB 75AT-3P IC > 65 kA	2.00	Set						
	- MCCB 50AT-3P IC > 65 kA	1.00	Set						

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DIGITAL POWER METER 1	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER 2	10.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I+II (TNC)	1.00	Set						
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEPS	1.00	Set						
	- CAPMAGNETIC CONTACTOR	12.00	Set						
	- 100 KVAR 525V CAPACITOR BANK	12.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	- GROUND SYSTEM	1.00	Lot						
	CONNECTION BUSBAR EMDB	1.00	Set	220,400.00	220,400.00	-	-	220,400.00	
	ตู้ EDBL10A	1.00	Set	557,200.00	557,200.00	6,000.00	6,000.00	563,200.00	
	- MCCB 100AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 80AT-3P IC > 50 kA	2.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II (TNS)	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ EDBF2A	1.00	Set	57,800.00	57,800.00	6,000.00	6,000.00	63,800.00	
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 20AT-3P IC > 50 kA	3.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II (TNS)	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ DB1A	1.00	Set	95,700.00	95,700.00	7,000.00	7,000.00	102,700.00	
	- MCCB 160AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 75AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	4.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II (TNS)	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ DB8A	1.00	Set	81,800.00	81,800.00	6,000.00	6,000.00	87,800.00	
	- MCCB 100AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 75AT-3P IC > 50 kA	2.00	Set						
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	2.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II (TNS)	1.00	Set						

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ DB9A	1.00	Set	86,800.00	86,800.00	6,000.00	6,000.00	92,800.00	
	- MCCB 125AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 75AT-3P IC > 50 kA	3.00	Set						
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II (TNS)	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ DB10A	1.00	Set	81,800.00	81,800.00	6,000.00	6,000.00	87,800.00	
	- MCCB 75AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						
	- MCCB 50AT-3P IC > 50 kA	4.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II (TNS)	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	ตู้ EDB10A	1.00	Set	81,800.00	81,800.00	6,000.00	6,000.00	87,800.00	
	- MCCB 75AT-3P IC > 50 kA	1.00	Set						

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC > 25 kA	1.00	Set	23,870.00	23,870.00	1,200.00	1,200.00	25,070.00	
	- MINIATURE RCBO. 16AT 1P+N IC 6 kA	7.00	Set	3,030.00	21,210.00	36.00	252.00	21,462.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	15.00	Set	259.00	3,885.00	36.00	540.00	4,425.00	
	ตู้ L1								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC > 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE RCBO. 16AT 1P+N IC 6 kA	5.00	Set	3,030.00	15,150.00	36.00	180.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	16.00	Set	259.00	4,144.00	36.00	576.00	4,720.00	
	ตู้ E2A								
	- แผงย่อย 24 วงจร (MAIN LUGS)	1.00	Set	12,300.00	12,300.00	1,200.00	1,200.00	13,500.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	ตู้ L2								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAIN LUGS)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	ตู้ E3A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAIN LUGS)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE RCBO. 16AT 1P+N IC 6 kA	3.00	Set	3,030.00	9,090.00	36.00	108.00	9,198.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	9.00	Set	259.00	2,331.00	36.00	324.00	2,655.00	
	ตู้ E4A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAIN LUGS)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE RCBO. 16AT 1P+N IC 6 kA	3.00	Set	3,030.00	9,090.00	36.00	108.00	9,198.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	9.00	Set	259.00	2,331.00	36.00	324.00	2,655.00	
	ตู้ E5A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAIN LUGS)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE RCBO. 16AT 1P+N IC 6 kA	3.00	Set	3,030.00	9,090.00	36.00	108.00	9,198.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	9.00	Set	259.00	2,331.00	36.00	324.00	2,655.00	
	ตู้ E7A								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAIN LUGS)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	
	- MINIATURE RCBO. 16AT 1P+N IC 6 kA	3.00	Set	3,030.00	9,090.00	36.00	108.00	9,198.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	9.00	Set	259.00	2,331.00	36.00	324.00	2,655.00	
	ตู้ L3								
	- แผงย่อย 30 วงจร (MAIN LUGS)	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,200.00	1,200.00	13,900.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ L10A2								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC > 25 kA	1.00	Set	23,870.00	23,870.00	1,200.00	1,200.00	25,070.00	
	- MINIATURE RCBO. 16AT 1P+N IC 6 kA	4.00	Set	3,030.00	12,120.00	36.00	144.00	12,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	8.00	Set	259.00	2,072.00	36.00	288.00	2,360.00	
	ตู้ LAV9A								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC > 25 kA	1.00	Set	24,140.00	24,140.00	1,200.00	1,200.00	25,340.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	259.00	3,108.00	36.00	432.00	3,540.00	
	รวมงานข้อ 4.1.5				659,141.00		39,804.00	698,945.00	
4.1.6	PLUG IN UNIT และ BUS WAYS (อาคารจอดรถ)								
	- PLUG IN UNIT 400AT,3P IC 65kA	9.00	Set	50,000.00	450,000.00	1,000.00	9,000.00	459,000.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- PLUG IN UNIT 320AT,3P IC 65kA	5.00	Set	50,000.00	250,000.00	1,000.00	5,000.00	255,000.00	
	- PLUG IN UNIT 125AT,3P IC 65kA	1.00	Set	28,800.00	28,800.00	750.00	750.00	29,550.00	
	- PLUG IN UNIT 100AT,3P IC 65kA	1.00	Set	19,200.00	19,200.00	500.00	500.00	19,700.00	
	- PLUG IN UNIT 75AT,3P IC 65kA	8.00	Set	19,200.00	153,600.00	500.00	4,000.00	157,600.00	
	- PLUG IN UNIT 40AT,3P IC 65kA	8.00	Set	19,200.00	153,600.00	500.00	4,000.00	157,600.00	
				-					
	- FLANGED END 3,150A	1.00	Set	14,400.00	14,400.00	2,000.00	2,000.00	16,400.00	
	- ELBOW 3,150A (ข้องอ 90องศา)	2.00	Set	32,000.00	64,000.00	2,000.00	4,000.00	68,000.00	
				-					
	- FLANGED END 1,350A	2.00	Set	9,600.00	19,200.00	750.00	1,500.00	20,700.00	
	- ELBOW 1,350A (ข้องอ 90องศา)	2.00	Set	20,000.00	40,000.00	750.00	1,500.00	41,500.00	
				-					
	- FLANGED END 1,000A	1.00	Set	9,600.00	9,600.00	500.00	500.00	10,100.00	
	- ELBOW 1,000A (ข้องอ 90องศา)	2.00	Set	20,000.00	40,000.00	500.00	1,000.00	41,000.00	
				-					
	- FLANGED END 800A	5.00	Set	9,600.00	48,000.00	500.00	2,500.00	50,500.00	
	- ELBOW 800A (ข้องอ 90องศา)	2.00	Set	20,000.00	40,000.00	500.00	1,000.00	41,000.00	
	- FLANGED END 500A	5.00	Set	9,600.00	48,000.00	500.00	2,500.00	50,500.00	
	- ELBOW 500A (ข้องอ 90องศา)	2.00	Set	20,000.00	40,000.00	500.00	1,000.00	41,000.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 5,000A ALUMINUM FEEDER IP54	25.00	m	39,884.00	997,100.00	2,000.00	50,000.00	1,047,100.00	
	- 3,150A ALUMINUM FEEDER IP54	65.00	m	23,616.00	1,535,040.00	2,000.00	130,000.00	1,665,040.00	
	- 1,350A ALUMINUM FEEDER IP54	35.00	m	11,808.00	413,280.00	750.00	26,250.00	439,530.00	
	- 1,000A ALUMINUM FEEDER IP54	18.00	m	9,446.00	170,028.00	500.00	9,000.00	179,028.00	
	- 800A ALUMINUM FEEDER IP54	55.00	m	8,659.00	476,245.00	500.00	27,500.00	503,745.00	
	- 500A ALUMINUM FEEDER IP54	150.00	m	8,659.00	1,298,850.00	500.00	75,000.00	1,373,850.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	489,054.00	489,054.00	4,387.00	4,387.00	493,441.00	
	รวมงานข้อ 4.1.6				6,797,997.00		362,887.00	7,160,884.00	
4.1.7	รางเดินสายไฟฟ้า และท่อร้อยสาย								
	- FMC 3" (90 mm.)	18.00	m	175.00	3,150.00	24.00	432.00	3,582.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FMC 2 1/2" (65 mm.)	18.00	m	145.00	2,610.00	22.00	396.00	3,006.00	
	- FMC 2" (50 mm.)	18.00	m	85.00	1,530.00	20.00	360.00	1,890.00	
	- FMC 1 1/2" (40 mm.)	75.00	m	50.00	3,750.00	16.00	1,200.00	4,950.00	
	- FMC 1" (25 mm.)	65.00	m	25.00	1,625.00	14.00	910.00	2,535.00	
	- IMC 2 1/2" (65 mm.)	160.00	m	423.00	67,680.00	55.00	8,800.00	76,480.00	
	- EMT 2" (50 mm.)	60.00	m	154.00	9,240.00	42.00	2,520.00	11,760.00	
	- EMT 1" (25 mm.)	70.00	m	64.67	4,526.67	28.00	1,960.00	6,486.67	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	10,175.00	m	30.00	305,250.00	22.00	223,850.00	529,100.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	79,872.00	79,872.00	23,961.00	23,961.00	103,833.00	
	รวมงานข้อ 4.1.7				479,233.67		264,389.00	743,622.67	
4.1.8	สายไฟฟ้า								
	- BC 95 Sq.mm.	380.00	m	643.00	244,340.00	55.00	20,900.00	265,240.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FRC 50 Sq.mm.	230.00	m	544.60	125,258.00	55.00	12,650.00	137,908.00	
	- FRC 25 Sq.mm.	60.00	m	305.20	18,312.00	35.00	2,100.00	20,412.00	
	- FRC 10 Sq.mm.	80.00	m	156.80	12,544.00	25.00	2,000.00	14,544.00	
	- IEC 01 185 SQ.MM.	85.00	m	915.00	77,775.00	85.00	7,225.00	85,000.00	
	- IEC 01 95 SQ.MM.	635.00	m	356.68	226,491.80	55.00	34,925.00	261,416.80	
	- IEC 01 70 SQ.MM.	75.00	m	258.88	19,416.00	45.00	3,375.00	22,791.00	
	- IEC 01 50 SQ.MM.	150.00	m	181.00	27,150.00	40.00	6,000.00	33,150.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	330.00	m	94.80	31,284.00	25.00	8,250.00	39,534.00	
	- IEC 01 16 SQ.MM.	30.00	m	60.43	1,812.90	20.00	600.00	2,412.90	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	450.00	m	38.94	17,523.00	16.00	7,200.00	24,723.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	90.00	m	13.58	1,222.20	12.00	1,080.00	2,302.20	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	39,864.00	m	9.00	358,776.00	7.00	279,048.00	637,824.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	116,190.00	116,190.00	34,857.00	34,857.00	151,047.00	
	รวมงานข้อ 4.1.8				1,278,094.90		420,210.00	1,698,304.90	
4.1.9	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (อาคารจอดรถ)								
	- โคมดาวน์ไลท์ (downlight) ขนาดเล็ก แบบฝังฝ้า ขนาด Ø ขนาดประมาณ 80 มม.	27.00	Set	765.00	20,655.00	115.00	3,105.00	23,760.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ใช้หลอด LED mr16 ขั้ว GU5.3 ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 500 ลูเมน								
	มีปริมาณแสง (luminous flux) ไม่น้อยกว่า 500 ลูเมน ประสิทธิภาพ								
	ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมน/วัตต์ แสง cool white ค่าความถูกต้องของสี								
	- โคมดาวน์ไลท์ (downlight) แบบฝังฝ้า ขนาด Ø ขนาดประมาณ 125 มม.	34.00	Set	500.00	17,000.00	115.00	3,910.00	20,910.00	
	ใช้หลอด LED bulb ขั้ว E27 ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 75 ลูเมน/วัตต์ แสง cool white ค่าความถูกต้อง								
	ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) แบบที่ 1 ใช้กับหลอด LED Tube	68.00	Set	230.00	15,640.00	115.00	7,820.00	23,460.00	
	ให้แสงแบบ Cool White ปริมาณแสง (luminous flux) ไม่น้อยกว่า 1,000								
	ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/วัตต์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า								
	40,000 ชั่วโมง ค่าดัชนีสีที่ปรากฏ ตัวโคมทำด้วยแผ่นเหล็กคุณภาพดี								
	(high grade cold rolled steel sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.								
	ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น (polyester powder coat)								
	สีขาว 2 ชั้นขั้วรับหลอดเป็นชนิดหมุนล็อก (rotary lock) ผ่านการทดสอบ								
	ตามมาตรฐาน มอก. 344 หรือ VDE หรือเทียบเท่า สายภายในดวงโคม								
	ขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11 และมีขั้วต่อสายดิน								
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) แบบที่ 1 ใช้กับหลอด LED Tube	92.00	Set	500.00	46,000.00	115.00	10,580.00	56,580.00	
	ให้แสงแบบ Cool White ปริมาณแสง (luminous flux) ไม่น้อยกว่า 2,100								

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/วัตต์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ค่าดัชนีสีที่ปรากฏ ตัวโคมทำด้วยแผ่นเหล็กคุณภาพดี (high grade cold rolled steel sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น (polyester powder coat) สีขาว 2 ชั้น ขั้วรับหลอดเป็นชนิดหมุนล็อก (rotary lock) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 344 หรือ VDE หรือเทียบเท่า สายภายในดวงโคม ขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11 และมีขั้วต่อสายดิน								
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) มีตะแกรงลวด แบบ V-SHAPE ใช้กับหลอด LED Tube ให้แสงแบบ Cool White ปริมาณแสง (luminous flux) ไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/วัตต์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ค่าดัชนีสีที่ปรากฏ ตัวโคมทำด้วยแผ่นเหล็กคุณภาพดี (high grade cold rolled steel sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น (polyester powder coat) สีขาว 2 ชั้น ขั้วรับหลอดเป็นชนิดหมุนล็อก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานมอก. 344 หรือ VDE หรือเทียบเท่า สายภายในดวงโคม ขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11 และมีขั้วต่อสายดิน	369.00	Set	1,100.00	405,900.00	200.00	73,800.00	479,700.00	
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียมแบบฝังฝ้า (recessed aluminium louver luminiare) ใช้กับหลอด LED Tube ให้แสง Cool White ปริมาณแสง (luminous flux) ไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน	439.00	Set	2,560.00	1,123,840.00	200.00	87,800.00	1,211,640.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/วัตต์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ค่าดัชนีสีที่ปรากฏ								
	หรือ Color Rendering Index (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 โคมไฟมีขนาดประมาณ 0.60 x 1.20 ม.								
	หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ตัวโคมทำด้วยแผ่นเหล็กคุณภาพดี (high grade cold rolled steel sheet)								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น (polyester powder coat)								
	สีขาว 2 ชั้น ขั้วรับหลอดเป็นชนิดหมุนล็อก (rotary lock) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 344								
	หรือ VDE หรือเทียบเท่าสายภายในดวงโคม ขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม.								
	ได้รับมาตรฐาน มอก. 11 และมีขั้วต่อสายดิน								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (Self-Contained Emergency Luminaire) ชนิดฝังฝ้าเพดาน	47.00		2,400.00	112,800.00	200.00	9,400.00	122,200.00	
	เป็นโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินที่อุปกรณ์ทั้งหมด เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า ชุดควบคุม อุปกรณ์ทดสอบ								
	และอุปกรณ์แสดงสถานะ ประกอบอยู่ในโคม เป็นโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จชนิดฝังฝ้าเพดาน								
	(self-contained emergency lighting luminaire, ceiling type) ใช้หลอด LED 9W จำนวน 1 ชุด								
	มีแบตเตอรี่ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มีระบบทดสอบแบบอัตโนมัติและสามารถใช้รีโมท								
	สำหรับทดสอบได้ (รีโมท 1 ตัว ต่อชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ ไม่เกิน 10 ชุด)								
	ได้รับมาตรฐาน มอก. 902 เล่ม 2(22)-2560								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (Self-Contained Emergency Luminaire) เป็นโคมไฟฟ้า	125.00	Set	2,400.00	300,000.00	200.00	25,000.00	325,000.00	
	แสงสว่างฉุกเฉินที่อุปกรณ์ทั้งหมด เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า ชุดควบคุม อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์								

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แสดงสภาวะ ประกอบอยู่ภายในโคม เป็นโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จชนิดติดตั้งกับผนังหรือเสา (self-contained emergency lighting luminaire, wall type) ใช้หลอด LED 9W 12V								
	จำนวน 2 ชุด หรือดีกว่า มีแบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead-Acid Maintenances Free 12V								
	ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มีระบบทดสอบแบบอัตโนมัติและสามารถใช้รีโมท								
	สำหรับทดสอบได้ (รีโมท 1 ตัว ต่อชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ ไม่เกิน 10 ชุด)								
	ได้รับมาตรฐาน มอก. 902 เล่ม 2(22)-2560								
	- โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายใน (Internally Illuminated Exit Sign Lum		82.00	Set	2,640.00	216,480.00	200.00	16,400.00	232,880.00
	เป็นโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายใน (Internally Illuminated Exit Sign Luminaire)								
	ที่อุปกรณ์ทั้งหมด เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า LED ชุดควบคุม อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์แสดงสภาวะ								
	ประกอบอยู่ภายในโคมองค์ประกอบภาพ (pictorial element) เป็นภาพที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ลูกศร								
	คนวิ่งผ่านประตู ติดกับฉากหลังประกอบกันขึ้น เพื่อใช้สื่อความหมายตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน วสท.								
	มีแบตเตอรี่ชนิด Nickel Metal Hydride ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มีระบบทดสอบ								
	แบบอัตโนมัติและสามารถใช้รีโมท สำหรับทดสอบได้ (รีโมท 1 ตัว ต่อชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน								
	ชุดเบ็ดเสร็จ ไม่เกิน 10 ชุด) ผลิตตาม มอก. 2430-2552								
	รวมงานข้อ 4.1.3					2,258,315.00		237,815.00	2,496,130.00
4.1.10	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบ		154.00	Set	53.00	8,162.00	80.00	12,320.00	20,482.00

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016
เจ้าของโครงการ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เตารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE	207.00	Set	102.00	21,114.00	90.00	18,630.00	39,744.00	
	มีชาติน พร้อมฝาครอบ								
	- เตารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีชาติน พร้อมฝาครอบ	267.00	Set	155.00	41,385.00	90.00	24,030.00	65,415.00	
	- สวิตช์ฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำคนพิการ	14.00	Set	5,000.00	70,000.00	1,500.00	21,000.00	91,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง (อยู่ในอาคารสำนักงาน)								
	รวมงานข้อ 4.1.10				140,661.00		75,980.00	216,641.00	
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และป้องกันไฟลาม								
	- ปูน MOTAR	50.00	ต.ร.ม.	4,550.00	227,500.00	500.00	25,000.00	252,500.00	
	- เสาล่อฟ้าอลูมิเนียมขนาด ๑5/8 นิ้ว ยาว 1.00 เมตร พร้อมฐานอลูมิเนียมเจือ	12.00	Set	1,870.00	22,440.00	200.00	2,400.00	24,840.00	
	- ตั้มทรงพีระมิด (PYRAMID HOLDFAST)	11.00	Set	500.00	5,500.00	50.00	550.00	6,050.00	
	- ALUMINUM GROUND TEST BOX	9.00	Set	2,400.00	21,600.00	1,500.00	13,500.00	35,100.00	
	- ประกับรัดสาย Rebar Clamp Connector with Shear Bolt	75.00	Set	80.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	10.00	Set	370.00	3,700.00	250.00	2,500.00	6,200.00	
	- สายตัวนำ 70 Sq.mm. BARE ALUMINIUM	450.00	m	160.00	72,000.00	45.00	20,250.00	92,250.00	
	- สายตัวนำ 70 Sq.mm. Galvannized steel (Solid Round)	345.00	m	150.00	51,750.00	45.00	15,525.00	67,275.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	12,375.00	12,375.00	3,712.00	3,712.00	16,087.00	
	รวมงานข้อ 4.2				422,865.00		83,437.00	506,302.00	
4.3	ระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	ตู้ NW-MDR1A								

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42U 0.60 ม. (W) x 0.80 ม. (D) ตั้งพื้น (Floor rack),	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว,	2.00							
	แผงเต้ารับขนาด 20 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00							
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	1.00	Set	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	Set	1,720.00	5,160.00	-	-	5,160.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	3.00	Set	13,950	41,850.00	-	-	41,850.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	Set	250.00	750.00	-	-	750.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	60.00	Set	158.00	9,480.00	-	-	9,480.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	Set	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	12.00	Set	260.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	12.00	Set	125.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ตู้ NW-DR8A								
	1) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	2) พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว	2.00	Set						
	3) แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	3.00	Set	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	5) แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	Set	1,720.00	5,160.00	-	-	5,160.00	
	6) แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	Set	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	7) Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	Set	260.00	260.00	-	-	260.00	
	8) แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	Set	280.00	840.00	-	-	840.00	
	9) สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	Set	125.00	125.00	-	-	125.00	
	10) สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	60.00	Set	158.00	9,480.00				
	ตู้ NW-DR9A								
	1) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	
	2) พัดลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว	2.00	Set						
	3) แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	3.00	Set	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	5) แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	Set	1,720.00	5,160.00	-	-	5,160.00	
	6) แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	Set	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	7) Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	Set	260.00	260.00	-	-	260.00	
	8) แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	Set	280.00	840.00	-	-	840.00	
	9) สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	Set	125.00	125.00	-	-	125.00	
	10) สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	60.00	Set	158.00	9,480.00				
	ตู้ NW-DR10A								
	1) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	2,000.00	2,000.00	22,460.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2) พัฒลมระบายอากาศ HEAVY DUTY FAN ขนาด 2x4 นิ้ว	2.00	Set						
	3) แผงเต้ารับขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร								
	4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	3.00	Set	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	5) แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	Set	1,720.00	5,160.00	-	-	5,160.00	
	6) แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6A Patch Panel (Unload)	1.00	Set	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	7) Cat 6A RJ45 Jack (ตัวเมีย)	1.00	Set	260.00	260.00	-	-	260.00	
	8) แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	Set	280.00	840.00	-	-	840.00	
	9) สายเสียบต่อ Cat 6A RJ45-RJ45 Patch Cord	1.00	Set	125.00	125.00	-	-	125.00	
	10) สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	60.00	Set	158.00	9,480.00	-	-	9,480.00	
	บ่อพักสาย WIRE WAY และท่อร้อยสายระบบสื่อสาร และเต้ารับคอมพิวเตอร์								
	- HAND HOLE	6.00	Set	5,000.00	30,000.00	1,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- 63 mm. HDPE	230.00	m	83.79	19,271.70	25.00	5,750.00	25,021.70	
	- WIREWAY 100x100 T1.2 mm.	70.00	m	322.92	22,604.17	46.00	3,220.00	25,824.17	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	2,850.00	m	31.00	88,350.00	22.00	62,700.00	151,050.00	
	- UTP CAT 6A	185.00	m	26.00	4,810.00	7.00	1,295.00	6,105.00	
	- UTP CAT 6	3,000.00	m	16.00	48,000.00	7.00	21,000.00	69,000.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบสีขาว ติดฝั่งเรียบผนังหรือข้างเสา	80.00	Set	225.00	18,000.00	110.00	8,800.00	26,800.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	31,326.00	31,326.00	9,397.00	9,397.00	40,723.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 4.3				1,046,456.87		126,162.00	1,153,658.87	
4.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL PANEL (2 LOOP)	1.00	Set	800,000.00	800,000.00	40,000.00	40,000.00	840,000.00	
	- ALUMINIUM ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาดไม่น้อยกว่า A2 ติดผนัง	1.00	Set	343,250.00	343,250.00	30,000.00	30,000.00	373,250.00	
	- FIRE ALARM TERMINAL BOX ติดผนัง	10.00	Set	12,000.00	120,000.00	500.00	5,000.00	125,000.00	
	- ADDRESSABLE PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	177.00	Set	2,800.00	495,600.00	200.00	35,400.00	531,000.00	
	- ADDRESSABLE FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR	124.00	Set	2,500.00	310,000.00	200.00	24,800.00	334,800.00	
	- ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION (DUAL ACTION) ติดผนัง	10.00	Set	3,600.00	36,000.00	200.00	2,000.00	38,000.00	
	- ADDRESSABLE FIRE STROBE WITH SPEAKER ติดผนัง	10.00	Set	6,500.00	65,000.00	250.00	2,500.00	67,500.00	
	- TELEPHONE JACK STATION	9.00	Set	500.00	4,500.00	200.00	1,800.00	6,300.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- WIREWAY 100x100x1.2 mm.	65.00	m	322.92	20,989.58	46.00	2,990.00	23,979.58	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	2,990.00	m	30.00	89,700.00	22.00	65,780.00	155,480.00	
	- 2C-16 AWG, STP-FR (SHIELD TWISD PAIRE)	2,455.00	m	32.00	78,560.00	12.00	29,460.00	108,020.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	700.00	m	67.20	47,040.00	12.00	8,400.00	55,440.00	
	- 4C-0.65mm. TIEV	700.00	m	13.00	9,100.00	6.00	4,200.00	13,300.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	35,607.00	35,607.00	10,682.00	10,682.00	46,289.00	
	รวมงานข้อ 4.4				2,455,346.58		263,012.00	2,718,358.58	
4.5	ระบบเสียงประกาศ								
	NW-MDR1A								
	- SWITCH 24 PORT	1.00	Set	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	258,600.00	258,600.00	-	-	258,600.00	
	- 600W-4CH AMPLIFIER	3.00	Set	258,600.00	775,800.00	-	-	775,800.00	
	NW-DR6A								
	- SWITCH 24 PORT	1.00	Set	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	258,600.00	258,600.00	-	-	258,600.00	
	- 600W-4CH AMPLIFIER	2.00	Set	258,600.00	517,200.00	-	-	517,200.00	
	- ลำโพงชนิดติดลอยพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 วัตต์ พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบ	120.00	Set	1,500.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- ลำโพงชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 วัตต์ พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	62.00	Set	1,200.00	74,400.00	-	-	74,400.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เลือกกระดับเสียงลำโพงเพดาน	21.00	Set	2,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
	- Commissioning and Testing	1.00	Lot	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	ท่อร้อยสาย และสายระบบเสียงประกาศ								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	1,795.00	m	30.00	53,850.00	22.00	39,490.00	93,340.00	
	- VTF 2/Cx2.5 Sq.mm.	3,588.00	m	42.00	150,696.00	7.00	25,116.00	175,812.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	25,839.00	25,839.00	7,751.00	7,751.00	33,590.00	
	รวมงานข้อ 4.5				2,408,285.00		122,357.00	2,530,642.00	
4.6	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
	CCTV-MDR1A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	4.00	Set						
	- แผงเต้ารับ ขนาด 20 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	4.00	Set	1,720.00	6,880.00	-	-	6,880.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	4.00	Set	280.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	90.00	Set	158.00	14,220.00	-	-	14,220.00	
	- Network Video Recorder แบบ 32 ช่อง	3.00	Set	111,600.00	334,800.00	-	-	334,800.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 6 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	CCTV-DR2A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	รวมกับราคาตู้	Set						
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR3A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	รวมกับราคาตู้	Set						
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR4A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set						
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR5A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set						
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR6A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set						
	- แผงเด้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR7A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	Set						
	- แผงเด้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR8A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	รวมกับราคาตู้	Set						
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	CCTV-DR9A								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	รวมกับราคาตู้	Set							
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร		1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00		
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00		
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00		
	CCTV-DR10A									
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	รวมกับราคาตู้	1.00	Set	20,460.00	20,460.00	-	-	20,460.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว		Set							
	- แผงเต้ารับ ขนาด 12 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร		1.00	Set						
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	Set	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00		
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	Set	280.00	280.00	-	-	280.00		
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	Set	158.00	2,528.00	-	-	2,528.00		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA ชนิด Rack Mount	1.00	Set	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00		
	กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์แสดงผล									
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ DOME มุมมองคงที่ ชนิดเครือข่าย ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล	41.00	Set	14,880.00	610,080.00	200.00	8,200.00	618,280.00		

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ติดตั้งภายในอาคาร								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ BULLET มุมมองคงที่ ชนิดเครือข่าย ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล	46.00	Set	20,460.00	941,160.00	200.00	9,200.00	950,360.00	
	ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ติดตั้งภายนอกอาคาร								
	- จอแสดงผล 4K 60Hz ขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว พร้อมขายึด	1.00	Set	10,000.00	10,000.00	150.00	150.00	10,150.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบกล้องวงจรปิด								
	- WIREWAY 100x100 T1.2 mm.	65.00	m	322.92	20,989.58	46.00	2,990.00	23,979.58	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	2,760.00	m	30.00	82,800.00	22.00	60,720.00	143,520.00	
	- UTP CAT 6A	350.00	m	26.00	9,100.00	7.00	2,450.00	11,550.00	
	- UTP CAT 6	2,760.00	m	16.00	44,160.00	7.00	19,320.00	63,480.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	26,083.00	26,083.00	7,824.00	7,824.00	33,907.00	
	รวมงานข้อ 4.6				2,854,084.58		110,854.00	2,964,938.58	
4.7	ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (LIGHTING CONTROL SYSTEM)								
	- 360 DEGREE INDOOR PIR SENSOR (OCCUPANCY SENSOR)	22.00	Set	4,910.00	108,020.00	-	-	108,020.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ	1.00	Set	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	และโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง								
	- ชุดหน้าจอสวิตช์แบบสัมผัส (touch screen)	1.00	Set	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- MEDIA CONVERTER	2.00	Set	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- NETWORK INTERFACE	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ตู้ RP1A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	3.00	Set	44,570.00	133,710.00	-	-	133,710.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	4.00	Set	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- 3 GANG LOCAL SWITCH	4.00	Set	12,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- Line Coupler	1.00	Set	35,070.00	35,070.00	-	-	35,070.00	
	- PIR Sensor	4.00	Set	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	8,250.00	8,250.00	500.00	500.00	8,750.00	
	ตู้ RP2A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 1 GANG LOCAL SWITCH	4.00	Set	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	5.00	Set	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP3A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- 1 GANG LOCAL SWITCH	8.00	Set	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	6.00	Set	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP4A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- 1 GANG LOCAL SWITCH	8.00	Set	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	6.00	Set	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP5A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- 1 GANG LOCAL SWITCH	8.00	Set	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	6.00	Set	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- Line Coupler, MDRC	1.00	Set	35,070.00	35,070.00	-	-	35,070.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	5,390.00	5,390.00	500.00	500.00	5,890.00	
	ตู้ RP6A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- 1 GANG LOCAL SWITCH	8.00	Set	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	6.00	Set	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP7A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- 1 GANG LOCAL SWITCH	8.00	Set	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	6.00	Set	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP8A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	2.00	Set	44,570.00	89,140.00	-	-	89,140.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	6.00	Set	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- 3 GANG LOCAL SWITCH	6.00	Set	12,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- 4 GANG LOCAL SWITCH	2.00	Set	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- Line Coupler, MDRC	1.00	Set	35,070.00	35,070.00	-	-	35,070.00	
	- PIR Sensor	4.00	Set	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	8,250.00	8,250.00	500.00	500.00	8,750.00	
	ตู้ RP9A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	2.00	Set	44,570.00	89,140.00	-	-	89,140.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	8.00	Set	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	- 3 GANG LOCAL SWITCH	4.00	Set	12,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- 4 GANG LOCAL SWITCH	2.00	Set	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	7,370.00	7,370.00	500.00	500.00	7,870.00	
	ตู้ RP10A ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	2.00	Set	44,570.00	89,140.00	-	-	89,140.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	32,040.00	32,040.00	-	-	32,040.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	8.00	Set	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	- 3 GANG LOCAL SWITCH	4.00	Set	12,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- 4 GANG LOCAL SWITCH	2.00	Set	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP10A1 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	1.00	Set	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	ตู้ RP10A2 ประกอบด้วย								
	- 12 Ch. Relay Unit	1.00	Set	44,570.00	44,570.00	-	-	44,570.00	
	- 2 GANG LOCAL SWITCH	4.00	Set	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	Set	3,630.00	3,630.00	500.00	500.00	4,130.00	
	Commissioning & Testing	1.00	Lot	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ทเวิร์ค								
	- WIREWAY 100x100 T1.2 mm.	65.00	m	322.92	20,989.58	46.00	2,990.00	23,979.58	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EMT 1/2" (15 mm.)	4,950.00	m	30.00	148,500.00	22.00	108,900.00	257,400.00	
	- 2C-18AWG STP	5,985.00	m	22.00	131,670.00	10.00	59,850.00	191,520.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	32,214.00	32,214.00	9,664.00	9,664.00	41,878.00	
	รวมงานข้อ 4.7				3,268,793.58		207,404.00	3,476,197.58	
4.8	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (SORLA CELL)								
	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ	1.00	Lot	4,205,607.00	4,205,607.00	-	-	4,205,607.00	
	- ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- อุปกรณ์แปลงผันกำลังไฟฟ้าชนิดต่อขนานกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า								
	- กล่องสวิตช์ตัดตอน (SWB)								
	- สวิตช์ตัดวงจรหรือตัวตัดวงจร (DC Switch Disconnecter)								
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก								
	- อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown)								
	- อุปกรณ์ Emergency Shutdown Switch								
	- ระบบติดตามผลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ (Monitoring)								
	- แผงสวิตซ์ไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- ค่าอุปกรณ์ทั้งหมด								
	รวมงานข้อ 4.8							4,205,607.00	
5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1.00	รวม					6,460,040.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1								
	- FCU-C-0101 (54,000 BTU/Hr,4 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	44,200.00	44,200.00	2,000.00	2,000.00	46,200.00	
	- FCU-C-0102 (24,000 BTU/Hr,2 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	56,290.00	56,290.00	2,000.00	2,000.00	58,290.00	
	- FCU-C-0103-4 (24,000 BTU/Hr, 4 WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	35,750.00	71,500.00	1,500.00	3,000.00	74,500.00	
	- FCU-C-0105-06 (9,000 BTU/Hr,WALL MOUNTED TYPE)	2.00	ชุด	21,515.00	43,030.00	1,500.00	3,000.00	46,030.00	
	- FCU-C-0107 (15,000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	21,515.00	21,515.00	1,500.00	1,500.00	23,015.00	
	- FCU-C-0108 (15,000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE)	1.00	ชุด	21,515.00	21,515.00	1,500.00	1,500.00	23,015.00	
	- CDU-C-0101 (190,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	306,150.00	306,150.00	20,000.00	20,000.00	326,150.00	
	ชั้นที่ 8								
	- FCU-C-0801-04 (95,000 BTU/Hr,CONCEALED DUCT TYPE)	4.00	ชุด	80,015.00	320,060.00	3,000.00	12,000.00	332,060.00	
	- OAU-C-0801 (95,000 BTU/Hr, OUTDOOR AIR UNIT)	1.00	ชุด	102,765.00	102,765.00	3,000.00	3,000.00	105,765.00	
	- CDU-C-0801 (495,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	739,050.00	739,050.00	25,000.00	25,000.00	764,050.00	
	- FCU-C-0805-08 (95,000 BTU/Hr,CONCEALED DUCT TYPE)	4.00	ชุด	80,015.00	320,060.00	3,000.00	12,000.00	332,060.00	
	- CDU-C-0802 (380,000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1.00	ชุด	566,150.00	566,150.00	25,000.00	25,000.00	591,150.00	
	ชั้นที่ 9								
	- FCU-C-0901-04 (95,000 BTU/Hr,CONCEALED DUCT TYPE)	4.00	ชุด	80,015.00	320,060.00	3,000.00	12,000.00	332,060.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	15.47	เมตร	56.67	876.41	13.00	201.06	1,077.46	
	- Dia.3/8"	304.58	เมตร	105.00	31,980.80	30.00	9,137.37	41,118.17	
	- Dia.1/2"	9.60	เมตร	166.67	1,600.53	50.00	480.15	2,080.68	
	- Dia.5/8"	148.97	เมตร	239.17	35,629.87	65.00	9,683.25	45,313.12	
	- Dia.3/4"	229.05	เมตร	295.00	67,570.64	80.00	18,324.24	85,894.88	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/2"	19.38	เมตร	166.67	3,230.40	50.00	969.10	4,199.50	
	- Dia.5/8"	80.95	เมตร	239.17	19,360.57	65.00	5,261.69	24,622.26	
	- Dia.3/4"	19.71	เมตร	295.00	5,815.04	80.00	1,576.96	7,392.00	
	- Dia.7/8"	200.67	เมตร	385.83	77,425.66	110.00	22,074.03	99,499.69	
	- Dia.1-1/8"	153.03	เมตร	533.34	81,618.09	150.00	22,954.80	104,572.89	
	- Dia.1-1/4"	38.09	เมตร	533.34	20,316.52	200.00	7,618.60	27,935.12	
	- Dia.1-3/8"	14.36	เมตร	752.50	10,802.14	200.00	2,871.00	13,673.14	
	- Dia.1-5/8"	181.48	เมตร	961.67	174,521.95	255.00	46,276.89	220,798.84	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	45.20	เมตร	11.13	502.95	25.00	1,129.98	1,632.93	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Dia.1"	126.02	เมตร	14.72	1,854.96	25.00	3,150.40	5,005.36	
	- Dia.1-1/4"	175.64	เมตร	18.31	3,216.35	25.00	4,390.93	7,607.28	
	- Dia.1-1/2"	109.18	เมตร	24.01	2,621.02	25.00	2,729.38	5,350.39	
	- Dia.2"	133.65	เมตร	37.85	5,058.65	25.00	3,341.25	8,399.90	
	4) Fitting	1.00	เหมา	136,000.00	136,000.00	40,800.00	40,800.00	176,800.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	81,600.00	81,600.00	24,480.00	24,480.00	106,080.00	
	6) ค่าทดสอบระบบ	1.00	เหมา	53,070.00	53,070.00	15,920.00	15,920.00	68,990.00	
	7) ค่าน้ำยาแอร์	1.00	เหมา	26,530.00	26,530.00	7,950.00	7,950.00	34,480.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/4"	15.47	เมตร	21.31	329.60	9.00	139.19	468.80	
	- Dia.3/8"	304.58	เมตร	22.95	6,990.34	9.00	2,741.21	9,731.55	
	- Dia.1/2"	9.60	เมตร	24.59	236.14	12.00	115.24	351.38	
	- Dia.5/8"	148.97	เมตร	27.87	4,151.71	12.00	1,787.68	5,939.38	
	- Dia.3/4"	229.05	เมตร	29.51	6,758.94	14.00	3,206.74	9,965.68	
	Thick 3/4"								
	- Dia.1/2"	19.38	เมตร	42.62	826.12	15.00	290.73	1,116.85	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1								
	- EXF-C-0121-22 (100 CFM)	2.00	ชุด	1,943.00	3,886.00	400.00	800.00	4,686.00	
	- EXF-C-0119-20 (200 CFM)	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	400.00	800.00	2,780.00	
	- EXF-C-0123 (300 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
	ชั้นที่ 2-7								
	- EXF.-C-02-0701-02 (100 CFM)	12.00	ชุด	1,943.00	23,316.00	400.00	4,800.00	28,116.00	
	- EXF.-C-02-0703-04 (200 CFM)	12.00	ชุด	990.00	11,880.00	400.00	4,800.00	16,680.00	
	- EXF.-C-02-0705 (300 CFM)	6.00	ชุด	1,065.00	6,390.00	400.00	2,400.00	8,790.00	
	ชั้นที่ 8								
	- EXF-C-0801-02 (100 CFM)	2.00	ชุด	1,943.00	3,886.00	400.00	800.00	4,686.00	
	- EXF-C-0809-10 (200 CFM)	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	400.00	800.00	2,780.00	
	- EXF-C-0803 (300 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
	- EXF-C-0807 (500 CFM)	1.00	ชุด	1,313.00	1,313.00	450.00	450.00	1,763.00	
	ชั้นที่ 9								
	- EXF-C-0901-02 (100 CFM)	2.00	ชุด	1,943.00	3,886.00	400.00	800.00	4,686.00	
	- EXF-C-0909, 0911-14 (200 CFM)	5.00	ชุด	990.00	4,950.00	400.00	2,000.00	6,950.00	
	- EXF-C-0903 (300 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
	ชั้นที่ 10								
	- EXF-C-1003-05 (100 CFM)	3.00	ชุด	1,943.00	5,829.00	400.00	1,200.00	7,029.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EXF-C-1007-08 (200 CFM)	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	400.00	800.00	2,780.00	
	- EXF-C-1006 (250 CFM)	1.00	ชุด	1,065.00	1,065.00	400.00	400.00	1,465.00	
5.3.1	Ceiling Mounted Type								
	ชั้นที่ 1								
	- EXF-C-0101, 0105, 0109-10 (50 CFM @0.30 in.wg.)	4.00	ชุด	4,215.00	16,860.00	650.00	2,600.00	19,460.00	
	- EXF-C-0103-04 (80 CFM @0.25 in.wg.)	2.00	ชุด	4,215.00	8,430.00	650.00	1,300.00	9,730.00	
	- EXF-C-0108 (100 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-C-0102 (120 CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-C-0106-07 (140 CFM @0.35 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
	- EXF-C-0111 (150 CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	ชั้นที่ 8								
	- EXF-C-0808 (130CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-C-0806 (160CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	ชั้นที่ 9								
	- EXF-C-0904, 0910 (50 CFM @0.30 in.wg.)	2.00	ชุด	4,215.00	8,430.00	650.00	1,300.00	9,730.00	
	- EXF-C-0908 (130CFM @0.25 in.wg.)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	650.00	650.00	6,020.00	
	- EXF-C-0907 (160CFM @0.30 in.wg.)	1.00	ชุด	7,230.00	7,230.00	650.00	650.00	7,880.00	
	ชั้นที่ 10								
	- EXF-C-1009-10 (300CFM @0.40 in.wg.)	2.00	ชุด	11,063.00	22,126.00	650.00	1,300.00	23,426.00	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ (สูง 10 ชั้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3.2	High Pressure Industrial Type								
	ชั้นที่ 1								
	- EXF-C-0114-17 (1200 CFM) W/Ins Screen & Rain hood	4.00	ชุด	13,553.00	54,212.00	750.00	3,000.00	57,212.00	
	- EXF-C-0112-13 (2650 CFM) W/Ins Screen & Rain hood	2.00	ชุด	28,088.00	56,176.00	1,000.00	2,000.00	58,176.00	
	- EXF-C-0118 (760 CFM) W/Ins Screen & Rain hood	1.00	ชุด	10,666.00	10,666.00	750.00	750.00	11,416.00	
	ปล่องลิฟต์								
	- EF Ø16 (2000 CFM) W/Ins Screen & Rain hood	2.00	ชุด	16,492.50	32,985.00	1,000.00	2,000.00	34,985.00	
5.3.3	MINI SIROCCO FAN								
	ชั้นที่ 8								
	- EXF-C-0811-12 (400 CFM @0.30 in.wg.)	2.00	ชุด	8,813.00	17,626.00	650.00	1,300.00	18,926.00	
	- EXF-C-0805 (650 CFM @0.35 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	750.00	750.00	13,838.00	
	- EXF-C-0804 (720 CFM @0.35 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	750.00	750.00	13,838.00	
	ชั้นที่ 9								
	- EXF-C-0906 (650 CFM @0.35 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	750.00	750.00	13,838.00	
	- EXF-C-0905 (720 CFM @0.35 in.wg.)	1.00	ชุด	13,088.00	13,088.00	750.00	750.00	13,838.00	
	ชั้นที่ 10								
	- EXF-C-1001-02 (400 CFM @0.25 in.wg.)	2.00	ชุด	8,813.00	17,626.00	650.00	1,300.00	18,926.00	
5.3.4	Electrostaric Air cleaner (EAC)								
	- EAC 2 Cell	4.00	ชุด	29,400.00	117,600.00	2,500.00	10,000.00	127,600.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานพัฒลระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง							606,005.00	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x4"	1.00	อัน	100.00	100.00	125.00	125.00	225.00	
	- Size 8" x6"	16.00	อัน	145.00	2,320.00	125.00	2,000.00	4,320.00	
	- Size 8" x 8"	22.00	อัน	195.00	4,290.00	150.00	3,300.00	7,590.00	
5.4.2	Exhaust Air Grille W/Ins (EAG.)								
	- Size 6" x4"	1.00	อัน	126.00	126.00	125.00	125.00	251.00	
	- Size 8" x 6"	4.00	อัน	281.00	1,124.00	125.00	500.00	1,624.00	
	- Size 10" x 8"	2.00	อัน	339.00	678.00	150.00	300.00	978.00	
	- Size 10" x 10"	2.00	อัน	349.00	698.00	150.00	300.00	998.00	
	- Size 14" x 8"	1.00	อัน	352.00	352.00	150.00	150.00	502.00	
	- Size 26" x 12"	2.00	อัน	741.00	1,482.00	150.00	300.00	1,782.00	
	- Size 28" x 12"	2.00	อัน	798.00	1,596.00	150.00	300.00	1,896.00	
	- Size 34" x 8"	1.00	อัน	646.00	646.00	150.00	150.00	796.00	
	- Size 36" x 8"	1.00	อัน	684.00	684.00	150.00	150.00	834.00	
	- Size 38" x 8"	1.00	อัน	722.00	722.00	150.00	150.00	872.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4.3	Fresh Air Grille W/Ins (FAG.)								
	- Size 34" x 12"	3.00	อัน	969.00	2,907.00	250.00	750.00	3,657.00	
	- Size 34" x 16"	1.00	อัน	1,026.00	1,026.00	250.00	250.00	1,276.00	
5.4.4	Return Air Grille								
	- Size 24" x 24"	8.00	อัน	784.00	6,272.00	350.00	2,800.00	9,072.00	
	- Size 36" x 24"	8.00	อัน	1,088.00	8,704.00	350.00	2,800.00	11,504.00	
5.4.5	Square Ceiling Diffuser								
	- Size 12" x 12"	64.00	อัน	360.00	23,040.00	125.00	8,000.00	31,040.00	
5.4.6	Volume Damper								
	- Size 6" x6"	8.00	อัน	324.00	2,592.00	125.00	1,000.00	3,592.00	
	- Size 8" x6"	4.00	อัน	384.00	1,536.00	125.00	500.00	2,036.00	
	- Size 8" x8"	8.00	อัน	432.00	3,456.00	125.00	1,000.00	4,456.00	
5.4.7	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	3,017.30	ตร.ฟ.	17.00	51,294.10	18.00	54,311.40	105,605.50	
	- No. 24	7,553.00	ตร.ฟ.	20.00	151,060.00	24.00	181,272.00	332,332.00	
	- No. 22	45.50	ตร.ฟ.	25.00	1,137.50	25.00	1,137.50	2,275.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	61,040.00	61,040.00	18,310.00	18,310.00	79,350.00	
5.4.8	Insulation Duct								
	- Closed Cell Elastomeric Thermal Insulation for HVAC Thick. 19 mm.	7,429.50	ตร.ฟ.	44.00	326,898.00	15.00	111,442.50	438,340.50	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	AP.-C-0101								
	- 18 Circuit , Main 50 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	12,870.00	12,870.00	1,200.00	1,200.00	14,070.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	13.00	อัน	189.00	2,457.00	36.00	468.00	2,925.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	AP.-C-0801								
	- 18 Circuit , Main 80 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	11.00	อัน	189.00	2,079.00	36.00	396.00	2,475.00	
	AP.-C-0901								
	- 18 Circuit , Main 80 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	7.00	อัน	189.00	1,323.00	36.00	252.00	1,575.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	10.00	อัน	189.00	1,890.00	36.00	360.00	2,250.00	
	AP.-C-1001								
	- 12 Circuit , Main 50 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	11,700.00	11,700.00	1,200.00	1,200.00	12,900.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	5.00	อัน	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 20 AT-1P	4.00	อัน	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	6,478.97	เมตร	9.00	58,310.72	7.00	45,352.78	103,663.51	
	- 10 sq.mm.	49.02	เมตร	38.94	1,908.68	16.00	784.26	2,692.94	
	- 16 sq.mm.	196.06	เมตร	61.20	11,999.12	20.00	3,921.28	15,920.40	
	- 25 sq.mm.	101.08	เมตร	94.80	9,582.29	25.00	2,526.98	12,109.26	
	- 35 sq.mm.	101.08	เมตร	125.84	12,719.78	30.00	3,032.37	15,752.15	
	- 50 sq.mm.	404.32	เมตร	181.06	73,205.45	40.00	16,172.64	89,378.09	
	- 70 sq.mm.	412.94	เมตร	258.88	106,901.91	45.00	18,582.30	125,484.21	
	Accessories	1.00	เหมา	13,730.00	13,730.00	4,110.00	4,110.00	17,840.00	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	1,963.32	เมตร	29.67	58,245.28	22.00	43,193.13	101,438.41	
	2) IMC								
	- Dia.1-1/4"	71.50	เมตร	156.00	11,154.00	38.00	2,717.00	13,871.00	
	- Dia.1-1/2"	55.00	เมตร	191.67	10,541.67	42.00	2,310.00	12,851.67	
	- Dia.2"	49.50	เมตร	262.00	12,969.00	48.00	2,376.00	15,345.00	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	13,930.00	13,930.00	4,170.00	4,170.00	18,100.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 60 A, 4P	2.00	อัน	23,420.00	46,840.00	100.00	200.00	47,040.00	
	- Size 125 A, 4P	5.00	อัน	50,820.00	254,100.00	200.00	1,000.00	255,100.00	
5.5.5	Fan Switch	31.00	อัน	38.00	1,178.00	80.00	2,480.00	3,658.00	
5.5.6	Fan Switch w/Thermostat	58.00	อัน	1,200.00	69,600.00	80.00	4,640.00	74,240.00	
5.5.7	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	89.00	อัน	80.00	7,120.00	90.00	8,010.00	15,130.00	
5.5.8	CONTROL SYSTEM W/WIRING								
	- Local control	4.00	ชุด	20,000.00	80,000.00	6,000.00	24,000.00	104,000.00	
	- Wiring Control	1.00	เหมา	45,060.00	45,060.00	13,500.00	13,500.00	58,560.00	
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ							1,102,174.63	
6	หมวดงานระบบลิฟต์								
6.1	ลิฟต์โดยสาร ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม	1.00	ชุด	3,298,000.00	3,298,000.00	-	-	3,298,000.00	(รวมค่าแรง)

แบบเลขที่ S 68055 , AR 68020 , SN 68014 , EE 68044 , M 68016

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	8.2 งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคามุงแผ่นอะครีลิค ทึบแสง หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์	198.00	ตร.ม.	4,490.00	889,020.00	-	-	889,020.00	(รวมค่าแรง)
	- F2 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หนา 1 ซม.	144.00	ตร.ม.	716.00	103,104.00	158.00	22,752.00	125,856.00	
	- ราวจับสแตนเลสทางลาด สูง 0.90 ม.	15.00	ม.	3,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	(รวมค่าแรง)
	รวมงานหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Walkway)							1,239,773.99	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	10.2 งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	15.00	ตร.ม.	2,123.00	31,845.00	94.00	1,410.00	33,255.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ครึ่งแผ่น	46.00	ม.	98.00	4,508.00	46.00	2,116.00	6,624.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	15.00	ตร.ม.	75.00	1,125.00	95.00	1,425.00	2,550.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	7.00	ตร.ม.	75.00	525.00	105.00	735.00	1,260.00	
	- ระแนงเหล็ก ขนาด กว้าง 1.40 ม. สูง 2.75 ม.	8.00	ชุด	2,707.00	21,656.00	-	-	21,656.00	(รวมค่าแรง)
	- F2 พื้นทำผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำกันซึม	12.00	ตร.ม.	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	(รวมค่าแรง)
	- F4 พื้นทำผิวทรายล้างผสมหินผลึกใส	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	104.00	1,248.00	9,048.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	12.00	ตร.ม.	110.00	1,320.00	64.00	768.00	2,088.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (เกรดที่ 1)	22.00	ตร.ม.	81.00	1,782.00	34.00	748.00	2,530.00	
	- บัวปูนปั้น ขนาด 0.10 x 0.17 ม.	7.00	ม.	180.00	1,260.00	40.00	280.00	1,540.00	
	รวมหอพระ							206,563.64	
11	ลานอเนกประสงค์								
	งานสถาปัตยกรรม								
	- F2 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. หินา 1 ซม.	138.00	ตร.ม.	716.00	98,808.00	158.00	21,804.00	120,612.00	
	รวมลานอเนกประสงค์							120,612.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
12	งานเสาธง สูง 30 เมตร และลานเสาธง								
	12.1 งานโครงสร้าง								
	เจาะสำรวจดิน	1.00	หลุม	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	ขุดดิน	4.92	ลบ.ม.	-	-	112.00	551.04	551.04	
	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	510.00	153.00	104.00	31.20	184.20	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	4.00	ต้น	8,831.55	35,326.20	1,450.00	5,800.00	41,126.20	
	สกัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	250.00	1,000.00	1,000.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	2,460.00	738.00	327.00	98.10	836.10	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	11.50	ลบ.ม.	2,470.60	28,411.90	419.00	4,818.50	33,230.40	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันซึม	3.87	ลบ.ม.	2,520.60	9,754.72	419.00	1,621.53	11,376.25	
	แบบหล่อคอนกรีต	64.83	ตร.ม.	385.00	24,959.55	-	-	24,959.55	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	129.66	ตร.ม.	-	-	121.00	15,688.86	15,688.86	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	19.40	ลบ.ฟ.	256.00	4,966.40	-	-	4,966.40	
	ตะปู	32.41	กก.	24.43	791.78	-	-	791.78	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	49.54	กก.	21.10	1,045.29	4.40	217.98	1,263.27	
	dia. 9 มม.	368.23	กก.	20.35	7,493.48	4.40	1,620.21	9,113.69	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	30.97	กก.	20.45	633.34	3.60	111.49	744.83	
	dia. 16 มม.	321.55	กก.	20.25	6,511.39	3.60	1,157.58	7,668.97	
	dia. 20 มม.	89.31	กก.	20.00	1,786.20	3.10	276.86	2,063.06	

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	13.4 งานระบบไฟฟ้า								
	13.4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.00	รวม					1,796.00	
	13.4.2 ท่อเดินสายไฟฟ้า	1.00	รวม					774.00	
	13.4.3 สายไฟฟ้า	1.00	รวม					882.00	
	13.4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	รวม					2,115.00	
	13.4.5 สวิตช์ และเต้ารับ	1.00	รวม					1,370.00	
	รวมงานข้อ 13.4							6,937.00	
	13.4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- Main CB 16AT 2P IC 10 kA	1.00	Set	1,646.00	1,646.00	150.00	150.00	1,796.00	
	(ติดตั้งในกล่องกันน้ำชนิดมี TERMINAL ต่อสายดิน)								
	รวมงานข้อ 13.4.1							1,796.00	
	13.4.2 ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- UPVC 1/2" (15 mm.)	21.00	m	15.00	315.00	18.00	378.00	693.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	63.00	63.00	18.00	18.00	81.00	
	รวมงานข้อ 13.4.2				378.00		396.00	774.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
14	กำแพงกันดิน								
	งานโครงสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.								
	RT1								
	ขุดดิน	1,149.20	ลบ.ม.	-	-	112.00	128,710.40	128,710.40	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22X0.22 ยาว 12ม.	886.00	ต้น	3,585.96	3,177,160.56	640.00	567,040.00	3,744,200.56	
	สกัดหัวเสาเข็ม	886.00	ต้น	-	-	200.00	177,200.00	177,200.00	
	ทรายหยาบ	27.63	ลบ.ม.	510.00	14,088.75	104.00	2,873.00	16,961.75	
	คอนกรีตหยาบ	22.10	ลบ.ม.	2,460.00	54,366.00	327.00	7,226.70	61,592.70	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	322.66	ลบ.ม.	2,470.60	797,163.80	419.00	135,194.54	932,358.34	
	แบบหล่อคอนกรีต	1,927.12	ตร.ม.	385.00	741,941.20		-	741,941.20	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,408.90	ตร.ม.		-	121.00	291,476.90	291,476.90	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	578.14	ลบ.ฟ.	256.00	148,002.82	-	-	148,002.82	
	ตะปู	602.23	กก.	24.43	14,712.36	-	-	14,712.36	
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	394.12	กก.	20.35	8,020.24	4.40	1,734.11	9,754.35	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	16,941.70	กก.	20.45	346,457.71	3.60	60,990.11	407,447.82	
	dia. 16 มม.	10,077.33	กก.	20.25	204,066.03	3.60	36,278.41	240,344.44	
	ลวดผูกเหล็ก	822.39	กก.	25.98	21,365.81	-	-	21,365.81	
	แผ่นใยสังเคราะห์	729.30	ตร.ม.	60.00	43,758.00		-	43,758.00	
	กรวดหรือหินคละ	53.04	ลบ.ม.	1,120.00	59,404.80	112.00	5,940.48	65,345.28	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมงานกำแพงกันดิน RT1								
	RT2								
	ขุดดิน	223.08	ลบ.ม.		-	112.00	24,984.96	24,984.96	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22X0.22 ยาว 12ม.	126.00	ต้น	3,585.96	451,830.96	640.00	80,640.00	532,470.96	
	สกัดหัวเสาเข็ม	126.00	ต้น	-	-	200.00	25,200.00	25,200.00	
	ทรายหยาบ	4.13	ลบ.ม.	510.00	2,103.75	104.00	429.00	2,532.75	
	คอนกรีตหยาบ	3.30	ลบ.ม.	2,460.00	8,118.00	327.00	1,079.10	9,197.10	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	53.13	ลบ.ม.	2,470.60	131,262.98	419.00	22,261.47	153,524.45	
	แบบหล่อคอนกรีต	369.60	ตร.ม.	385.00	142,296.00		-	142,296.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	462.00	ตร.ม.		-	121.00	55,902.00	55,902.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	110.88	ลบ.ฟ.	256.00	28,385.28	-	-	28,385.28	
	ตะปู	115.50	กก.	24.43	2,821.67	-	-	2,821.67	
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	58.85	กก.	20.35	1,197.59	4.40	258.94	1,456.53	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	2,657.52	กก.	20.45	54,346.31	3.60	9,567.08	63,913.39	
	dia. 16 มม.	1,852.01	กก.	20.25	37,503.26	3.60	6,667.25	44,170.51	
	ลวดผูกเหล็ก	137.05	กก.	25.98	3,560.60	-	-	3,560.60	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16.3.15	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ	2.00	ชุด	31,700.00	63,400.00	9,510.00	19,020.00	82,420.00	
	ปริมาตรส่วนเกราะไม่น้อยกว่า 3.0 ลบ.ม.								
	ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 4.0 ลบ.ม.								
	รวมงานข้อ 16.3							4,359,310.23	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SP-3 , SP-4	2.00	ชุด	90,160.00	180,320.00	3,000.00	6,000.00	186,320.00	
	อัตราสูบ 175 ลิตร/นาที่ ที่ความสูง 10 เมตร								
	ตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	
	วงกันกระเพื่อม ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	
	BOLT & NOUT (Stainless Steel)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	รวมงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. 1				1,921,648.39		284,444.88	2,206,093.27	
16.3.2	บ่อบำบัดน้ำเสีย 2 (ขนาด 3.00 x 11.20 ม.)								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 6.00 ม.	42.00	ต้น	1,230.00	51,660.00	271.20	11,390.40	63,050.40	
	สกัดหัวเสาเข็มเข้ากับฐานราก	42.00	ต้น	-	-	180.00	7,560.00	7,560.00	
	ขุดดิน - ถมกลับ	255.60	ลบ.ม.	-	-	112.00	28,627.20	28,627.20	
	ทรายหยาบ	3.36	ลบ.ม.	510.00	1,713.60	104.00	349.44	2,063.04	
	คอนกรีตหยาบ	2.68	ลบ.ม.	2,460.00	6,592.80	327.00	876.36	7,469.16	
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 KSC. ทรงกระบอก	29.04	ลบ.ม.	2,470.60	71,746.22	327.00	9,496.08	81,242.30	
	ไม้แบบ	101.74	ตร.ม.	350.00	35,609.00	-	-	35,609.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	145.35	ตร.ม.	-	-	139.00	20,203.65	20,203.65	
	ค้ำยัน	30.52	ลบ.ฟ.	256.00	7,813.12	-	-	7,813.12	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตะปู	25.43	กก.	24.43	621.25	-	-	621.25	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	93.41	กก.	20.35	1,900.89	4.40	411.00	2,311.89	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	1,844.46	กก.	19.80	36,520.31	3.60	6,640.06	43,160.37	
	ลวดผูกเหล็ก	58.13	กก.	25.98	1,510.22	-	-	1,510.22	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	74.97	ตร.ม.	84.00	6,297.48	92.00	6,897.24	13,194.72	
	ฝา MANHOLE เหล็กหล่อลายหนู ชนิดมียางกันกลิ่น 2 ชั้น	5.00	ฝา	11,300.00	56,500.00	1,000.00	5,000.00	61,500.00	
	หนา 10 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม.								
	PLASTIC MEDIA มี SURFACE AREA ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม./ลบ.ม.	6.65	ลบ.ม.	4,000.00	26,600.00	1,000.00	6,650.00	33,250.00	
	ท่อ PVC. 8.5 ขนาด Dia. 4"	2.00	เมตร	160.00	320.00	120.00	240.00	560.00	
	ท่อ PVC. 8.5 ขนาด Dia. 6"	6.00	เมตร	338.75	2,032.50	250.00	1,500.00	3,532.50	
	สามทางที่ ขนาด Dia. 6"	8.00	อัน	695.00	5,560.00	200.00	1,600.00	7,160.00	
	อุปกรณ์ยึดท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	EJ-1 , EJ2	2.00	ชุด	43,000.00	86,000.00	3,000.00	6,000.00	92,000.00	
	อัตราแลกเปลี่ยนอากาศ ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ที่ความลึก 3 เมตร								
	ตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	4,000.00	4,000.00	29,000.00	
	รวมงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. 2				425,997.39		117,441.43	543,438.82	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16.3.4	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ค.ส.ล.								
	ขุดดิน-ถมกลับ	2.13	ลบ.ม.	-	-	112.00	238.56	238.56	
	ทรายหยาบ	0.07	ลบ.ม.	510.00	35.70	104.00	7.28	42.98	
	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	2,460.00	123.00	327.00	16.35	139.35	
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 ksc. ทรงกระบอก	0.25	ลบ.ม.	2,470.60	617.65	327.00	81.75	699.40	
	ไม้แบบ	3.26	ตร.ม.	350.00	1,142.40	-	-	1,142.40	
	ค่าแรงไม้แบบ	4.08	ตร.ม.	-	-	139.00	567.12	567.12	
	ไม้คร่ำ	0.98	ลบ.ฟ.	256.00	250.68	-	-	250.68	
	ตะปู	0.82	กก.	24.43	19.93	-	-	19.93	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.	15.08	กก.	20.35	306.88	4.40	66.35	373.23	
	ลวดผูกเหล็ก	0.45	กก.	25.98	11.75	-	-	11.75	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.63	ตร.ม.	81.00	132.03	92.00	149.96	281.99	
	ฝา ค.ส.ล. 1 ฝา								
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 ksc. ทรงกระบอก	0.03	ลบ.ม.	2,470.60	74.12	327.00	9.81	83.93	
	ไม้แบบ	0.47	ตร.ม.	350.00	165.20	-	-	165.20	
	ค่าแรงไม้แบบ	0.59	ตร.ม.	-	-	139.00	82.01	82.01	
	ไม้คร่ำ	0.14	ลบ.ฟ.	240.00	33.98	-	-	33.98	
	ตะปู	0.12	กก.	24.43	2.88	-	-	2.88	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	0.22	กก.	21.10	4.64	4.40	0.97	5.61	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	0.01	กก.	25.98	0.17	-	-	0.17	
	เหล็กขอบฝา 75 x 6 มม. และเหล็กขอบรูกฝาบ่อ	3.53	กก.	39.10	138.02	10.00	35.30	173.32	
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา คสล.				3,059.03		1,255.46	4,314.49	
16.3.5	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.40 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก								
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.09	ลบ.ม.	-	-	112.00	122.08	122.08	
	ทรายหยาบ	0.07	ลบ.ม.	505.00	35.35	104.00	7.28	42.63	
	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	-	-	327.00	16.35	16.35	
	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. ทรงกระบอก	0.25	ลบ.ม.	2,470.60	617.65	327.00	81.75	699.40	
	ค่าแรงไม้แบบ	4.08	ตร.ม.	-	-	139.00	567.12	567.12	
	ไม้แบบ	2.86	ตร.ม.	350.00	1,001.00	-	-	1,001.00	
	ไม้คร่ำ	0.86	ตร.ม.	256.00	220.16	-	-	220.16	
	ตะปู	0.71	กก.	24.43	17.35	-	-	17.35	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.	15.08	กก.	20.35	306.88	4.40	66.35	373.23	
	ลวดผูกเหล็ก	0.45	กก.	25.98	11.69	-	-	11.69	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.63	ตร.ม.	84.00	136.92	87.00	141.81	278.73	
	ฝาตะแกรงเหล็ก 1 ฝา								
	กรอบเหล็ก 75 x 9 มม.	24.54	กก.	25.78	632.64	10.00	245.40	878.04	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เหล็กตะแกรง 50 x 6 มม.	26.46	กก.	25.78	682.14	10.00	264.60	946.74	
	รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.40 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก				3,661.78		1,512.74	5,174.52	
16.3.6	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร ฝา ค.ส.ล.								
	ขุดดิน - ถมกลับ	2.01	ลบ.ม.	-	-	112.00	225.12	225.12	
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	510.00	40.80	104.00	8.32	49.12	
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.	2,410.00	144.60	327.00	19.62	164.22	
	ค่าแรงไม้แบบ	5.31	ตร.ม.	-	-	139.00	738.09	738.09	
	ไม้แบบ	1.77	ตร.ม.	350.00	619.50	-	-	619.50	
	ค้ำยัน	0.53	ลบ.ฟ.	240.00	127.20	-	-	127.20	
	ตะปู	0.44	กก.	24.43	10.75	-	-	10.75	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.32	ลบ.ม.	2,470.60	790.59	327.00	104.64	895.23	
	เหล็ก RB 9 มม.	27.64	กก.	20.35	562.47	4.40	121.62	684.09	
	ลวดผูกเหล็ก	0.82	กก.	25.98	21.30	-	-	21.30	
	ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ	1.00	ชิ้น	550.00	550.00	30.00	30.00	580.00	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.76	ตร.ม.	84.00	147.84	92.00	161.92	309.76	
	ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. 1 ฝา								
	ไม้แบบ	0.60	ตร.ม.	350.00	210.00	-	-	210.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.03	ลบ.ม.	2,470.60	74.12	327.00	9.81	83.93	
	เหล็ก RB 6 มม.	1.44	กก.	20.45	29.45	4.40	6.34	35.78	
	ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	25.98	1.04	-	-	1.04	
	เหล็กขอบฝา 6 × 75 มม.	9.03	กก.	30.00	270.90	10.00	90.30	361.20	
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร ฝา ค.ส.ล.				3,600.56		1,515.77	5,116.34	
16.3.7	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก								
	ขุดดิน-ถมกลับ	2.78	ลบ.ม.	-	-	112.00	311.36	311.36	
	ทรายหยาบ	0.09	ลบ.ม.	514.02	46.26	104.00	9.36	55.62	
	คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.	1,525.16	106.76	327.00	22.89	129.65	
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 ksc. ทรงกระบอก	0.42	ลบ.ม.	2,470.60	1,037.65	327.00	137.34	1,174.99	
	ค่าแรงไม้แบบ	7.01	ตร.ม.	-	-	139.00	974.39	974.39	
	ไม้แบบ	5.61	ตร.ม.	350.00	1,962.80	-	-	1,962.80	
	ไม้คร่ำ	1.68	ลบ.ฟ.	256.00	430.69	-	-	430.69	
	ตะปู	1.40	กก.	24.43	34.25	-	-	34.25	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.	35.43	กก.	20.35	721.00	4.40	155.89	876.89	
	ลวดผูกเหล็ก	1.06	กก.	25.98	27.61	-	-	27.61	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	3.40	ตร.ม.	81.00	275.40	92.00	312.80	588.20	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ฝาตะแกรงเหล็ก 1 ฝา								
	กรอบเหล็ก 75 x 9 มม.	24.54	กก.	39.10	959.51	10.00	245.40	1,204.91	
	เหล็กตะแกรง 50 x 6 มม.	26.46	กก.	39.10	1,034.59	10.00	264.60	1,299.19	
	ปูนทราย	0.01	ลบ.ม.	1,600.00	20.00	327.00	4.09	24.09	
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก				6,656.52		2,438.12	9,094.64	
16.3.8	งานวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2 มอก.128 ขนาด Dia. 0.40 ม.								
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	1.00	ท่อน	385.00	385.00	60.00	60.00	445.00	
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.72	ลบ.ม.	-	-	112.00	192.64	192.64	
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	510.00	40.80	104.00	8.32	49.12	
	คอนกรีตหยาบ	0.08	ลบ.ม.	1,525.16	122.01	327.00	26.16	148.17	
	ค่าแรงไม้แบบ	0.76	ตร.ม.	-	-	139.00	105.64	105.64	
	ไม้แบบ	0.61	ตร.ม.	350.00	212.80	-	-	212.80	
	ไม้ไคร้	0.18	ลบ.ฟ.	256.00	46.69	-	-	46.69	
	ตะปู	0.15	กก.	24.43	3.71	-	-	3.71	
	ปูนทราย	0.04	ลบ.ม.	1,600.00	64.00	327.00	13.08	77.08	
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 2 มอก.128 ขนาด Dia. 0.40 ม.				875.01		405.84	1,280.85	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16.3.9	งานวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก.128 ขนาด Dia. 0.40 ม.								
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	1.00	ท่อน	350.00	350.00	40.00	40.00	390.00	
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.	-	-	112.00	134.40	134.40	
	ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	510.00	30.60	104.00	6.24	36.84	
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.	2,460.00	147.60	327.00	19.62	167.22	
	ค่าแรงไม้แบบ	0.32	ตร.ม.	-	-	139.00	44.48	44.48	
	ไม้แบบ	0.26	ตร.ม.	350.00	89.60	-	-	89.60	
	ไม้คร่ำ	0.08	ลบ.ฟ.	240.00	18.43	-	-	18.43	
	ตะปู	0.06	กก.	24.43	1.56	-	-	1.56	
	ปูนทราย	0.03	ลบ.ม.	1,600.00	48.00	327.00	9.81	57.81	
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด Dia.0.40 ม.				685.79		254.55	940.34	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16.3.11	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ฝา ค.ส.ล.								
	ขุดดิน-ถมกลับ	0.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	56.00	56.00	
	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	510.00	25.50	104.00	5.20	30.70	
	ไม้แบบ	1.40	ตร.ม.	350.00	490.00	139.00	194.60	684.60	
	ตะปู	0.35	กก.	24.43	8.55	-	-	8.55	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.11	ลบ.ม.	2,470.60	271.77	327.00	35.97	307.74	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	3.24	กก.	20.45	66.26	4.40	14.26	80.52	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.	1.68	กก.	20.35	34.19	4.40	7.39	41.58	
	ลวดผูกเหล็ก	0.15	กก.	25.98	3.82	-	-	3.82	
	ฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 2 ฝา / 1 เมตร								
	ไม้แบบ	0.64	ตร.ม.	350.00	224.00	133.00	85.12	309.12	
	ตะปู	0.16	กก.	24.43	3.91	-	-	3.91	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.03	ลบ.ม.	2,470.60	69.18	327.00	9.16	78.34	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	1.60	กก.	20.45	32.72	4.40	7.04	39.76	
	ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	25.98	1.25	-	-	1.25	
	รวมงานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ฝา ค.ส.ล.				1,231.15		414.74	1,645.89	

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
17	งานระบบไฟฟ้า								
	17.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ	1.00	รวม					962,500.00	
	17.2 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.00	รวม					14,052.00	
	17.3 ท่อเดินสายไฟฟ้า	1.00	รวม					345,483.00	
	17.4 สายไฟฟ้า	1.00	รวม					2,485,630.27	
	17.5 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	รวม					1,414,765.00	
	17.6 สวิตช์และเต้ารับ	1.00	รวม					3,476.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							5,225,906.27	

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LG1	1.00	Set	125,000.00	125,000.00	12,500.00	12,500.00	137,500.00	
	- MCCB 60AT-3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set						
	- SPD CLASS II 4P	1.00	Set						
	- แผงย่อย 18 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	9.00	Set						
	- GROUND SYSTEM	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	LG2	1.00	Set	125,000.00	125,000.00	12,500.00	12,500.00	137,500.00	
	- MCCB 60AT-3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set						
	- SPD CLASS II 4P	1.00	Set						
	- แผงย่อย 18 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2.00	Set						
	- SELECTOR SWITCH 3 POSITION	1.00	Set						
	- CONTROL FUSE	1.00	Set						
	- PUSH BUTTON	6.00	Set						

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- SIGNAL LAMP	4.00	Set						
	- PHOTO SWITCH	1.00	Set						
	- DIGITAL TIMER	4.00	Set						
	- MAGNETIC CONTACTOR 30A AC-3 DUTY 3NO+3NC	3.00	Set						
	- COIL MAGNETIC CONTACTOR	3.00	Set						
	- GROUND SYSTEM	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	LG3	1.00	Set	105,000.00	105,000.00	10,500.00	10,500.00	115,500.00	
	- MCCB 60AT-3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set						
	- SPD CLASS II 4P	1.00	Set						
	- แผงย่อย 18 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	8.00	Set						
	- SELECTOR SWITCH 3 POSITION	1.00	Set						
	- CONTROL FUSE	1.00	Set						
	- PUSH BUTTON	2.00	Set						

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- SIGNAL LAMP	2.00	Set						
	- PHOTO SWITCH	1.00	Set						
	- DIGITAL TIMER	1.00	Set						
	- MAGNETIC CONTACTOR 30A AC-3 DUTY 3NO+3NC	1.00	Set						
	- COIL MAGNETIC CONTACTOR	1.00	Set						
	- GROUND SYSTEM	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	LG4	1.00	Set	105,000.00	105,000.00	10,500.00	10,500.00	115,500.00	
	- MCCB 60AT-3P IC $\geq$ 25 kA	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set						
	- SPD CLASS II 4P	1.00	Set						
	- แผงย่อย 18 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	7.00	Set						
	- SELECTOR SWITCH 3 POSITION	1.00	Set						
	- CONTROL FUSE	1.00	Set						
	- PUSH BUTTON	2.00	Set						
	- SIGNAL LAMP	2.00	Set						

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- PHOTO SWITCH	1.00	Set						
	- DIGITAL TIMER	1.00	Set						
	- MAGNETIC CONTACTOR 30A AC-3 DUTY 3NO+3NC	1.00	Set						
	- COIL MAGNETIC CONTACTOR	1.00	Set						
	- GROUND SYSTEM	1.00	Set						
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot						
	LG5	1.00	Set	115,000.00	115,000.00	11,500.00	11,500.00	126,500.00	
	- MCCB 60AT-3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set						
	- DIGITAL POWER METER (2)	1.00	Set						
	- SPD CLASS II 4P	1.00	Set						
	- แผงย่อย 18 วงจร (MAINLUG 100AT 3P)	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set						
	- SELECTOR SWITCH 3 POSITION	1.00	Set						
	- CONTROL FUSE	1.00	Set						
	- PUSH BUTTON	2.00	Set						
	- SIGNAL LAMP	4.00	Set						

แบบเลขที่ S 68051 , LA 68005 , SN 68024 , EE 68048

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

30

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	17.3 ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- IMC 3 1/2" (90mm.)	9.00	m	813.33	7,320.00	75.00	675.00	7,995.00	
	- IMC 2" (50 mm.)	12.00	m	262.00	3,144.00	48.00	576.00	3,720.00	
	- HDPE 4" (110mm.)	455.00	m	318.00	144,690.00	34.00	15,470.00	160,160.00	
	- HDPE 2" (63mm.)	355.00	m	84.00	29,820.00	25.00	8,875.00	38,695.00	
	- HDPE 1 1/2" 50 mm.)	12.00	m	53.00	636.00	22.00	264.00	900.00	
	- HDPE 1 1/4" 40 mm.)	1,299.00	m	34.00	44,166.00	20.00	25,980.00	70,146.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	69.00	m	30.00	2,070.00	22.00	1,518.00	3,588.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	46,369.00	46,369.00	13,910.00	13,910.00	60,279.00	
	รวมงานข้อ 17.3							345,483.00	
	17.4 สายไฟฟ้า								
	- NYY 150 SQ.MM.	1,915.00	m	751.96	1,440,003.40	100.00	191,500.00	1,631,503.40	
	- NYY 25 SQ.MM.	1,800.00	m	145.75	262,350.00	30.00	54,000.00	316,350.00	
	- NYY 16 SQ.MM.	216.00	m	99.59	21,511.44	25.00	5,400.00	26,911.44	
	- NYY 6 SQ.MM.	385.00	m	59.27	22,818.95	20.00	7,700.00	30,518.95	
	- 2C NYY/G 6/6 SQ.MM.	14.00	m	204.82	2,867.48	22.00	308.00	3,175.48	
	- 2C NYY/G 4/4 SQ.MM.	1,345.00	m	142.00	190,990.00	18.00	24,210.00	215,200.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- ลำดับที่ 1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สถานที่ก่อสร้างติดกับตลาดแยกบางพลู สถานีรถไฟสายสีม่วงสถานีบางพลู และอาคารที่พักอาศัยของประชาชน ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างมีขนาดใหญ่ เป็นบริเวณที่ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่มีอันตรายตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งรั้วชั่วคราว ความสูง 3.50 เมตร โดยรอบพื้นที่ เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 ป้องกันอันตรายจากงานก่อสร้าง อีกทั้งยังขัดขวางถนนรัตนธิเบศร์ ซึ่งมีการจราจรและประชาชนพลุกพล่าน จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งประตูทางเข้า-ออก ให้สามารถเปิดและปิดเฉพาะในขณะขนส่งวัสดุเข้าออก โดยคิดระยะเวลาก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 48 เดือน
- ลำดับที่ 2 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่จำกัดและเป็นสถานที่ราชการ ประกอบกับในขอบเขตบริเวณก่อสร้าง ต้องใช้เป็นส่วนสำนักงานและสโตร์ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับกองวัสดุและใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทำให้ไม่สามารถให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้างได้ จึงมีความจำเป็นต้องให้บริษัทผู้รับจ้าง ไปหาบ้านพักคนงานภายนอกสถานที่ โดยนำรถโดยสารขนส่งคนงานก่อสร้างระหว่างหน่วยงานก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เป็นประจำทุกวันจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยคิดระยะเวลาให้ 33 เดือน จากระยะเวลาก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 48 เดือน
- ลำดับที่ 3 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบ ชั้น 1 ถึง ชั้น 10 (อาคารจอดรถ) และ ชั้น 1 ถึงชั้นดาดฟ้า (อาคารสำนักงาน) เป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีความสูงสุดประมาณ 65.95 ม. ประกอบในการก่อสร้างงานโครงสร้างมีงานเทคอนกรีตปริมาณมาก เหล็กเสริม แบบหล่อ และต้องลำเลียงวัสดุอื่นๆ สำหรับก่อสร้างขึ้นอาคารโดยยกขึ้นที่สูงจึงมีความจำเป็นต้องใช้ TOWER CRANE ขนาดใหญ่ (ความยาว Boom = 60 เมตร) 2 ชุด ช่วยในการลำเลียงขนส่งวัสดุระหว่างการก่อสร้างและโครงหลังคา ระหว่างการก่อสร้าง โดยคิดระยะเวลาให้ 30 เดือน จากระยะเวลาทั้งหมด 48 เดือน
- ลำดับที่ 4 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบ ชั้น 1 ถึง ชั้น 10 (อาคารจอดรถ) และ ชั้น 1 ถึง ชั้นดาดฟ้า (อาคารสำนักงาน) เป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีความสูงสุดประมาณ 65.95 ม. ในการก่อสร้างงานโครงสร้างมีงานเทคอนกรีตพื้น POST-TENSION ต้องเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องจนแล้ว ในแต่ละ ZONE หรือ แต่ละชั้นในคราวเดียว ตามข้อกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องใช้ MOBILE PUMP CONCRETE ชนิดลาก หรือ เคลื่อนที่ ช่วยในลำเลียงคอนกรีตระหว่างการก่อสร้าง
- ลำดับที่ 5 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบ ชั้น 1 ถึง ชั้น 10 (อาคารจอดรถ) เป็นอาคารสูง 10 ชั้น มีความสูงถึงระดับยอดหลังคาประมาณ 37.30 เมตร ความยาวโดยรอบอาคารประมาณ 154.70 ม. และ อาคารสำนักงาน เป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีความสูงสุดถึงระดับยอดหลังคาประมาณ 65.95 เมตร ความยาวโดยรอบอาคารประมาณ 183.50 ม. เพื่อความปลอดภัยต่อคนงานที่ต้องทำงานบริเวณด้านนอกอาคารและสูงจากพื้นดิน เกิน 4.00 เมตร จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพิเศษโดยรอบอาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ปี 2551 โดยคิดระยะเวลาให้ 24 เดือน จากระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 48 เดือน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 (รั้วชั่วคราว)	428,541.00	
2	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ ที่พัก)	2,016,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง (TOWER CRANE)	10,700,871.00	
4	PUMP CONCRETE ส่งคอนกรีตพื้น POST-TENSION	3,231,397.00	
5	ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกำหนดให้ใช้นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง	7,444,030.00	
	และค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
รวมค่าใช้จ่าย		23,820,839.00	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		-	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		23,820,000.00	

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้อื่นที่จำเป็นต้องมี

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสถานที่ก่อสร้างติดกับตลาดแยกบางพลู สถานีรถไฟสายสีม่วงสถานีบางพลู และอาคารที่พักอาศัยของประชาชน ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างมีขนาดใหญ่ เป็นบริเวณที่ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่มีอันตรายตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งรั้วชั่วคราว ความสูง 3.50 เมตร โดยรอบพื้นที่ เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 ป้องกันอันตรายจากงานก่อสร้าง อีกทั้งยังขีดแนวถนนรัตนนิเบศร์ ซึ่งมีการจราจรและประชาชนพลุกพล่าน จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งประตูทางเข้า-ออก ให้สามารถปิดและเปิดเฉพาะในขณะขนส่งวัสดุเข้าออก โดยคิดระยะเวลาก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 48 เดือน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			รวมราคา (บาท)
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	
1	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3						
1.1	รั้วโครงเหล็กกล่องบุแผ่น Metal Sheet (คิดวัสดุ 50%)	540.00	ม.	657.74	-	657.74	355,179.60
	ค่าแรงติดตั้ง	540.00	ม.	-	80.00	80.00	43,200.00
	ค่าแรงรื้อถอน	540.00	ม.	-	40.00	40.00	21,600.00
1.2	ประตูรางเลื่อน ทางเข้า-ออก (คิดวัสดุ 50%)	1.00	ชุด	7,210.99	1,350.00	8,560.99	8,560.99
	หมายเหตุ : ความยาวงานก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบ 546 - 6.00 = 540.00 เมตร						
	คิดค่าแรงติดตั้ง 100%						
	คิดค่าแรงรื้อถอน 100%						
	รวม (1)						428,541.00

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้อื่นที่จำเป็นต้องมี

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่จำกัดและเป็นสถานที่ราชการ ประกอบกับในขอบเขตบริเวณก่อสร้าง ต้องใช้เป็นส่วนสำนักงานและสโตร์ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับกองวัสดุและใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทำให้ไม่สามารถให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้างได้ จึงมีความจำเป็นต้องให้บริษัทผู้รับจ้าง ไปหาบ้านพักคนงานภายนอกสถานที่ โดยนำรถโดยสารขนส่งคนงานก่อสร้างระหว่างหน่วยงานก่อสร้าง และบ้านพักคนงานเป็นประจำทุกวันจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยคิดระยะเวลาให้ 33 เดือน จากระยะเวลาก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 48 เดือน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			รวมราคา (บาท)
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	
2	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ ที่พักและค่าเช่าที่)						
	ค่ารถพาหนะส่งคนงานไป- กลับ (คิดหักระยะเวลา 30 %)	1,008.00	วัน	-	2,000.00	2,000.00	2,016,000.00
	***การประเมินจำนวนแรงงานก่อสร้างต่อวัน(ขั้นต่ำ) คิดค่าแรงทั้งโครงการ = 15% ของมูลค่าโครงการ= 966.641 ลบ.x0.15= ประมาณ 144.996 ลบ.						
	ใช้เวลาทั้งหมด 10.5 เดือน = 48 x 30 = 1440 วัน ค่าแรงเฉลี่ย = 500 บาทต่อคนต่อวัน						
	โครงการนี้ต้องใช้จำนวนคนงาน = 4.136 / 1008 / 500 / 30 x 1,000,000 = 15 คนต่อวัน****						
	รวม (2)						2,016,000.00

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบตามรูปแบบ ชั้น 1 ถึง ชั้น 10 เป็นอาคารเดี่ยว (อาคารจอดรถ) และชั้น 11 ถึงชั้นดาดฟ้า (อาคารสำนักงาน) เป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีความสูงสูงสุดประมาณ 65.95 ม. ประกอบในการก่อสร้างงานโครงสร้าง มีงานเทคนิคปริมาณมาก เหล็กเสริม แบบหล่อ และต้องลำเลียงวัสดุอื่นๆสำหรับก่อสร้างขึ้นอาคารโดยยกขึ้นที่สูงจึงมีความจำเป็นต้องใช้ TOWER CRANE ขนาดใหญ่ (ความยาว Boom = 60 เมตร)
- 2 ชุด ช่วยในการลำเลียงขนส่งวัสดุระหว่างการก่อสร้างและโครงหลังคาระหว่างการก่อสร้าง โดยคิดระยะเวลาให้ 30 เดือน จากระยะเวลาทั้งหมด 48 เดือน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			รวมราคา (บาท)
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง						
3.1	TOWER CRANE						
3.11	TOWER CRANE BOOM 60 ม. สูงประมาณ 30.5 ม. อาคารจอดรถ และ อาคารสำนักงาน จำนวน	2.00	ตัว				
3.1.1.1	เสาเข็มรับฐานราก เข็มตอก ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	2.00	ฐาน	183,019.86	-	183,019.86	366,039.00
3.1.1.1.2	ฐานราก ขนาด 5.0 x 5.0 x1.75 ม.	2.00	ฐาน	266,616.29	-	266,616.29	533,232.00
3.1.1.1.3	- ค่าขนย้าย ชิ้นส่วน Tower Crane / Counter weight และอุปกรณ์ไปและกลับ						
	- ค่าเช่ารถเทรลเลอร์ 2 คัน รวม 16 เที่ยว (ติดตั้ง 8 เที่ยว , รื้อถอน 8 เที่ยว)	32.00	เที่ยว	-	10,000.00	10,000.00	320,000.00
	- ค่าเช่ารถเครน 25 ตัน ยกขึ้น-ลง รวม 4 วัน	8.00	วัน	-	9,000.00	9,000.00	72,000.00
3.1.1.1.4	- ค่าเช่ารถ MOBILE CRANE 50 TON 1 คัน สำหรับติดตั้งและรื้อถอน TOWER CRANE 1 ครั้ง 2 วัน	8.00	วัน	-	20,000.00	20,000.00	160,000.00
3.1.1.1.5	- ค่าอุปกรณ์และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณในการยึด TOWER CRANE เพื่อยึดเพิ่มความสูง TOWER CRANE	2.00	ชุด	24,800.30	-	24,800.30	49,600.00
3.1.1.1.6	- ค่าแรงในการยึดและต่อเพิ่มความสูง TOWER CRANE	2.00	ครั้ง	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00
3.1.1.1.7	- ค่าแรงติดตั้งและรื้อถอน TOWER CRANE	12.00	วัน	-	15,000.00	15,000.00	180,000.00
3.1.1.1.8	- ค่าเช่ารายเดือน พร้อมพนักงานควบคุม (คิดหักระยะเวลา 30 % ไม่เกิน 8 เดือน)	30.00	เดือน	300,000.00	-	300,000.00	9,000,000.00
	รวม (3)						10,700,871.00

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบตามรูปแบบ ชั้น 1 ถึง ชั้น 10 (อาคารจอดรถ) และชั้น 1 ถึง ชั้นดาดฟ้า (อาคารสำนักงาน) เป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีความสูงสูงสุดประมาณ 65.95 ม. ในการก่อสร้างงานโครงสร้างมีงานเทคอนกรีตพื้น POST-TENSION ต้องเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องจนแล้ว ในแต่ละ ZONE หรือ แต่ละชั้นในคราวเดียว ตามข้อกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องใช้ MOBILE PUMP CONCRETE ชนิดลาก หรือ เคลื่อนที่ ช่วยในลำเลียงคอนกรีตระหว่างการก่อสร้าง โดยปริมาณคอนกรีตพื้น Post-Tension ตามรูปแบบ = 14,688.17 ลบ.ม.

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			รวมราคา (บาท)
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง						
4.1	PUMP CONCRETE ส่งคอนกรีตพื้น POST-TENSION						
4.1.1	ค่าบริการปั๊มลาก หรือ MOBILE ในการเทคอนกรีต สำหรับ คอนกรีตพื้น POST-TENSION	14,688.17	ลบ.ม.	-	220.00	220.00	3,231,397.00
	รวม (4)						3,231,397.00

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้อื่นที่จำเป็นต้องมี

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบตามรูปแบบ อาคารจตุรตถ เป็นอาคารสูง 10 ชั้น มีความสูงถึงระดับยอดหลังคา ประมาณ 37.30 เมตร ความยาวโดยรอบอาคารประมาณ 154.70 ม. และอาคารสำนักงาน เป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีความสูงสูงสุดถึงระดับยอดหลังคาประมาณ 65.95 เมตร ความยาวโดยรอบอาคารประมาณ 183.50 ม. เพื่อความปลอดภัยต่อคนงานที่ต้องทำงานบริเวณด้านนอกอาคารและสูงจากพื้นดิน เกิน 4.00 เมตร จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพิเศษโดยรอบอาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ปี 2551 โดยคิดระยะเวลาให้ 24 เดือน จากระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 48 เดือน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			รวมราคา (บาท)
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	
5	ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกำหนดให้ใช้นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
5.1	อาคารจอดรถ (ชั้น 1 ถึง ชั้น 10) และ อาคารสำนักงาน (ชั้น 1 ถึง ชั้น 14)						
5.1.1	ค่าเช่านั่งร้าน ระยะเวลา 48 เดือน (คิดระยะเวลาให้ 50%)	720.00	วัน	8,758.50	-	8,758.50	6,306,120.00
5.1.2	ค่าติดตั้ง และ ค่ารื้อถอน นั่งร้าน พร้อมขนย้าย	5,839.00	ชุด	-	30.00	30.00	175,170.00
5.1.3	บันไดขึ้นลงนั่งร้านอาคาร 4 ด้าน ต่อช่วงความสูง 1.70 เมตร = 1 ชุด	59.00	ชุด	3,292.20	-	3,292.20	194,239.00
	(ด้านละ 2 ชุด และ นั่งร้านช่องเปิดตรงกลางอีก 4 ชุด)						
5.1.4	ผ้าใบกันฝุ่น โดยรอบอาคาร (คิดราคาวัสดุ 50 %)	17,872.14	ตร.ม.	35.00	8.00	43.00	768,501.00
	หมายเหตุ :						
	อาคารจอดรถ (ชั้น 1 ถึง 10)						
	- นั่งร้านมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย FRAME = 1 ตัว , ตะเกียบ = 1 ตัว , ข้อต่อ = 2 ตัว , HORIZONTAL FRAME = 1 ตัว						
	- พื้นที่นั่งร้าน = ความยาวสำหรับตั้งนั่งร้าน x ความสูง						
	- พื้นที่นั่งร้านรอบอาคารทั้งภายในและภายนอก สูงประมาณ 37.30 เมตร = 154.70 x 37.30 = 5,770.31 ตร.ม.						
	- นั่งร้านมาตรฐานขนาด 1.20x1.70x1.80 ม. (คิด 1 ชุด = ความกว้าง x สูง)						
	- ได้พื้นที่ = 1.70 x 1.80 = 3.06 ตร.ม.						(มีต่อ)

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้ซึ่งจำเป็นต้องมี

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

	- จำนวนนั่งร้านอาคารจอดรถ ชั้น 1 ถึง ชั้น 10 = $5,770.31 / 3.06 = 1,885.72$ ชุด : ใช้ 1,885.00 ชุด					
	- ค่าเช่านั่งร้าน 1 ชุด ต่อ 1 วัน = 1.50 บาท/วัน (รวมค่าขนส่ง)					
	- งานบันได = ความสูงอาคาร / 1.70 = $37.30 / 1.70 = 21.00$ ชั้น (ชั้นละ 558.00 บาท)					
	- คัดต่อด้าน = $558.00 \times 21.00 = 11,718.00$ บาท ต่อชุด คิดให้ 10% = 1,171.80 บาท					
	- ผ้าใบป้องกันฝุ่น = พื้นที่นั่งร้านรอบอาคารภายนอกสูงประมาณ 37.30 เมตร = $154.70 \times 37.30 = 5,770.31$ ตร.ม.					
	- ค่าผ้าใบ 40 บาท/ตร.ม. ให้ค่าวัสดุ 50% คิด 20 บาท/ตร.ม.					
	อาคารสำนักงาน (ชั้น 1 ถึง ชั้น 14)					
	- นั่งร้านมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย FRAME = 1 ตัว , ตะเกียบ = 1 ตัว, ข้อต่อ = 2 ตัว , HORIZONTAL FRAME = 1 ตัว					
	- พื้นที่นั่งร้าน = ความยาวสำหรับตั้งนั่งร้าน x ความสูง					
	- พื้นที่นั่งร้านรอบอาคารทั้งภายในและภายนอก สูงประมาณ 65.95 เมตร = $183.50 \times 65.95 = 12,101.83$ ตร.ม.					
	- นั่งร้านมาตรฐานขนาด 1.20x1.70x1.80 ม. (คิด 1 ชุด = ความกว้าง x สูง)					
	- ได้พื้นที่ = $1.70 \times 1.80 = 3.06$ ตร.ม.					
	- จำนวนนั่งร้านอาคารสำนักงาน ชั้น 1 ถึง ชั้น 14 = $12,101.83 / 3.06 = 3,954.84$ ชุด : ใช้ 3,954.00 ชุด					
	- ค่าเช่านั่งร้าน 1 ชุด ต่อ 1 วัน = 1.50 บาท/วัน (รวมค่าขนส่ง)					
	- งานบันได = ความสูงอาคาร / 1.70 = $65.95 / 1.70 = 38.00$ ชั้น (ชั้นละ 558.00 บาท)					
	- คัดต่อด้าน = $558.00 \times 38.00 = 21,204.00$ บาท ต่อชุด คิดให้ 10% = 2,120.40 บาท					
	- ผ้าใบป้องกันฝุ่น = พื้นที่นั่งร้านรอบอาคารภายนอกสูงประมาณ 65.95 เมตร = $183.50 \times 65.95 = 12,101.83$ ตร.ม.					
	- ค่าผ้าใบ 40 บาท/ตร.ม. ให้ค่าวัสดุ 50% คิด 20 บาท/ตร.ม.					
	รวม (5)					7,444,030.00