

รายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบ่งการส่งมอบงานเป็น ๑๖ งวด (รวม ๔๘๐ วัน)

งวดที่ ๑. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานปรับพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถมดินบดอัดแน่น พร้อมทดสอบความแน่นของดินถม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จัดทำสำนักงานสนาม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจดินและทดสอบความสามารถการรับน้ำหนักของดิน พร้อมส่งมอบรายงานสรุปผลการสำรวจดิน แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๓.๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานวางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสาเข็มอาคารสำนักงาน ปปท.เขต ๕ อาคารโรงจอดรถและปัอมยาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ (SEISMIC TEST) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานหล่อคอนกรีตฐานรากและตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นชั้นที่ ๑ และทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างผนังลิฟต์ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชั้น ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ และทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝังท่อ SLEEVE งานระบบฯ ชั้น ๑ และทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถ

- งานหล่อคอนกรีตฐานรากและตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างผนังลิฟต์ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชั้น ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝังท่อ SLEEVE งานระบบฯ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถ

- งานฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างผนังลิฟต์ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชั้น ๓ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้นค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝังท่อ SLEEVE งานระบบฯ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถ

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้
อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ และ ชั้น ที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้
อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้น ที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้าง ภายใน ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารของงานระบบต่างๆ ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานติดตั้งท่อระบบประปา และท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้
อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานติดตั้งท่อระบบประปา ท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
- งานเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารของงานระบบต่างๆ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้
อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานผิวผนังกรุกระเบื้อง ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานผิวผนังกรุกระเบื้อง ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๑ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง (ยกเว้นอุปกรณ์) ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานผิวผนังกรุกระเบื้อง ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๒ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง (ยกเว้นอุปกรณ์) ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งกระจกและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานทาสีภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งสวิตช์ปลั๊กและดวงโคมต่างๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานติดตั้งกระจกและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานทาสีภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งสวิตช์ปลั๊กและดวงโคมต่างๆ ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้
อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานติดตั้งกระจกและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานทาสีภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งสวิตช์ปลั๊กและดวงโคมต่าง ๆ ชั้น ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้
อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

ป้ายชื่อโครงการ

- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ

งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน์

- งานปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ (สายโทรศัพท์.เต้ารับโทรศัพท์) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อุปกรณ์ตรวจจับ,แจ้งสัญญาณเตือนภัย) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ (สายสัญญาณระบบเสียงประกาศ,ลำโพงประกาศ และอุปกรณ์ควบคุม) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบกล้องทีวีวงจรปิด (สายสัญญาณกล้องทีวีวงจรปิด) แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานอัดน้ำยาระบบป้องกันและกำจัดปลวก แล้วเสร็จ

งานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร

- งานเท คสล. ถนน บ่อพักและท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

งานป้ายชื่อโครงการ

- งานบุผิวผนังป้าย แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานจัดทำและติดตั้งป้ายชื่ออาคารและสัญลักษณ์แล้วเสร็จ

บ่อมายาม

- งานหล่อเสา คาน พื้น แล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จ
- งานผิวผนัง, ผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานฉาบปูนผนังโครงสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถยนต์

- งานพื้น คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานระบบประปา (ภายนอก) แล้วเสร็จ (ยกเว้นเชื่อมประปาภูมิภาค)

งานระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอก) แล้วเสร็จ

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินที่เหลือทั้งหมด ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงาน ปปท.เขต ๕

- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ
- งานจัดทำงานระบบต่างๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบภาพเสียงและกล้องวงจรปิด
- งานติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบต่างๆ จนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารสำนักงาน ปปท. เขต ๕ แล้วเสร็จ

งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานตีเส้นจราจร

- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

งานผังบริเวณภายนอก-งานป้ายชื่อสำนักงาน

- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานผังบริเวณภายนอก - งานป้ายชื่อสำนักงานแล้วเสร็จ

งานป้อมยาม

- งานทาสีภายนอก ภายใน แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของป้อมยาม แล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถยนต์

- งานทาสี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของอาคารโรงจอดรถยนต์แล้วเสร็จ

งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน์

- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของ งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ

ทำงานอื่นๆ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการประกอบ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว
